


ЈАВНО КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО  
САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"БЕОГРАД"



**ВНР-438/19**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА**

**САНАЦИЈА МОКРИХ  
ЧВОРОВА У ОБЈЕКТИМА  
ГСП-а**

## **САДРЖАЈ:**

|   |            |
|---|------------|
| <b>I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.....</b>   | <b>3</b>   |
| <b>II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.....</b>  | <b>4</b>   |
| <b>III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ.....</b>   | <b>4</b>   |
| <b>IV ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ.....</b>   | <b>5</b>   |
| <b>V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО ЧЛ. 77. ЗЈН.....</b> | <b>6</b>   |
| <b>VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.....</b>  | <b>11</b>  |
| <b>VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ.....</b>   | <b>20</b>  |
| <b>VIII ТЕНДЕРСКИ ОБРАСЦИ.....</b>  | <b>23</b>  |
| <b>IX МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА.....</b>   | <b>157</b> |
| <b>X МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ.....</b>  | <b>158</b> |

## I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД"  
Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд  
Интернетстраница: [www.gsp.co.rs](http://www.gsp.co.rs)

На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) - у даљем тексту ЗЈН  
ГСП, Кнегиње Љубице 29, објављује

### ПОЗИВ

за подношење понуда за набавку радова у отвореном поступку

**ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: САНАЦИЈА МОКРИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-а, број ВНР-438/19 (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови)**

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку предвиђене ЗЈН (чл. 75.) и додатне услове (чл. 76.) предвиђене у овом поступку јавне набавке, а испуњеност услова се доказује достављањем доказа из члана 77. став 1. ЗЈН, у складу са Конкурсном документацијом.

Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом и Конкурсном документацијом. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. Место извођења: локације Наручиоца из техничке спецификације.

**Заинтересовани понуђачи могу преузети Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на интернет страници наручиоца [www.gsp.co.rs](http://www.gsp.co.rs).**

**Сва обавештења везана за предметну јавну набавку, Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на својој интернет страници.**

**Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу за јавне набавке из претходног става.**

**Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити писаним путем најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда тако што ће захтев за додатним информацијама и појашњењем доставити путем факса на број 011/366-4087 или електронским путем на e-mail [milica.stojanovic@gsp.co.rs](mailto:milica.stojanovic@gsp.co.rs), са назнаком "За набавку број ВНР-438/19".** **Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити радним даном од понедељка до петка у периоду од 07 до 15 часова.**

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева.

*Уколико последњи дан рока за објаву објашњења садржаја конкурсне документације пада у суботу, недељу, на државни празник или на дан када служба Наручиоца не ради, рок истиче првог наредног радног дана.*

*Уколико понуђач захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде достави након 15 часова сматраће се да их је Наручилац примио првог наредног радног дана од кога почиње да тече законски рок за достављање одговора (нпр. уколико понуђач достави захтев за додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде у петак у 15,15 часова, сматраће се да их је доставио у понедељак, осим уколико је реч о државном празнику или када служба наручиоца не ради, кад ће то бити први наредни радни дан).*

Понуде се достављају на српском језику у затвореној коверти или кутији затвореној на начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште са назнаком:

**«ПОНУДА ЗА НАБАВКУ: САНАЦИЈА МОКРИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-а - НЕ ОТВАРАТИ до 30.12.2019. године до 13,00 часова, позив на број ВНР-438/19».**

На полеђини навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт телефон или e-mail адресу).

**Рок за подношење понуда је 30.12.2019. године до 12,30 часова у писарници Наручиоца на адресу: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд.**

**Јавно отварање понуда извршиће се 30.12.2019. године у 13,00 часова, у просторијама ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, управна зграда.**

Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано пуномоћје/овлашћење.

Предвиђени период за доношење одлуке Наручиоца је 25 дана од дана јавног отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити 40 дана од дана отварања понуда.

Неблаговремене понуде неће бити разматране.

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана јавног отварања понуда.

Контакт: Служба за јавне набавке.

## II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### 1. Подаци о Наручиоцу

Назив Наручиоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД"

Адреса Наручиоца: Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд

Интернетстраница: [www.gsp.co.rs](http://www.gsp.co.rs)

Порески идентификациони број: SR100049398

Матични број: 07022662

### 2. Поступак јавне набавке - отворени поступак, сходно члану 32. ЗЈН

### 3. Предмет јавне набавке: РАДОВИ

### 4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

### 5. Набавка није обликована по партијама

### 6. Контакт: [milica.stojanovic@gsp.co.rs](mailto:milica.stojanovic@gsp.co.rs), Служба за јавне набавке

Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези са припремањем понуда, **није дозвољено** телефонским путем.

## III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: САНАЦИЈА МОКРИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-а, број ВНР-438/19 (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови)**

## **IV ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (техничка спецификација)**

**ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: САНАЦИЈА МОКРИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-а, број ВНР-438/19 (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови)**

**ЗБОГ ОБИМНОСТИ РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ОВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ,  
КОМПЛЕТАН ПРЕДМЕР РАДОВА САДРЖАН ЈЕ У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ (стр. 25-  
146 Конкурсне документације).**

**Потенцијални понуђачи могу извршити преглед локације радова.**

Увид се може вршити у договору са одговорним лицем - контакт особом: Сашком Стошић, дипл.грађ.инж., тел: 011/3192-477. Лице које буде вршило преглед локације радова у обавези је да контакт особи достави овлашћење од стране фирме коју представља.

### **УСЛОВИ ЗА ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА**

- Ради извршења радова који су предмет набавке, изабрани понуђач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, да изврши све тражене врсте радова, као и све друге активности неопходне за потпуно извршење радова који су предмет ове набавке.
- Изабрани понуђач је дужан да отклони све недостатке које подлежу гаранцији, о свом трошку.
- Изабрани понуђач је дужан да отклони све неисправности у разумном року, најкасније 2 дана од пријема писаног позива Наручиоца за отклањање неисправности.
- Изабрани понуђач се ослобађа обавезе отклањања неисправности ако је иста последица неправилног одржавања или последица више силе.
- Изабрани понуђач је дужан омогућити Наручицу сталан надзор на радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјал.
- Изабрани понуђач је у обавези да, у било ком тренутку извођења радова, на захтев Наручиоца достави доказ о пореклу уграђених добара. У циљу провере порекла уграђених добара увозног порекла Наручилац задржава право да од изабраног понуђача захтева да Наручиоцу достави Пакинг листу и Царинску исправу.

## **У УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО ЧЛ. 77. ЗЈН**

### **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 75. ЗЈН) ШТО СЕ ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА ИЗ ЧЛ. 77. ЗЈН, И ТО:**

#### **ПРАВНО ЛИЦЕ КАО ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МОРА ДОКАЗАТИ:**

1. Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра, односно из регистра надлежног Привредног суда.

#### **НАПОМЕНА: понуђач није дужан да достави Извод из АПР-а, који је јавно доступан на интернет страници надлежног органа - АПР-а)**

2. Да понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде као ни његов законски заступник - ако је правно лице понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде, односно предузетник - ако је предузетник понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде, није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ извода из казнене евиденције односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да то правно лице и његов законски заступник, односно предузетник - ако је предузетник понуђач, није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако је у АПР-у регистровано више законских заступника, потребно је ову потврду доставити за сваког заступника појединачно.

#### **НАПОМЕНА:**

##### **За ову тачку правна лица достављају:**

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно представништва или огранка страног правног лица (потврда мора обухватати и кривична дела која су у надлежности Вишег суда)
- Уколико потврда Основног суда не обухвата и кривична дела из надлежности Вишег суда, Понуђач је обавезан да уз потврду Основног суда, достави и потврду Вишег суда).
- Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду (видети сајт Вишег суда у Београду за казнену евиденцију за правна лица)
- Уверење из казнене евиденције полицијске управе МУП-а за законског заступника (за све законске заступнике који су уписани у АПР-у). Захтев за издавање се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника.

##### **За ову тачку предузетник доставља:**

- Уверење из казнене евиденције полицијске управе МУП-а. Захтев за издавање се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта понуђача.

3. Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе и доприносе и друге јавне дацбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ уверења надлежне Пореске управе Министарства финансија да су измирили доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да су измирили обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврде надлежног пореског органа да се понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде налази у поступку приватизације.

#### **(ПОТВРДА НАДЛЕЖНЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СЕ МОРА ДОСТАВИТИ ЗА СВЕ ОГРАНКЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА)**

#### **НАПОМЕНА ЗА ДОКАЗЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА:**

- Доказ за тачке 2. и 3. не може бити старији од 2 (два) месеца пре дана отварања понуда, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

**У складу са чланом 78. став 5. ЗЈН, понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, односно у понуди не мора да доставља доказе из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4) ЗЈН.**

**Ради евиденције пристигле документације приликом отварања понуда, понуђач је дужан да у понуди јасно наведе податак да је извршио упис у Регистар понуђача или можеу понуди доставити копију Решења о упису понуђача у регистар, а Наручилац ће приликом стручне оцене понуда извршити проверу Регистра понуђача на сајту Агенције за привредне регистре.**

#### **ФИЗИЧКО ЛИЦЕ (ПРЕДУЗЕТНИК) КАО ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МОРА ДОКАЗАТИ:**

1. Да понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ извода из казнене евиденције односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

#### **НАПОМЕНА:**

**За ову тачку физичко лице доставља:**

- **Уверење из казнене евиденције полицијске управе МУП-а. Захтев за издавање се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта понуђача.**
2. Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе и доприносе и друге јавне дацбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, ШТО ДОКАЗУЈУ ДОСТАВЉАЊЕМ уверења надлежне Пореске управе Министарства финансија да су измирили доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да су измирили обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

#### **НАПОМЕНА ЗА ДОКАЗЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:**

- **Доказ за тачке 1. и 2. не може бити старији од 2 (два) месеца пре дана отварања понуда, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.**

#### ***ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 76. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА***

**1. ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТОМ:** да је у периоду последње три обрачунске године (2016., 2017. и 2018. година), Понуђач остварио пословни приход у износу који није мањи од износа укупне вредности понуде без ПДВ-а.

**Наручилац ће извршити проверу података увидом у биланс успеха - Регистар јавно објављених финансијских извештаја АПР-а.**

Уколико се из података Регистра јавно објављених финансијских извештаја у АПР-у, не може утврдити пословни приход за период последње три обрачунске године (односно за период за који су понуђачи регистровани), односно подаци нису јавно објављени, **ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ СЛЕДЕЋЕ ДОКАЗЕ**, за период за који је понуђач регистрован:

- биланс успеха потписан од стране законског заступника или документ са евидентираним свим приходима и расходима за период у коме је понуђач био оперативан, дат под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, потписан од стране законског заступника, а за привредне субјекте који воде књиге по систему простог књиговодства, биланс успеха потписан од стране одговорног лица за састављање биланса и одговорног лица обвезника-законског заступника. Достављена документа могу бити и оверена.

#### **НАПОМЕНА:**

**Понуђач који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља:**

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном - текућем рачуну за претходне три обрачунске године (2016., 2017. и 2018. године).

**Понуђачи који су директни или индиректни корисници буџетских средстава као и други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, достављају:**

- биланс прихода и расхода оверен од стране Министарства финансија - Управе за трезор.

Уколико понуђач нема седиште на територији Републике Србије доставља:

- финансијски извештај на основу којег ће се утврдити пословни приход, оверен од стране надлежних органа матичне државе, уз које је Понуђач у обавези да достави и преводи тих извештаја на српски језик, оверене од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.

**Понуђачи који су регистровани у периоду који је краћи од три године, документацију из ОВЕ тачке достављају за период за који су регистровани.**

## **2. ДОКАЗ ДА РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ:**

Понуђач мора да докаже да, пре дана заказаног за јавно отварање понуда, има запослене из радног односа или на други начин ангажоване по другом основу ван радног односа, и то:

**2.1.** Минимум **1** (једног) дипломираног инжењера или мастера архитектуре или грађевине са одговарајућом лиценцом Инжењерске коморе/Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за одговорног извођача радова (400/АИ 02-01, 410/ГИ 04-01.1, 411/ГИ 04-04.1, 413/ГИ 04-02.1, 414/ГИ 04-02.1 или 415/ГИ 04-03.1) – свака од наведених је одговарајућа и потребно је да има неку од њих.

**2.2.** Минимум **1** (једног) дипломираног инжењера или мастера електротехнике са одговарајућом лиценцом Инжењерске коморе/Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за одговорног извођача радова 450/ ЕИ 05-01.1

**Као доказ испуњености кадровског капацитета, понуђач уз понуду, за захтевана лица из тачака 2.1 и 2.2, доставља:**

- ❖ Фотокопије образаца МЗ-А или М-А или други образац пријаве осигурања за запослено лице из радног односа односно други одговарајући доказ за лице које је ангажовано по другом основу ван радног односа - нпр. Уговор о обављању привремено - повремених послова или други основ радног ангажовања и др, који је закључен до дана јавног отварања понуда.
- ❖ Фотокопију лиценце
- ❖ Фотокопију потврде Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа (уколико доставља лиценцу Инжењерске коморе Србије)

Уколико понуђач уз понуду не достави тражене доказе како је наведено у претходним ставовима из тачке **2.1 и 2.2.** или се из достављених доказа не утврди испуњеност захтеваних услова, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

## **3. ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА**

Доказ/потврду да је понуђач у последњих 8 година, пре дана заказаног за јавно отварање понуда, извео грађевинске радове на реконструкцији, адаптацији и/или санацији објекта објекта у укупној минималној вредности од 40.000.000,00 динара без ПДВ-а, као и да су радови изведени квалитетно и у уговореном року и да за изведене радове није имао нерешене рекламације које се односе на квалитет изведених радова.

Потврда мора бити издата од стране овлашћеног лица фирме (име, презиме, занимање и функција коју обавља у фирми) којој су извршени радови; потврда издата на меморандуму фирме Наручиоца. Потврда може бити и оверена печатом привредног друштва.

Уз потврде приложити фотокопије уговора и оверених окончаних ситуација о изведеним радовима (Понуђач може доставити комплетну оверену окончану ситуацију са свим листовима или само прву и задњу страну сваке окончане ситуације са рекапитулацијом радова из које би се видела врста радова и да су предметни радови изведени).

Уколико Наручилац провером достављених доказа утврди да понуђач, у периоду од претходних 8 година пре дана заказаног за јавно отварање понуда, није изводио радове на реконструкцији, адаптацији и/или санацији објекта, у укупној вредности од минимум 40.000.000,00 динара без ПДВ-а, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

**НАПОМЕНА:** Уколико се потврда захтева од ЈКП ГСП БЕОГРАД као крајњег корисника, понуђач је у обавези да захтев за издавање исте, Наручиоцу достави минимум 3 дана пре истека рока за достављање понуда.

**У прилогу се налази модел потврде Наручиоца.**

Уколико понуђач уз понуду не достави тражене доказе како је наведено у претходним ставовима из тачке **3.** или се из достављених доказа не утврди испуњеност захтеваних услова, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.



**НАПОМЕНА У ВЕЗИ СА УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (обавезним и додатним):**

**Докази о испуњености обавезних и додатних услова морају бити достављени уз понуду.**

Уколико понуђач не достави доказе о испуњености обавезних и додатних услова приликом подношења понуде на начин предвиђен тачком V. Конкурсне документације, понуда ће бити одбијена као неприхватљива, осим у случајевима када је понуђач регистрован у регистру понуђача или када исти уместо доказа наведе интернет страницу на којој су наведени подаци јавно доступни.

**Докази о испуњености обавезних и додатних услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинале или оверену копију свих или појединих доказа, у року који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема писаног позива Наручиоца да доставина увид оригинал или оверене фотокопије доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН.**

**Уколико Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија у остављеном року не достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа, Наручилац ће Одлуком, а сходно члану 79. став 3. ЗЈН, такву понуду одбити као неприхватљиву.**

## СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

### ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач доставља бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем (образац б) да Наручилац може меницу попунити на износ од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу и менично овлашћење, понуђач је дужан да достави уз понуду и картон депонованих потписа овлашћених лица.

Приликом стручне оцене понуда, Наручилац ће извршити проверу код Народне Банке Србије, да ли је достављена меница наведеног серијског броја регистрована.

Уколико се након провере утврди да достављена меница наведеног серијског броја није регистрована, **Наручилац ће понуђачу оставити рок не дужи од 3 дана**, да достави доказ да је иста регистрована, у супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

**Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране лица које је наведено у картону депонованих потписа и овлашћено да располаже средствима са рачуна и могу бити оверени печатом понуђача.**

**Уколико понуђач уз меницу:**

- не достави картон депонованих потписа
- или не достави менично овлашћење,
- или менично овлашћење неправилно попуни (не потпише, или исто не буде потписано од стране, за то, овлашћеног лица)

**Наручилац ће понуђачу оставити рок не дужи од 3 дана**, да достави исправна документа, у супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У конкурсној документацији је дат образац меничног овлашћење.

У случају да понуђач не попуни серијски број менице у обрасцу меничног писма - овлашћења за озбиљност понуде, понуда неће бити одбијена као неприхватљива али наручилац задржава право да у случају да дође до наплате менице, на овлашћењу попуни серијски број исте.

Уколико понуђач у понуди достави оштећену меницу (захефтану за менично овлашћење, пробушену бушачем, поцепану), попуњену и непотписану, потписану од стране лица које није наведено у картону депонованих потписа, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац може да реализује достављену меницу за озбиљност понуде уколико понуђач:

- повуче своју понуду после отварања понуде, или
- одбије да закључи уговор након што понуда понуђача буде изабрана или
- не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање, осим у случају околности из тач. 18.2. из Упутства понуђачима како да сачине понуду, или
- не достави средство обезбеђења за добро извршење посла на начин како је предвиђено моделом уговора.

**Понуђачи који су доставили понуду по предметној набавци, осим изабраног понуђача, су у обавези да у року од 10 дана од правоснажности Одлуке наручиоца, преузму средство обезбеђења за озбиљност понуде.**

**Уколико средство обезбеђења за озбиљност понуде не буде преузето у наведеном року, Наручилац ће исто вратити понуђачима путем поште. Наручилац неће сносити одговорност за средство обезбеђења за озбиљност понуде у случају да дође до губитка пошиљке или да иста буде оштећена приликом транспорта.**

## VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. Право учешћа у поступку јавне набавке и начин достављања доказа

- 1.1. Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају услове за учешће у поступку предвиђене ЗЈН (чл. 75. и 76.), а испуњеност услова се доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН, у складу са Конкурсном документацијом.
- 1.2. Докази о испуњености услова из чл. 77. ЗЈН могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид или оверену копију свих или појединих доказа, у року који не може бити дужи од пет дана од дана пријема писаног позива наручиоца да достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН.
- 1.3. Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа, Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, сходно чл. 79. ст. 3. ЗЈН.
- 1.4. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, уколико понуђач наведе у својој понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
- 1.5. У складу са чланом 78. став 5. ЗЈН, понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, односно у понуди не мора да доставља доказе из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. ЗЈН.  
Ради евиденције пристигле документације приликом отварања понуда, понуђачи могу доставити у понуди копију Решења о упису понуђача у регистар или да у понуди наведу податак да су извршили упис у Регистар понуђача.  
Наручилац ће приликом стручне оцене понуда извршити проверу Регистра понуђача на сајту Агенције за привредне регистре.
- 1.6. Ако понуђач има седиште у страниој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
- 1.7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што она до тренутка подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарјући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
- 1.8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл. 77. ЗЈН понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
- 1.9. Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу (у обрасцу 1. Образца понуде - понуђач мора навести проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.
- 1.10. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу извршење обавеза из поступка јавне набавке, без обзира на број подизвођача и исти је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
- 1.11. Подизвођач мора испуњавати услове из члана 75. ЗЈН (тачке 1., 2. и 4.).
- 1.12. Понуђач у понуди, за Подизвођача доставља доказе из члана 77. став 1. ЗЈН (тачке 1., 2. и 4.) као и из тачке 5. истог, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
- 1.13. Уколико је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
- 1.14. Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. У овом случају, Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело. Оваква правила поступања, не утичу на одговорност понуђача.
- 1.15. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у суротном ће Наручилац реализовати средство обезбеђења и раскунути уговор осим ако би раскидом уговора претрпео знатну штету. У овом случају Наручилац је дужан обавестити

- организацију надлежну за конкуренцију. Изузетак од овог правила постоји у случају кад, уколико је на страни подизвођачанакон подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача, и уколико се добије претходна сагласност Наручиоца.
- 1.16. Уколико понуду поднесе Група понуђача (заједничка понуда) потребно је то навести у понуди (у обрасцу 1 Садржаја понуде). Сваки понуђач из Групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. од тачке 1., 2. и 4. ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН, а остале услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно, осим ако Наручилац из оправданих разлога неодреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђачакојем је поверено извршење дела набавке, за који је неопходна испуњеност тог услова.
- 1.17. **Саставни део заједничке понуде је споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
  - 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
- 1.18. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
- 1.19. Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
- 1.20. Задруга понуду може поднети самостално у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
- 1.21. Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у овом поступку јавне набавке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

## **2. Конкурсна документација - измене, допуне и појашњења конкурсне документације**

- 2.1. Уколико наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће без одлагања измене или допуне објавити на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на својој интернет страници.
- 2.2. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда.
- 2.3. У складу са чланом 63. став 2. ЗЈН заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, путем факса на број +381 11 366 4087 или електронским путем на e-mail milica.stojanovic@gsp.co.rs, са назнаком «За набавку број ВНР-438/19». Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева. *Уколико последњи дан рока за објаву објашњења садржаја конкурсне документације пада у суботу, недељу, на државни празник или на дан када служба Наручиоца не ради, рок истиче првог наредног радног дана.* *Уколико понуђач захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде достави након 15 часова сматраће се да их је Наручилац примио првог наредног радног дана од кога почиње да тече законски рок за достављање одговора (нпр. уколико понуђач достави захтев за додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде у петак у 15,15 часова, сматраће се да их је доставио у понедељак, осим уколико је реч о државном празнику или када служба наручиоца не ради, кад ће то бити први наредни радни дан).*
- 2.4. Тражење појашњења или додатних информација у вези са припремањем понуда, није дозвољено телефонским путем.
- 2.5. Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем факса или електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је од друге стране да захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је достављање извршено.
- 2.6. По истеку рока за подношење понуда, Наручилац не може да мења, нити да допуњује конкурсну документацију.

### 3. Језик понуде

- 3.1. Понуђачи сачињавају понуду на српском језику према захтевима из конкурсне документације.
- 3.2. Уколико понуђачи доставе делове понуде на страном језику (документа којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, захтеваних Конкурсном документацијом), а уколико би Наручилац у поступку прегледа и оцене понуде утврдио да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок (не дужи од 7 дана) у коме је дужан да изврши превод тог дела понуде, на српски језик, оверен од стране судског тумача.
- 3.3. За делове понуде који су на страном језику (техничка документација и сертификати) а уколико би Наручилац у поступку прегледа и оцене понуде утврдио да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок (не дужи од 15 дана) у зависности од обима документације, у коме је дужан да изврши превод тог дела понуде на српски језик, оверен од стране судског тумача.
- 3.4. У случају спора, релевантна је је верзија понуде дата на српском језику.

### 4. Подношење понуда, измене понуде и опозив понуде

- 4.1. Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са опозивом за подношење понуда и Конкурсном документацијом.
- 4.2. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.
- 4.3. Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
- 4.4. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става (тач. 4.3), сходно члану 87. став 5. ЗЈН.
- 4.5. У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин одређен за подношење понуда, односно тако што ће у затвореној коверти доставити допуну понуде са назнаком **"ДОПУНА/ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ВНР-438/19"**. Допуна понуде мора бити достављена наручиоцу пре истека рока за подношење понуда на начин одређен за подношење понуда. У случају да понуђач жели да опозове достављену понуду, потребно је да опозив понуде достави наручиоцу пре истека рока за подношење понуда у затвореној коверти са назнаком **"ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ВНР-438/19"**. Понуђач не може да опозове понуду након истека рока за подношење понуда.
- 4.6. Документација дата у понуди, по окончаном поступку, не враћа се понуђачу (изузев достављеног средства обезбеђења).

### 5. Трошкови припремања понуде

- 5.1. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
- 5.2. Ако поступак јавне набавке буде обустављен, из разлога који су на страни наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач доставио образац 4 у својој понуди.

### 6. Понуда са варијантама

- 6.1. Понуде са варијантама у било ком смислу нису дозвољене (варијанте цена, начина плаћања или рокова извршења, начина тј. поступка израде или обраде, гарантних рокова и др.).

### 7. Поверљивост процеса

- 7.1. Процес оцењивања понуда до момента доношења одлуке сматра се поверљивим.
- 7.2. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, као и препорука за доделу уговора неће бити откривени понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о исходу тендера.
- 7.3. Свако настојање понуђача или његових агената да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору резултираће ОДБИЈАЊЕМ његове понуде.

## **8. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке**

- 8.1. Ради помоћи у прегледу, вредновању и упоређивању понуда, Наручилац може, у складу са одредбама чл. 93. став 1. ЗЈН, тражити од сваког понуђача додатна објашњења његове понуде, а може да врши контролу и (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
- 8.2. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума задоделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива, учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије непролази из природе поступка јавне набавке.
- 8.3. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
- 8.4. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
- 8.5. Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, таква понуда биће оцењена као неприхватљива.

## **9. Неуобичајено ниска цена**

- 9.1. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, сходно члану 92. став 1. ЗЈН.
- 9.2. Уколико Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од Понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним сходно члану 92. став 3. ЗЈН.
- 9.3. За одговор из тачке 9.2 Наручилац ће понуђачу оставити рок од 5 дана од дана пријема захтева, за достављање разјашњења.
- 9.4. Наручилац је дужан да по добијању образложења из претходне тачке, провери меродавне саставне елементе понуде.

## **10. Критеријуми за доделу уговора**

- 10.1. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
- 10.2. Резервни критеријум (уколико 2 или више понуђача доставе понуду са идентичном понуђеном ценом):
  - I. Уколико 2 или више понуђача доставе понуду са идентичном понуђеном ценом предност при додели уговора ће имати понуда са краћим роком извођења радова.
  - II. Уколико све понуде са идентичном понуђеном ценом имају и идентичан рок извођења радова, предност при додели уговора ће имати понуда са дужим роком гарантног периода.

## **11. Разлози за одбијање понуде**

- 11.1. Понуда ће бити одбијена:
  - (1) уколико поседује битне недостатке
  - (2) уколико није одговарајућа
  - (3) уколико ограничава права Наручиоца
  - (4) уколико условљава права Наручиоца
  - (5) уколико ограничава обавезе понуђача
- 11.2. Наручилац може донети Одлуку о додели уговора понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.
- 11.3. Битни недостаци понуде су:
  - (1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
  - (2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају када су додатни услови прописани Конкурсном документацијом)
  - (3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења
  - (4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
  - (5) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
- 11.4. Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.
- 11.5. Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.
- 11.6. Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

## **12. Увид у документацију**

- 12.1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.
- 12.2. Наручилац је дужан да лицу из претходног става, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 15. ЗЈН.

## **13. Захтев за заштиту права**

- 13.1. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
- 13.2. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
- 13.3. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- 13.4. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од седам дана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- 13.5. После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана од доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.
- 13.6. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. ст. 3. и 4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- 13.7. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- 13.8. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- 13.9. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) овог закона.
- 13.10. Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности наведен у претходном ставу пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена.
- 13.11. Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да предузме наведених активности из става 13.9. пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило интерес Републике Србије.
- 13.12. Одредбама члана 151. ЗЈН одређено је шта захтев за заштиту права садржи.
- 13.13. Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1., наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
- 13.14. Против закључка наручиоца из члана 151. став 2. ЗЈН подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.
- 13.15. Сходно одредбама члана 156. ЗЈН, подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу у износу од:
  - 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000,00 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

Шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: ВНР-438/19; сврха уплате: Такса за ЗЗП; ЈКП ГСП Београд са назнаком набавке бр. ВНР-438/19; Корисник: Буџет Републике Србије.

- 13.16. Увид у ближе информације о подношењу захтева за заштиту права понуђачи могу извршити на сајту Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки - <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>.

#### **14. Предност за домаћег понуђача**

- 14.1. У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводи радове, наручилац ће изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача, сходно чл. 86. став 3. ЗЈН.
- 14.2. У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске даџбине.
- 14.3. Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.
- 14.4. Предност дата домаћим понуђачима, у поступку јавне набавке радова, остварује се само у односу на државе које нису чланице ЕУ, у складу са одредбама члана 86. став 1.-4. ЗЈН (предност се не примењује у односу на државе потписнице СЕФТА споразума, сходно члану 86. став 10. ЗЈН).

#### **15. Поверљивост понуде**

- 15.1. Понуђач не може да означи поверљивим следеће податке:
- Цене из понуде, опцију понуде, рок извођења, услове и начин плаћања и гарантни период
  - Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН.
- 15.2. Податке које сматра поверљивим треба осенчити и написати «поверљиво». Уколико је цео документ (цео лист) поверљив у заглављу документа написати поверљиво и може оверити печатом.
- 15.3. Податке које понуђач означи поверљивим, означава само поверљивост податка у односу на остале учеснике на тендеру, а не може да значи поверљивост у односу на Наручиоца.
- 15.4. Наручилац је дужан да чува све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио као поверљиве.
- 15.5. Наручилац је дужан да одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
- 15.6. Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
- 15.7. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
- 15.8. Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
- 15.9. Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.
- 15.10. Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

#### **16. Попуњавање образаца**

- 16.1. Обрасци дати у конкурсној документацији попуњавају се, потписују и могу се оверити печатом од стране овлашћеног лица понуђача или овлашћеног представника понуђача у случају подношења заједничке понуде.
- 16.2. Попуњавање образаца и Модела уговора није дозвољено графитном оловком, пенкалом или фломастером. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању образаца датих у конкурсној документацији, свака исправка (бељење или подебљавање бројева и слова) може бити оверена печатом и мора бити парафирана од стране одговорног лица понуђача.
- 16.3. Уколико понуђач наступа са Групом понуђача (заједничка понуда), попуњавање, потписивање и евентуално оверавање печатом образаца у конкурсној документацији врши се у складу са споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који је саставни део заједничке понуде (**ОСИМ**



**образца 5 и 7 који морају потписати сви чланови групе посебно - наведене образце копирати онолико пута колико има понуђача у Заједничкој понуди).**

- 16.4. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, попуњавање, потписивање и евентуалну оверу печатом образасца у конкурсној документацији врши понуђач.
- 16.5. **Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.** (у складу са чланом 9. тачка 18. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 41/19)).

### **17. Присуствовање јавном отварању понуда**

- 17.1. Отварање понуда је јавно.
- 17.2. Пре почетка отварања понуда, представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано пуномоћје/овлашћење.
- 17.3. Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за активно учешће у поступку јавног отварања понуда (увид у понуде, давање примедби на поступак отварања, оверавање пристиглих понуда, потписивање и преузимање Записника по завршеном отварању, итд...) може бити оверено печатом и мора бити потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
- 17.4. Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествују у поступку отварања.
- 17.5. Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.). Уколико понуђач не достави наведени изводи из АПР-а, Комисија ће, пре почетка отварања понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.

### **18. Рок за закључење уговора**

- 18.1. Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.
- 18.2. Понуђач је дужан да потписани уговор достави наручиоцу у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање, осим у случају оправданих разлога, тј, објективних околности када рок може бити дужи о чему је понуђач дужан обавестити наручиоца.
- 18.3. Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци:
- на основу оквирног споразума
  - у случају примене преговарачког поступка из чл. 36. став 1. тач. 3) ЗЈН
  - у случају примене система динамичке набавке
  - у случају поступка јавне набавке мале вредности из чл. 39. став 6. ЗЈН
  - ако је поднета само једна понуда, осим у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
- 18.4. Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. ЗЈН наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије или уколико Одговорно лице наручиоца донесе одлуку да наручилац предузме горе наведене активности, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена.
- 18.5. Уколико Наручилац не достави потписан Уговор понуђачу у року из става 18.2., понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.
- 18.6. Уколико понуђач не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање, осим у случају околности из тач. 18.2., сматраће се да је одустао од потписивања уговора и наручилац ће реализовати достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде.

### **19. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди и начин промене уговорене цене**

- 19.1. Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.

- 19.2. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима, без ПДВ-а, а која укључује и све зависне трошкове који прате извршење набавке.
- 19.3. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
- 19.4. Накнаду за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси искључиво понуђач.
- 19.5. **Све цене из понуде су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације Уговора.**

**20. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда**

- 20.1. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

**21. Негативне референце**

- 21.1. Сходно члану 82. ЗЈН, Наручилац може одбити понуду понуђача уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивање позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- 21.2. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односиле на радове који су предмет ове набавке, за период од претходне три године пре објављивање позива за подношење понуда.

Доказ из претходног става ове тачке може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- 21.3. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 21.2. став 2.1) ове тачке (правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа) који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

- 21.4. Уколико се понуђач налази на списку негативних референци, који води Управа за јавне набавке, за предмет јавне набавке који је истоврстан овом предмету јавне набавке, Наручилац ће понуду тог понуђача одбити као неприхватљиву.

**22. Измене података код понуђача, пре закључења Уговора**

- 22.1. Уколико након отварања понуда дође до промене у пословном имену понуђача, седишту понуђача (улица, број), правној форми, промени генералног директора/директора, односно лица које ће потписати Уговор, понуђач мора одмах о томе обавестити Наручиоца писаним путем на адресу Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд или путем факса број +381 11 366-40-87.

**23. Измена током трајања уговора**

- 23.1. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000,00 динара, односно

- 10.000.000,00 динара за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена.
- 23.2. Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.
- 23.3. У овим случајевима наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки.

#### **24. Обавезе за изабраног понуђача**

- 24.1. Ради извршења радова који су предмет набавке, изабрани понуђач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, да изврши све тражене врсте радова, као и све друге активности неопходне за потпуно извршење радова који су предмет ове набавке.
- 24.2. Изабрани понуђач је дужан да отклони све недостатке које подлежу гаранцији, о свом трошку.
- 24.3. Изабрани понуђач је дужан да отклони све неисправности у разумном року, најкасније 2 дана од пријема писаног позива Наручиоца за отклањање неисправности.
- 24.4. Изабрани понуђач се ослобађа обавезе отклањања неисправности ако је иста последица неправилног одржавања или последица више силе.
- 24.5. Изабрани понуђач је дужан омогућити Наручицу сталан надзор на радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјал.
- 24.6. Изабрани понуђач је у обавези да, у било ком тренутку извођења радова, на захтев Наручиоца достави доказ о пореклу уграђених добара. У циљу провере порекла уграђених добара увозног порекла Наручилац задржава право да од изабраног понуђача захтева да Наручиоцу достави Пакинг листу и Царинску исправу.
- 24.7. Изабрани понуђач је у обавези да, испуни све обавезе предвиђене техничким описом за ову набавку (Технички услови из садржаја конкурсне документације са свим нормама и захтевима, прописаним за предметну набавку, чиниће предмет Уговора и његов су саставни део).

#### **СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**

##### **24.8. ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

Понуђач коме је додељен уговор, средство обезбеђења за добро извршење посла, доставља у складу са одговарајућим чланом модела уговора. Детаљно упутство и начин на који се доставља тражено средство обезбеђења, описано је у одговарајућем члану модела уговора.

##### **24.9. ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ**

Понуђач коме је додељен уговор, средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, доставља у складу са одговарајућим чланом модела уговора. Детаљно упутство и начин на који се доставља тражено средство обезбеђења, описано је у одговарајућем члану модела уговора.

## **VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ**

### **Напомена: ПОНУДА мора бити достављена на ОБРАСЦИМА 1-8 или на обрасцима идентичне садржине**

#### **1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ/ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - Образац 1**

Образац општих података о понуђачу/подизвођачу/заједничка понуда попуњава, потписује и може да овери печатом понуђач или овлашћени представник понуђача у случају заједничке понуде - Образац 1.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу потребно је да у обрасцу 1 наведе све податке о подизвођачу (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, лице за контакт, телефон, факс, део набавке који ће бити поверен подизвођачу и податак о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу). Образац 1 копирати онолико пута колико има подизвођача у понуди и за сваког навести све податке.

У случају подношења заједничке понуде (Група понуђача), потребно је Образац 1 копирати онолико пута колико има понуђача у Заједничкој понуди и у наведеном обрасцу (образац 1 – Општи подаци о понуђачу), у рубрици подаци о понуђачу попунити све податке о сваком понуђачу понаособ.

У случају подношења заједничке понуде, (Група понуђача) уз Образац 1 доставља споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

#### **2) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Образац 2**

Образац понуде мора бити попуњен, потписан и може бити оверен печатом од стране понуђача (свака страна обрасца понуде) - Образац 2.

У обрасцу понуде понуђач мора да попуни све захтеване податке.

Све стране обрасца понуде попуњава, потписује и може да овери печатом, понуђач или овлашћени представник понуђача у случају заједничке понуде.

*Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену битних елемената уговора (рокова извођења радова, начина и рокова плаћања, гарантног периода) само из објективних разлога који нису постојали у моменту закључења уговора и на које уговорне стране нису могле утицати својом вољом (нпр. ванредне околности, измена законских прописа који су у вези са предметом уговора...)*

#### **а) Цене у понуди**

Све цене морају бити изражене у српским динарима и са урачунатим зависним трошковима набавке на паритету локације Наручиоца.

Све цене из понуде су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације Уговора

Уколико понуђач у својој понуди наведе попусте и/или посебне погодности, ти попусти/посебне погодности неће бити од утицаја приликом избора најповољније понуде, уколико нису укалкулисани у саму понуду (дату цену).

Уколико понуђач исказе цену у страниј валути, а наручилац ту могућност није предвидео конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Уколико цене буду различито исказане у образцу понуде (Образцу 2), образцу структуре цена (Образцу 3), меродавним ће се сматрати цене дате у образцу понуде (Образцу 2).

#### **б) Начин плаћања и рокови плаћања**

Рок одложеног плаћања је **45 дана** од дана достављања исправне **привремене ситуације** Наручиоцу на плаћање, а на основу доставе оверених количина из грађевинске књиге.

Рок одложеног плаћања који је наручилац спреман да прихвати је **45 дана** од дана достављања исправне **окончане ситуације** Наручиоцу на плаћање, а на основу доставе оверених количина из грађевинске књиге, достављања Записника о примопредаји радова које су дужни потписати представници обе уговорне стране, средства обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и Записника о коначном обрачуна.

Сваки понуђени рок дужи од 45 дана, биће рок од 45 дана.  
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача по питању услова, рока и начина плаћања.

#### **в) Рокови извођења радова**

Најдужи рок извођења радова који наручилац може да прихвати је **120 радних дана** од дана увођења у посао од стране Наручиоца.

Под увођењем извођача у посао подразумева да надзорни орган Наручиоца отвори Извођачу радова грађевински дневник.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача по питању рока извођења радова.

Место извођења радова је на локацији Наручиоца према техничкој спецификацији.

#### **г) Рок важења понуде (опција понуде)**

Рок важења понуде не може бити краћи од **60 дана** од дана јавног отварања понуда.

Понуда у којој није дат рок важности понуде (опција понуде) као и понуда која има краћи рок важења од минимално захтеваног у претходном ставу биће одбијена као неприхватљива

#### **д) Гарантни период**

Минимални гарантни период на изведене радове који је Наручилац спреман да прихвати је **2 године** од дана записничке примопредаје радова.

### **3) СТРУКТУРА ЦЕНЕ - Образац 3**

Понуђач уз понуду доставља Образац структуре цене (Образац 3) у складу са чланом 12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС 86/15). У обрасцу структуре цене по потреби наводе се основни елементи понуђене цене:

1. цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а;
2. процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора (учешће трошкова материјала, рада, енергената и др.). (понуђач сам одлучује које елементе ће навести и исказати у динарима).

Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

Понуђач у обрасцу 3 наводи све елементе који утичу на формирање понуђене цене (понуђач сам одлучује које елементе ће навести и исказати у динарима).

За сваку врсту радова потребно је уписати следеће:

1. Назив објекта и позиција на коју се односи структура цене - **колона 1**
2. Износ за сваки од трошкова који чини цену наведених радова (понуђач сам одлучује које елементе ће навести и исказати у динарима - нпр. набавна цена материјала, трошкови испоруке/превоза, монтаже, царине, радне снаге... итд.). Збир свих наведених трошкова треба да чини јединичну цену без ПДВ-а - **колона 2**,
3. Износ укупне цене радова без ПДВ-а (Збир свих наведених трошкова из колоне 2) - **колона 3**,

Дозвољено је да Понуђач Образац 3 копира онолико пута колико је потребно.

Образац структуре цене попуњава, потписује и може оверити печатом, понуђач или овлашћени представник понуђача у случају заједничке понуде - Образац 3.

Цене наведене у Обрасцу 3 морају одговарати ценама наведеним у Обрасцу понуде.

Уколико Понуђач уз понуду достави **потписан (може бити оверен печатом) али непопуњен образац структуре цене**, понуда неће бити оцењена као неприхватљива уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

**Уколико Понуђач уз понуду не достави Образац 3 или достави Образац 3 који није потписан (може бити оверен печатом), понуда ће бити оцењена као неприхватљива.**

### **4) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - Образац 4**

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Понуђач попуњава, потписује и може да овери печатом, а у случају заједничке понуде овлашћени представник Образац трошкова припреме понуде - Образац 4, уколико понуђач доставља образац трошкова.

Образац треба да садржи трошкове прибављања средстава обезбеђења.

Уколико понуђач у понуди не достави Образац 4 или га не достави на начин како је то захтевано, наручилац неће бити у обавези да надокнади трошкове припремања понуде ако обустави поступак јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца.

### **5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ - Образац 5**

Понуђач потписује и може да овери печатом, **а у случају заједничке понуде сви чланови групе потписују и могу да овере печатом**, изјаву којом потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима - Образац 5.

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

#### **6) МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ - Образац 6**

Понуђач попуњава, потписује и може да овери печатом, а у случају заједничке понуде овлашћени представник, Образац менично писмо-овлашћење за озбиљност понуде (које мора бити потписано од стране овлашћеног лица из картона депонованих потписа) - Образац 6.

**Уз Образац меничног писма потребно је доставити:**

- бланко сопствену меницу (само потписана од стране овлашћеног лица из картона депонованих потписа и може бити оверена печатом понуђача)
- картон депонованих потписа (из пословне банке понуђача)

Приликом стручне оцене понуда, Наручилац ће извршити проверу код Народне Банке Србије, да ли је достављена меница наведеног серијског броја регистрована.

Уколико се након провере утврди да достављена меница наведеног серијског броја није регистрована, **Наручилац ће понуђачу оставити рок не дужи од 3 дана**, да достави доказ да је иста регистрована, у супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Менично овлашћење треба да гласи на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране лица које је наведено у картону депонованих потписа и овлашћено да располаже средствима са рачуна и могу бити оверени печатом понуђача.

Бланко сопствена меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу, након закључења уговора, даном достављања менице за добро извршење посла.

Понуђач може уместо Обрасца 6 и менице доставити банкарску гаранцију, неопозиву, без приговора, безусловну, наплативу на први позив, на износ од минимум 5% укупне вредности понуде без ПДВ-а, као средство за озбиљност понуде.

#### **7) ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА - Образац 7**

Образац изјаве о поштовању обавеза из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде - Образац 7.

**Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и може бити оверена печатом (сваки од понуђача доставља посебну изјаву).**

Уколико понуђач у понуди не достави Образац 7 или га не достави на начин како је то захтевано понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

#### **8) МОДЕЛ УГОВОРА - Образац 8**

Понуђач, а у случају заједничке понуде овлашћени представник, попуњава заглавље модела уговора (тачка 1 модела уговора), потписује исти и исти може да овери печатом. Може да попуни и битне елементе уговора - рок извођења радова, начин и рок плаћања, гарантни период и друге уговорне обавезе.

Уколико исти не буду попуњени, а попуњени су у Обрасцу понуде, биће меродавни подаци из понуде.

**ПОНУДА КОЈА НЕ САДРЖИ СВЕ ОБРАСЦЕ, ОСИМ ОБРАЗЦА 1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ/ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА (уколико се подаци из обрасца 1 могу утврдити из остале документације) или ОБРАЗЦА 4 - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ или ОБРАЗЦА 6 - МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ (уколико Наручилац остави додатни рок за достављање Обрасца 6 или уколико понуђач у понуди достави банкарску гаранцију као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде) ИЛИ ОБРАСЦЕ КОЈИ СУ ИДЕНТИЧНИ НАВЕДЕНИМ ОБРАСЦИМА, ДОКАЗЕ И ЗАХТЕВЕ ДЕФИНИСАНЕ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ, БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА. НАРУЧИЛАЦ НЕЋЕ ОДБИТИ ПОНУДУ У СИТУАЦИЈИ КАДА ИЗ ПОНУДЕ МОЖЕ УТВРДИТИ ИСПУЊЕНОСТ ЗАХТЕВАНОГ УСЛОВА (нпр. ако се подаци налазе у једном од обрасца, а не налазе се у другом обрасцу).**

## **VIII ТЕНДЕРСКИ ОБРАСЦИ**

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ/ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА   |           | ОБРАЗАЦ 1 |
|---|-----------|-----------|
| <b>ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ</b>  |           |           |
| Назив понуђача (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)   |           |           |
| Назив и седиште понуђача (улица, број, место)   |           |           |
| Општина   |           |           |
| Генерални директор/директор (заокружити)  |           |           |
| Лице које ће потписати уговор   |           |           |
| Лице за контакт   |           |           |
| Број телефона   |           |           |
| Број факса  |           |           |
| Електронска пошта   |           |           |
| Текући рачун предузећа и назив пословне банке понуђача  |           |           |
| Матични број предузећа  |           |           |
| Порески идентификациони број предузећа  |           |           |
| Тип понуђача (правна форма организације предузећа – ДОО, АД, Јавно предузеће, ортачко, командитно...)   |           |           |
| Организациони део (опционо)<br>Односи се на постојање огранака (да ли је ОЈ, Погон, Јединице...), уколико исти не постоје у оквиру предузећа није потребно ништа уносити.   |           |           |
| Врста правног лица (Микро; Мало; Средње; Велико; Физичко лице) - понуђач уписује врсту правног лица   |           |           |
| Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води АПР (ЗАОКРУЖИТИ ДА или НЕ)  | <b>ДА</b> | <b>НЕ</b> |
| <b>ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:</b><br>У случају подношења заједничке понуде (Група понуђача), потребно је заокружити "ДА"<br><b>(Уколико има више учесника заједничке понуде, копирати образац 1 онолико пута колико је УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ и за сваког попунити податке о понуђачу)</b> | <b>ДА</b> |           |
| <b>ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ</b>   |           |           |
| Назив и седиште подизвођача   |           |           |
| Лице за контакт   |           |           |
| Телефон и факс  |           |           |
| Електронска пошта   |           |           |
| Матични број предузећа  |           |           |
| Порески идентификациони број предузећа  |           |           |
| Део НАБАВКЕ који ће бити поверен подизвођачу  |           |           |
| Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу   |           |           |
| Датум:  | Потпис    |           |
| <b>Печат понуђача</b>   |           |           |



**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 1/123**

**ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА САНАЦИЈУ МОКРИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-а**

**Мокри чвор у ресторану у СП Карабурма**

**А Грађевински и грађевинско-занатски радови**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера       | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>I</b>       | <b>Рушења и демонтаже</b>   |            |          |                          |                           |
| 1.             | Измештање, демонтажа и заштита постојећег инвентара, због извођења радова, на место које одреди надзорни орган и враћање инвентара након завршетка радова.<br>Обрачун паушално                      | пауш       | 1,00     | x                        | =                         |
| 2.             | Рушење постојећих подних керамичких плочица са утоваром и одвозом на градску депонију. У цену урачунати сав потребан рад и алат и материјал.<br>Обрачун по м2                                       | м2         | 12,00    | x                        | =                         |
| 3.             | Рушење постојећих зидних керамичких плочица са утоваром и одвозом на градску депонију. У цену урачунати сав потребан рад и алат и материјал.<br>Обрачун по м2                                       | м2         | 34,00    | x                        | =                         |
| 4.             | Демонтажа постојећих дрвених врата комплет са прагом. У цену урачунати сав рад и алат као и изношење и одвоз на градску депонију.<br>Обрачун по комаду.<br>Димензије 80/200цм<br>Димензије 70/200цм | ком<br>ком | 2<br>3   | x<br>x                   | =<br>=                    |
| 5              | Обијање потклубученог малтера са зидова и плафона објекта, изношење и одвоз шута на депонију. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал, као и рад на висини од 3,5м.<br>Обрачун по м2.   | м2         | 5,00     | x                        | =                         |

Укупна вредност без ПДВ-а за: рушење и демонтажа:

**II Зидарски радови**

1. Набавка материјала и малтерисање зидова и плафона, на местима где је обијен малтер. У цену урачунати сав потребан рад алат и материјал као и употребу скеле за рад на висини од 3,5м.  
Обрачун по м2

м2 5,00 x =

Укупна вредност без ПДВ-а за: зидарски радови:

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 2/123**

| Р.бр. Позиције   | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|--|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>III Столарски радови</b>                              |  |      |          |                          |                           |
| 1.   | Набавка, транспорт, уградња ПВЦ врата, комплет са прагом, у белој боји у мокром чвору. У цену урачунати сав потребан оков, браве, двоструке цилиндри са ручицом са унутрашње стране, обраду шпалетни, као и сав остали потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију. Дате мере су зидарски отвор, мере узети на лицу места.                                   |      |          |                          |                           |
|  | Обрачун по комаду.   |      |          |                          |                           |
|  | Димензије 80/200цм   | ком  | 2        | х                        | =                         |
|  | Димензије 70/200цм   | ком  | 3        | х                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: столарски радови:          |  |      |          |                          |                           |
| <b>IV Керамичарски радови</b>                            |  |      |          |                          |                           |
| 1.   | Набавка, транспорт и постављање подних, неклизајућих керамичких плочица на слоју хидроизолационог лепка, затворених фуга, у боји и дезену по избору Наручиоца, са падом ка решетки. У цену урачунати рад, алат и материјал, као и припрему подлоге за постављање керамичких плочица (израда цементне кошуљице).  |      |          |                          |                           |
|  | Обрачун по м2  | м2   | 12,00    | х                        | =                         |
| 2.   | Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица на хидроизолационом лепку са угаоним лајснама. Плочице радити фугу на фугу, затворене фуге, у боји и дезену по избору Наручиоца. На угаоним спојевима поставити ПВЦ лајсне. У цену урачунати рад, алат и материјал, као и припрему површине на коју се постављају плочице (дерсовање, попуњавање неравнина и сл.). |      |          |                          |                           |
|  | Обрачун по м2  | м2   | 34,00    | х                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: керамичарски радови:       |  |      |          |                          |                           |
| <b>V Молерско фарбарски радови</b>                       |  |      |          |                          |                           |
| 1.   | Набавка материјала, стругање старе боје и глетовање зидова и плафона, наношење подлоге и бојење у два слоја дисперзионом бојом у тону који одреди надзорни орган. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.   |      |          |                          |                           |
|  | Обрачун по м2  | м2   | 60,00    | х                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: молерско фарбарски радови: |  |      |          |                          |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 3/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а |   | Укупна вредност без ПДВ-а                         |  |
|----------------|--|------|----------|---|--------------------------|---|---|--|
| <b>VI</b>      | <b>Изолатерски радови</b>  |      |          |   |                          |   |   |  |
| 1.             | Набавка материјала и израда трајно еластичног вишеслојног система хидроизолације пода и зидова мокрог чвора, састављеног од полимерски модификоване хидроизолационе мембране на бази цемента. На спојевима зидова и пода залепити водонепропусним лепком високо еластичне хидроизолационе траке са плетеном мрежицом за лепљење са обе стране и еластичном зоном у средини. Све радове на хидроизолацији извести према упутству произвођача хидроизолационог материјала. Хидроизолацију радити на поду, подићи уз зидове до 30цм, односно 1,2м на местима где су туш каде и обрадити све продоре кроз међуспратну конструкцију.<br>У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал, као и равнање подлоге пре постављање хидроизолације (израда цементне кошуљице).<br>Обрачун по м2 | м2   | 25,00    | x |                          | = |   |  |
|                |  |      |          |   |                          |   | Укупна вредност без ПДВ-а за: изолатерски радови: |  |
| <b>VII</b>     | <b>Водовод и канализација</b>  |      |          |   |                          |   |   |  |
| 1.             | Машинско одгушење постојеће канализационе мреже и испирање. У цену урачунати сав потребан рад и алат.<br>Обрачун паушално.   | пауш | 1,00     | x | 5.000,00                 | = |   |  |
| 2.             | Пажљива демонтажа постојеће санитарне галантерије, комплет.У цену урачунати сав потребан рад и алат, као и утовар и одвоз на место које одреди Наручилац.<br>Обрачун по комаду.<br>лавабо са сифоном<br>батерија за топлу и хладну воду<br>туш батерија за топлу и хладну воду<br>туш када<br>WC шоља са водокотлићем,сифоном и WC даском<br>ел. бојлер 10л  | ком. | 1,00     | x |                          | = |   |  |
|                |  | ком. | 1,00     | x |                          | = |   |  |
|                |  | ком. | 1,00     | x |                          | = |   |  |
|                |  | ком. | 1,00     | x |                          | = |   |  |
|                |  | ком. | 1,00     | x |                          | = |   |  |
|                |  | ком. | 1,00     | x |                          | = |   |  |
| 3.             | Демонтажа постојеће канализационе мреже, комплет са свим елементима на њој (сифони и фазонски комади у међуспратној конструкцији и зидовима), са изношењем и одвозом на градску депонију. У цену урачунати сав потребан рад и алат , укључујући и шлицовање зидова и штемовање пода.<br>Обрачун по м1.<br>Ø50<br>Ø70<br>Ø100   | м1   | 2,50     | x |                          | = |   |  |
|                |  | м1   | 4,00     | x |                          | = |   |  |
|                |  | м1   | 4,00     | x |                          | = |   |  |
| 4.             | Демонтажа подних решетки, са хоризонталним одводом. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал као и одвоз на градску депонију.<br>Обрачун по комаду.   | ком. | 2,00     | x |                          | = |   |  |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 4/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|---|--------------------------|---------------------------|
| 5.             | Пажљива демонтажа постојећих водоводних цеви и фитинга, постављених видно. У цену урачунати сав потребан рад и алат, као и утовар и одвоз на место које одреди Наручилац.<br>Обрачун м1.   |      |          |   |                          |                           |
|                | 3/4"   | м1   | 10,00    | x |                          | =                         |
|                | 1/2"   | м1   | 10,00    | x |                          | =                         |
| 6.             | Пажљива демонтажа постојећих водоводних пропусних вентила. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун по комаду.  |      |          |   |                          |                           |
|                | 3/4"   | ком  | 3,00     | x |                          | =                         |
|                | 1/2"   | ком  | 3,00     | x |                          | =                         |
|                | ЕК вентил  | ком  | 1,00     | x |                          | =                         |
| 7.             | Набавка материјала и постављање ПВЦ канализационих цеви са свим потребним фазонским комадима, спојивим материјалом и сифонима. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обележавање трасе, спајање и међусобно заптивање . У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију, као и крпљење свих отвора и шлицева укључујући и оне у подној плочи.<br>Обрачун по м1 постављене цеви.   |      |          |   |                          |                           |
|                | Ø50  | м1   | 2,50     | x |                          | =                         |
|                | Ø70  | м1   | 4,00     | x |                          | =                         |
|                | Ø100   | м1   | 4,00     | x |                          | =                         |
| 8.             | Набавка и монтажа ПВЦ подних решетке Ø70, са хоризонталним одводом. Решетку повезати са канализацијом и преко ње уградити правоугаони рам са решетком дим. 15x15cm од хромираног челика. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију.<br>Обрачун по комаду.   |      |          |   |                          |                           |
|                |  | ком. | 2,00     | x |                          | =                         |
| 9.             | Набавка материјала и израда инсталације водовода од пластичних цеви са свим потребним фазонским комадима и спојивим материјалом. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обележавање водовода, израда шлицева у зидовима са одвозом шута на депонију и израда водоводне мреже. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију, као и потребне обујмице за причвршћавање дела инсталације који се води видно, и крпљење свих шлицева и продора за инсталацију која се не води видно.<br>Обрачун по м1 постављених цеви. |      |          |   |                          |                           |
|                | 3/4"   | м1   | 10,00    | x |                          | =                         |
|                | 1/2"   | м1   | 10,00    | x |                          | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 5/123**

| Р.бр. Позиције  | Опис позиције  | Мера | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а |  | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|--|------|----------|---|--------------------------|--|---------------------------|
| 10.   | Набавка, транспорт и уградња пропусних водоводних вентила и то са точком, са точком и испустом, пропусних вентила, вентила са хромираном капом за санитарне уређаје. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију.<br>Обрачун по комаду. |      |          |   |                          |  |                           |
|   | 1/2"   | ком  | 3,00     | x |                          |  | =                         |
|   | 3/4"   | ком  | 3,00     | x |                          |  | =                         |
|   | ЕК вентил  | ком  | 1,00     | x |                          |  | =                         |
| 11.   | Набавка и монтажа санитарне опреме, комплет.У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун по комаду.   |      |          |   |                          |  |                           |
|   | батерија за топлу и хладну воду  | ком. | 1,00     | x |                          |  | =                         |
|   | високи водокотлић са пратећом опремом  | ком. | 1,00     | x |                          |  | =                         |
|   | туш батерија за топлу и хладну воду са стојећим тушем  | ком. | 1,00     | x |                          |  | =                         |
|   | WC шоља са WC даском   | ком. | 1,00     | x |                          |  | =                         |
|   | лавабо са сифоном  | ком. | 1,00     | x |                          |  | =                         |
|   | туш када 80x80 цм  | ком. | 1,00     | x |                          |  | =                         |
|   | ел. бојлер 10л   | ком. | 1,00     | x |                          |  | =                         |
| 12  | Набавка и монтажа санитарне галантерије.<br>Обрачун по комаду.   |      |          |   |                          |  |                           |
|   | купатилски етажер са огледалом   | ком  | 1,00     | x |                          |  | =                         |
|   | држач за течни сапун   | ком  | 1,00     | x |                          |  | =                         |
|   | држача за тоалет папир   | ком. | 1,00     | x |                          |  | =                         |
|   | држач за папирне убрусе  | ком  | 1,00     | x |                          |  | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: водовод и канализација: |  |      |          |   |                          |  |                           |
| <b>VIII</b>   | <b>Разни радови</b>  |      |          |   |                          |  |                           |
| 1.  | Завршно фино чишћење објекта и инвентара, хемијским и механичким средствима. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун паушално  | пауш | 1        | x |                          |  | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: разни радови:           |  |      |          |   |                          |  |                           |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

|          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | <b>Грађевински и грађевинско-занатски радови</b> |
| I        | Рушења и демонтаже                               |
| II       | Зидарски радови                                  |
| III      | Столарски радови                                 |
| IV       | Керамичарски радови                              |
| V        | Молерско фарбарски радови                        |
| VI       | Изолатерски радови                               |
| VII      | Водовод и канализација                           |
| VIII     | Разни радови                                     |

**Укупна вредност без ПДВ-а за: A:**

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страница 6/123**

**Б Електро радови**

| #  | Opis pozicije  | Mera  | Količina | Jedinična cena | Iznos |
|----|--|-------|----------|----------------|-------|
| 1. | Demontaža svetiljki, priključnica i pripadajućih kablova. Pozicija obuhvata i odvoz demontiranog materijala.   | pauš. | 1 x      | =              |       |
| 2. | Nabavka, isporuka i montaža na plafon/zid svetiljke 2xFL18W, 4000K ili sa ekvivalentnim LED tube izvorima svetlosti, 230V, IP65, komplet sa izvorima svetlosti, elektronskim predspojnim priborom, i priborom za montažu; pozicija obuhvata i sitan navedeni instalacioni materijal.   | kom.  | 6 x      | =              |       |
| 3. | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG jednopolnog pregibnog prekidača, 250V, 10A; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.  | kom.  | 1 x      | =              |       |
| 4. | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG serijskog pregibnog prekidača, 250V, 2x10A; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.  | kom.  | 2 x      | =              |       |
| 5. | Nabavka, isporuka i montaža u zid monofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija obuhvata i plastičnu instalacionu kutiju Ø60mm i sitan, navedeni instalacioni materijal.   | kom.  | 2 x      | =              |       |
| 6. | Nabavka, isporuka i montaža na zid monofazne OG priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.   | kom.  | 2 x      | =              |       |
| 7. | Izrada veza metalnih masa za dopunsko izjednačenje potencijala (DIP); prosečna dužina veze iznosi 3m, a prosečan broj veza po jednoj kutiji za dopunsko izjednačenje potencijala je 4; pozicija obuhvata nabavku, isporuku, polaganje i povezivanje na oba kraja provodnika P/F-Y 1x4mm <sup>2</sup> , nabavku, isporuku i ugradnju u zid kutije za dopunsko izjednačenje potencijala, bakarne obujmice sa olovnim podmetačima, kao i ostalog potrebnog materijala za izradu veza. | kom.  | 1 x      | =              |       |
| 8. | Nabavka, isporuka i polaganje kablova po zidu na odstojnim obujmicama i/ili u zidu ispod maltera. Pozicija obuhvata povezivanje kabla na oba kraja, odstojne obujmice, kao i sitan ne navedeni instalacioni materijal, sve potrebne građevinske radove za bušenje rupa na mestu prolaska kroz pod/tavanicu i njihovu popravku:   |       |          |                |       |
|    | - PP00-Y 3(2,4)x1,5 mm <sup>2</sup>  | m     | 50 x     | =              |       |
|    | - PP00-Y 3x2,5 mm <sup>2</sup>   | m     | 20 x     | =              |       |

UKUPNO ELEKTRO RADOVI:

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 7/123**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

- А Грађевински и грађевинско-занатски радови**  
**Б Електро радови**

**УКУПНО :**

**Мокри чвор код радничког савета**

- А Грађевински и грађевинско-занатски радови**

| #                           | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|-----------------------------|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>I Рушења и демонтаже</b> |  |      |          |                          |                           |
| 1.                          | Пажљиво рушење постојећих подних керамичких плочица , са утоваром и одвозом на градску депонију.<br>У цену урачунати сав потребан рад и алат и материјал.<br>Обрачун по м2   | м2   | 15,00    | x                        | =                         |
| 2.                          | Пажљиво, делимично рушење зидних керамичких плочица, до здраве подлоге, у висини од 30 цм .<br>Постојеће зидне плочице пажљиво порушити, да се додирне плочице не оштете.<br>У цену урачунати сав потребан рад и алат као и утовар и одвоз штау на градску депонију .<br>Обрачун по м2 | м2   | 12,00    | x                        | =                         |
| 3                           | Демонтажа постојећих дрвених врата комплет са прагом. У цену урачунати сав рад и алат као и изношење и одвоз на градску депонију.<br>Обрачун по комаду.<br>Димензије 70/200цм  | ком  | 4        | x                        | =                         |
| 4                           | Обијање потклубученог малтера са зидова и плафона објекта, изношење и одвоз штау на депонију. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун по м2.   | м2   | 5,00     | x                        | =                         |

Укупна вредност без ПДВ-а за: рушење и демонтажа:

**II Зидарски радови**

1. Набавка материјала и малтерисање зидова и плафона, на местима где је обијен малтер. У цену урачунати сав потребан рад алат и материјал.  
Обрачун по м2

м2 5,00 x =

Укупна вредност без ПДВ-а за: зидарски радови:

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 8/123**

| Р.бр. Позиције                                     | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|--|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>III Столарски радови</b>                        |  |      |          |                          |                           |
| 1.   | Набавка, транспорт, уградња ПВЦ врата, комплет са прагом, у белој боји у мокром чвору. У цену урачунати сав потребан оков, браве, двоструке цилиндри са ручицом са унутрашње стране, обраду шпалетни, као и сав остали потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију. Дате мере су зидарски отвор, мере узети на лицу места.   |      |          |                          |                           |
|  | Обрачун по комаду:<br>Димензије 70/200цм   | ком  | 4        | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: столарски радови:    |  |      |          |                          |                           |
| <b>IV Изолатерски радови</b>                       |  |      |          |                          |                           |
| 1.   | Набавка материјала и израда трајно еластичног вишеслојног система хидроизолације пода и зидова мокрог чвора, састављеног од полимерски модификоване хидроизолационе мембране на бази цемента. На спојевима зидова и пода залепити водонепропусним лепком високо еластичне хидроизолационе траке са плетеном мрежицом за легљење са обе стране и еластичном зоном у средини. Све радове на хидроизолацији извести према упутству произвођача хидроизолационог материјала. Хидроизолацију радити на поду, подићи уз зидове до 30цм, односно 1,2м на местима где су туш каде и обработити све продоре кроз међуспратну конструкцију. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал, као и равнање подлоге пре постављање хидроизолације (израда цементне кошуљице). |      |          |                          |                           |
|  | Обрачун по м2.   | м2   | 27,00    | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: изолатерски радови:  |  |      |          |                          |                           |
| <b>V Керамичарски радови</b>                       |  |      |          |                          |                           |
| 1.   | Набавка, транспорт и постављање подних, неклизајућих керамичких плочица на слоју хидроизолационог лепка, затворених фуга, у боји и дезену по избору Наручиоца, са падом ка решетки. У цену урачунати рад, алат и материјал, као и припрему подлоге за постављање керамичких плочица (израда цементне кошуљице).  |      |          |                          |                           |
|  | Обрачун по м2  | м2   | 15,00    | x                        | 2.200,00 =                |
| 2.   | Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица на хидроизолационом лепку. Плочице радити фугу на фугу, затворене фуге, у боји и дезену по избору Наручиоца. У цену урачунати рад, алат и материјал, као и припрему површине на коју се постављају плочице (дерсовање, попуњавање неравнина и сл.).  |      |          |                          |                           |
|  | Обрачун по м2  | м2   | 12,00    | x                        | 2.200,00 =                |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: керамичарски радови: |  |      |          |                          |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ



**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 9/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------|----------|---|--------------------------|---------------------------|
| <b>VI</b>      | <b>Молерско фарбарски радови</b>  |      |          |   |                          |                           |
| 1.             | Набавка материјала, стругање старе боје и глетовање зидова и плафона, наношење подлоге и бојење у два слоја дисперзионом бојом у тону који одреди надзорни орган. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун по м2   | м2   | 75,00    | x | =                        |                           |
| 2              | Чишћење радијатора и цевне мреже од старе боје. Минимизирање и бојење завршном бојом отпорном на топлоту. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун по м2   | м2   | 5        | x | =                        |                           |
| 3              | Набавка, материјал и бојење дрвених унутрашњих врата дим. 80/200 цм . Врата бојити основном и лак бојом до потпуног покривања. У цену урачунати припрему површина за бојење, скидање старе боје хемијским средствима и физичким путем, брусити и китовати . У цену урачунати сав рад, као и потребан алат и материјал, као и замену брава, квака и цилиндара.<br>Обрачун по комаду. | ком. | 1,00     | x | =                        |                           |
| 4              | Набавка материјала и бојење спољашњих металних прозора, основном и лак бојом до потпуног покривања. Прозоре претходно очистити физичким и хемиским средствима, брусити, нанети антикорозивни премаз и бојити бојом за метал у боји по избору Наручиоца. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун по м2   | м2   | 4,00     | x | =                        |                           |

Укупна вредност без ПДВ-а за: молерско фарбарски радови:

**VII** **Водовод и канализација**

|    |  |      |      |   |   |  |
|----|--|------|------|---|---|--|
| 1. | Машинско одгушење постојеће канализационе мреже и испирање. У цену урачунати сав потребан рад и алат.<br>Обрачун паушално.   | пауш | 1,00 | x | = |  |
| 2. | Пажљива демонтажа постојеће санитарне галантерије, комплет. У цену урачунати сав потребан рад и алат, као и утовар и одвоз на место које одреди Наручилац.<br>Обрачун по комаду.<br>чучавац са сифоном | ком. | 4,00 | x | = |  |
|    | високи водокотлић са пратећом опремом (доводном и испирном цеви)   | ком. | 4,00 | x | = |  |

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2  
страна 10/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|---|--------------------------|---------------------------|
| 3.             | Демонтажа постојеће канализационе мреже, комплет са свим елементима на њој (сифони и фазонски комади у међуспратној конструкцији и зидовима), са изношењем и одвозом на градску депонију. У цену урачунати сав потребан рад и алат, укључујући и шлицовање зидова и штемовање пода.<br>Обрачун по м1.  |      |          |   |                          |                           |
|                | Ø50  | м1   | 2,00     | x | =                        |                           |
|                | Ø70  | м1   | 4,00     | x | =                        |                           |
|                | Ø100   | м1   | 4,00     | x | =                        |                           |
| 4.             | Демонтажа подних решетке, са вертикалним одводом. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал као и одвоз на градску депонију.<br>Обрачун по комаду:   | ком. | 1        | x | =                        |                           |
| 5.             | Пажљива демонтажа постојећих водоводних цеви и фитинга, постављених у зиду. У цену урачунати сав потребан рад и алат, укључујући и шлицовање зидова и штемовање пода.<br>Обрачун м1.   |      |          |   |                          |                           |
|                | 1/2"   | м1   | 5,00     | x | =                        |                           |
|                | 3/4"   | м1   | 15,00    | x | =                        |                           |
|                | 1"   | м1   | 8,00     | x | =                        |                           |
| 6.             | Пажљива демонтажа постојећих пропусних вентила. У цену урачунати сав потребан рад и алат, као и утовар и одвоз на место које одреди Наручилац.<br>Обрачун по комаду.   |      |          |   |                          |                           |
|                | 1/2"   | ком  | 4,00     | x | =                        |                           |
|                | 3/4"   | ком  | 2,00     | x | =                        |                           |
|                | 1"   | ком  | 1,00     | x | =                        |                           |
|                | ЕК вентил  | ком  | 4,00     | x | =                        |                           |
| 7.             | Набавка материјала и постављање ПВЦ канализационих цеви са свим потребним фазонским комадима, спојивим материјалом и сифонима. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обележавање трасе, спајање и међусобно заптивање и причвршћивање цеви за међуспратну конструкцију. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију, као и крпљење свих отвора и шлицева укључујући и оне у подној плочи.<br><br>Обрачун по м1 постављене цеви. |      |          |   |                          |                           |
|                | Ø50  | м1   | 2,00     | x | =                        |                           |
|                | Ø70  | м1   | 4,00     | x | =                        |                           |
|                | Ø100   | м1   | 4,00     | x | =                        |                           |
| 8.             | Набавка и монтажа ПВЦ подних решетке Ø70, са вертикалним одводом. Решетку повезати са канализацијом и преко ње уградити правоугаони рам са решетком дим. 15x15cm од хромираног челика. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију.<br><br>Обрачун по комаду:   | ком. | 1        | x | =                        |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 11/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера                     | Количина                     |                  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|--------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| 9.             | Набавка материјала и израда инсталације водовода од пластичних цеви са свим потребним фазонским комадима и спојивим материјалом. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обележавање водовода, израда шлицева у зидовима са одвозом шута на депонију и израда водоводне мреже. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију, као и потребне обујмице за причвршћавање дела инсталације који се води видно и крпљење шлицева и продора за инсталацију која је у зиду.<br><br>Обрачун по м1 постављених цеви.<br>1/2"<br>3/4"<br>1" | м1<br>м1<br>м1           | 5,00<br>15,00<br>8,00        | x<br>x<br>x      | =<br>=<br>=              |  |                           |
| 10.            | Набавка, транспорт и уградња пропусних водоводних вентила и то са точком, са точком и испустом, пропусних вентила, вентила са хромираном капом за санитарне уређаје. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију.<br><br>Обрачун по комаду.<br>1/2"<br>3/4"<br>1"<br>ЕК вентил   | ком<br>ком<br>ком<br>ком | 4,00<br>2,00<br>1,00<br>3,00 | x<br>x<br>x<br>x | =<br>=<br>=<br>=         |  |                           |
| 11.            | Набавка и монтажа санитарне опреме, комплет.У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал, као и повезивање на канализациону мрежу.<br><br>Обрачун по комаду.<br>високи водокотлић са пратећом опремом (доводном и испирном цеви)<br>чучавац са сифоном   | ком.<br>ком.             | 4,00<br>4,00                 | x<br>x           | =<br>=                   |  |                           |
| 12.            | Набавка, транспорт и монтажа хромираних сифона штелујуће висине, на постојећи лавабо . У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал, као и демонтажу старих сифона и повезивање одвода на постојећи канализациони развод .<br><br>Обрачун по комаду.   | ком                      | 2,00                         | x                | =                        |  |                           |
| 13.            | Набавка и монтажа санитарне галантерије.<br><br>Обрачун по комаду.<br>купатилски етажер са огледалом<br>држач за течни сапун<br>држача за тоалет папир  | ком<br>ком<br>ком        | 2,00<br>2,00<br>4,00         | x<br>x<br>x      | =<br>=<br>=              |  |                           |
| 14.            | Завршно фино чишћење хемијским и механичким средствима. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br><br>Обрачун паушално  | пауш                     | 1                            | x                | =                        |  |                           |

Укупна вредност без ПДВ-а за: водовод и канализација:

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 12/123**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

- A Грађевински и грађевинско-занатски радови**  
 I Рушења и демонтаже  
 II Зидарски радови  
 III Столарски радови  
 IV Изолатерски радови  
 V Керамичарски радови  
 VI Молерско фарбарски радови  
 VII Водовод и канализација

**Укупна вредност без ПДВ-а за: А:**

**Б Електро радови**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера  | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|-------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 1.             | Demontaža svetiljki, priključnica i pripadajućih kablova. Pozicija obuhvata i odvoz demontiranog materijala.   | pauš. | 1 x      | =                        |                           |
| 2.             | Nabavka, isporuka i montaža na plafon/zid svetiljke 2xFL18W, 4000K ili sa ekvivalentnim LED tube izvorima svetlosti, 230V, IP65, komplet sa izvorima svetlosti, elektronskim predspojnim priborom, i priborom za montažu; pozicija obuhvata i sitan navedeni instalacioni materijal.   | kom.  | 4 x      | =                        |                           |
| 3.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG jednopolnog pregibnog prekidača, 250V, 10A; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.  | kom.  | 1 x      | =                        |                           |
| 4.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG serijskog pregibnog prekidača, 250V, 2x10A; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.  | kom.  | 2 x      | =                        |                           |
| 5.             | Nabavka, isporuka i montaža u zid monofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija obuhvata i plastičnu instalacionu kutiju Ø60mm i sitan, navedeni instalacioni materijal.   | kom.  | 2 x      | =                        |                           |
| 6.             | Nabavka, isporuka i montaža na zid monofazne OG priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.   | kom.  | 2 x      | =                        |                           |
| 7.             | Izrada veza metalnih masa za dopunsko izjednačenje potencijala (DIP); prosečna dužina veze iznosi 3m, a prosečan broj veza po jednoj kutiji za dopunsko izjednačenje potencijala je 4; pozicija obuhvata nabavku, isporuku, polaganje i povezivanje na oba kraja provodnika P/F-Y 1x4mm <sup>2</sup> , nabavku, isporuku i ugradnju u zid kutije za dopunsko izjednačenje potencijala, bakarne obujmice sa olovnim podmetačima, kao i ostalog potrebnog materijala za izradu veza. | kom.  | 1 x      | =                        |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 13/123**

| Р.бр. Позиције         | Опис позиције   | Мера | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|------------------------|---|------|----------|---|--------------------------|---------------------------|
| 8.                     | Nabavka, isporuka i polaganje kablova po zidu na odstoјnim obujmicama i/ili u zidu ispod maltera. Pozicija obuhvata povezivanje kabla na oba kraja, odstoјne obujmice, kao i sitan ne navedeni instalacioni materijal, sve potrebne građevinske radove za бушење rupa na mestu prolaska kroz pod/tavanicu i njihovu popravku: |      |          |   |                          |                           |
|                        | - PP00-Y 3(2,4)x1,5 mm <sup>2</sup>   | m    | 30       | x | =                        |                           |
|                        | - PP00-Y 3x2,5 mm <sup>2</sup>  | m    | 10       | x | =                        |                           |
| UKUPNO ELEKTRO RADOVI: |   |      |          |   |                          |                           |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

- А Грађевински и грађевинско-занатски радови**  
**Б Електро радови**

**УКУПНО :**

**Мокри чвор код саобраћаја**

- А Грађевински и грађевинско-занатски радови**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера       | Количина |        | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------------|----------|--------|--------------------------|---------------------------|
| <b>I</b>       | <b>Рушења и демонтаже</b>  |            |          |        |                          |                           |
| 1.             | Пажљиво рушење постојећих подних керамичких плочица, са утоваром и одвозом на градску депонију.<br>У цену урачунати сав потребан рад и алат и материјал.<br>Обрачун по м2  | м2         | 16,00    | x      | =                        |                           |
| 2.             | Пажљиво, делимично рушење зидних керамичких плочица, до здраве подлоге, у висини од 30 цм .<br>Постојеће зидне плочице пажљиво порушити, да се додирне плочице не оштете.<br>У цену урачунати сав потребан рад и алат као и утовар и одвоз штуа на градску депонију .<br>Обрачун по м2 | м2         | 14,00    | x      | =                        |                           |
| 3.             | Демонтажа постојећих дрвених врата . У цену урачунати сав рад и алат као и изношење и одвоз на градску депонију.<br>Обрачун по комаду.<br>Димензије 80/200цм<br>Димензије 70/200цм   | ком<br>ком | 1<br>4   | x<br>x | =<br>=                   |                           |
| 4.             | Обијање потклубученог малтера са зидова и плафона објекта, изношење и одвоз штуа на депонију. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун по м2.   | м2         | 5,00     | x      | =                        |                           |

Укупна вредност без ПДВ-а за: рушење и демонтажа:

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 14/123**

| Р.бр. Позиције                                    | Опис позиције  | Мера | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а |   | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|--|------|----------|---|--------------------------|---|---------------------------|
| <b>II Зидарски радови</b>                         |  |      |          |   |                          |   |                           |
| 1.  | Набавка материјала и малтерисање зидова и плафона, на местима где је обијен малтер. У цену урачунати сав потребан рад алат и материјал.  |      |          |   |                          |   |                           |
|   | Обрачун по м2  | м2   | 5,00     | x |                          | = |                           |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: зидарски радови:    |  |      |          |   |                          |   |                           |
| <b>III Столарски радови</b>                       |  |      |          |   |                          |   |                           |
| 1.  | Набавка, транспорт, уградња ПВЦ врата, комплет са прагом, у белој боји у мокром чвору. У цену урачунати сав потребан оков, браве, двоструке цилиндри са ручицом са унутрашње стране, обраду шпалетни, као и сав остали потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију. Дате мере су зидарски отвор, мере узети на лицу места.   |      |          |   |                          |   |                           |
|   | Обрачун по комаду:   |      |          |   |                          |   |                           |
|   | Димензије 70/200цм   | ком  | 4        | x |                          | = |                           |
|   | Димензије 80/200цм   | ком  | 1        | x |                          | = |                           |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: столарски радови:   |  |      |          |   |                          |   |                           |
| <b>IV Изолатерски радови</b>                      |  |      |          |   |                          |   |                           |
| 1.  | Набавка материјала и израда трајно еластичног вишеслојног система хидроизолације пода и зидова мокрог чвора, састављеног од полимерски модификоване хидроизолационе мембране на бази цемента. На спојевима зидова и пода залепити водонепропусним лепком високо еластичне хидроизолационе траке са плетеном мрежицом за лепљење са обе стране и еластичном зоном у средини. Све радове на хидроизолацији извести према упутству произвођача хидроизолационог материјала. Хидроизолацију радити на поду, подићи уз зидове до 30цм, односно 1,2м на местима где су туш каде и обрадити све продоре кроз међуспратну конструкцију. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал, као и равнање подлоге пре постављање хидроизолације (израда цементне кошуљице). |      |          |   |                          |   |                           |
|   | Обрачун по м2.   | м2   | 30,00    | x |                          | = |                           |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: изолатерски радови: |  |      |          |   |                          |   |                           |
| <b>V Керамичарски радови</b>                      |  |      |          |   |                          |   |                           |
| 1.  | Набавка, транспорт и постављање подних, неклизајућих керамичких плочица на слоју хидроизолационог лепка, затворених фуга, у боји и дезену по избору Наручиоца, са падом ка решетки. У цену урачунати рад, алат и материјал, као и припрему подлоге за постављање керамичких плочица (израда цементне кошуљице).  |      |          |   |                          |   |                           |
|   | Обрачун по м2  | м2   | 16,00    | x |                          | = |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 15/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---------------|------|----------|--------------------------|---------------------------|
|----------------|---------------|------|----------|--------------------------|---------------------------|

2.

Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица на хидроизолационом лепку. Плочице радити фугу на фугу, затворене фуге, у боји и дезену по избору Наручиоца. У цену урачунати рад, алат и материјал, као и припрему површине на коју се постављају плочице (дерсовање, попуњавање неравнина и сл.).

Обрачун по м2

м2 14,00 x =

Укупна вредност без ПДВ-а за: керамичарски радови:

**VI Молерско фарбарски радови**

1. Набавка материјала, стругање старе боје и глетовање зидова и плафона, наношење подлоге и бојење у два слоја дисперзионом бојом у тону који одреди надзорни орган. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.

Обрачун по м2

м2 80,00 x =

2

Чишћење радијатора и цевне мреже од старе боје. Минизирање и бојење завршном бојом отпорном на топлоту. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.

Обрачун по м2.

м2 5,00 x =

3

Набавка, материјал и бојење дрвених унутрашњих врата дим. 80/200 цм. Врата бојити основном и лак бојом до потпуног покривања. У цену урачунати припрему површина за бојење, скидање старе боје хемијским средствима и физичким путем, брусити и китовати. У цену урачунати сав рад, као и потребан алат и материјал, као и замену брава, квака и цилиндара.

Обрачун по комаду.

ком. 1,00 x =

4

Набавка материјала и бојење спољашњих металних прозора, основном и лак бојом до потпуног покривања. Подлогу претходно очистити физичким и хемиским средствима, брусити, нанети аतिकорозивни премаз и бојити бојом за метал у боји по избору Наручиоца. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.

Обрачун по м2

м2 4,00 x =

Укупна вредност без ПДВ-а за: молерско фарбарски радови:

**VII Водовод и канализација**

1. Машинско одгушење постојеће канализационе мреже и испирање. У цену урачунати сав потребан рад и алат.

Обрачун паушално.

пауш 1,00 x =

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 16/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а |   | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|---|--------------------------|---|---------------------------|
| 2.             | Пажљива демонтажа постојеће санитарне галантерије, комплет.У цену урачунати сав потребан рад и алат, као и утовар и одвоз на место које одреди Наручилац.<br>Обрачун по комаду.<br>чучавац са сифоном  | ком. | 4,00     | x |                          | = |                           |
|                | високи водокотлић са пратећом опремом (доводном и испирном цеви)   | ком. | 4,00     | x |                          | = |                           |
|                | батерија за топлу и хладну воду  | ком. | 2,00     | x |                          | = |                           |
| 3.             | Демонтажа постојеће канализационе мреже, комплет са свим елементима на њој (сифони и фазонски комади у међуспратној конструкцији и зидовима), са изношењем и одвозом на градску депонију. У цену урачунати сав потребан рад и алат , укључујући и шлицовање зидова и штемовање пода.<br>Обрачун по м1.   |      |          |   |                          |   |                           |
|                | Ø50  | м1   | 2,00     | x |                          | = |                           |
|                | Ø70  | м1   | 4,00     | x |                          | = |                           |
|                | Ø100   | м1   | 4,00     | x |                          | = |                           |
| 4.             | Демонтажа подних решетке, са вертикалним одводом. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал као и одвоз на градску депонију.<br>Обрачун по комаду:   | ком. | 1        | x |                          | = |                           |
| 5.             | Пажљива демонтажа постојећих водоводних цеви и фитинга,постављених у зиду и видно. У цену урачунати сав потребан рад и алат , укључујући и шлицовање зидова и штемовање пода, као и утовар и одвоз на место које одреди Наручилац.<br>Обрачун м1.  |      |          |   |                          |   |                           |
|                | 1/2"   | м1   | 5,00     | x |                          | = |                           |
|                | 3/4"   | м1   | 22,00    | x |                          | = |                           |
| 6.             | Пажљива демонтажа постојећих водоводних пропусних вентила. У цену урачунати сав потребан рад,алат и материјал.<br>Обрачун по комаду.   |      |          |   |                          |   |                           |
|                | 1/2"   | ком  | 4,00     | x |                          | = |                           |
|                | 3/4"   | ком  | 3,00     | x |                          | = |                           |
|                | 5/2"   | ком  | 1,00     | x |                          | = |                           |
|                | ЕК вентил  | ком  | 4,00     | x |                          | = |                           |
| 7.             | Набавка материјала и постављање ПВЦ канализационих цеви са свим потребним фазонским комадима, спојивим материјалом и сифонима. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обележавање трасе, спајање и међусобно заптивање и причвршћивање цеви за међуспратну конструкцију. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију, као и крпљење свих отвора и шлицева укључујући и оне у подној плочи.<br>Обрачун по м1 постављене цеви. |      |          |   |                          |   |                           |
|                | Ø50  | м1   | 2,00     | x |                          | = |                           |
|                | Ø70  | м1   | 4,00     | x |                          | = |                           |
|                | Ø100   | м1   | 4,00     | x |                          | = |                           |

ПОНУЂАЧ

М.П.



**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 17/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|---|--------------------------|---------------------------|
| 8.             | Набавка и монтажа ПВЦ подних решетки Ø70, са вертикалним одводом. Решетку повезати са канализацијом и преко ње уградити правоугаони рам са решетком дим. 15x15cm од хромираног челика. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију.   |      |          |   |                          |                           |
|                | Обрачун по комаду:   | ком. | 1        | x |                          | =                         |
| 9.             | Набавка материјала и израда инсталације водовода од пластичних цеви са свим потребним фазонским комадима и спојивим материјалом. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обележавање водовода, израда шлицева у зидовима са одвозом шута на депонију и израда водоводне мреже. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију, као и потребне објумице за причвршћавање дела инсталације који се води видно и крпљење шлицева и продора за инсталацију која је у зиду.   |      |          |   |                          |                           |
|                | Обрачун по м1 постављених цеви.  |      |          |   |                          |                           |
|                | 1/2"   | м1   | 5,00     | x |                          | =                         |
|                | 3/4"   | м1   | 22,00    | x |                          | =                         |
| 10             | Набавка материјала, монтажа и замена водоводне поцинковане цеви Ø5/2", заједно са свим потребним фазонским комадима и спојивим материјалом. Претходно извршити пажљиву демонтажу оштећеног дела водоводне инсталације. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обележавање водова, израда шлицева и продора у зидовима и поду и њихово крпљење, фиксирање мреже одговарајућим објумицима, са одвозом шута на место које одреди Наручилац и израда водоводне мреже. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију, као и демонтажу постојеће цеви. |      |          |   |                          |                           |
|                | Обрачун по м1 постављених цеви.  |      |          |   |                          |                           |
|                | Ø 5/2"   | м1   | 6,00     | x |                          | =                         |
| 11             | Набавка, транспорт и уградња пропусних водоводних вентила и то са точком, са точком и испустом, пропусних вентила, вентила са хромираном капом за санитарне уређаје. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију.   |      |          |   |                          |                           |
|                | Обрачун по комаду.   |      |          |   |                          |                           |
|                | 1/2"   | ком  | 4,00     | x |                          | =                         |
|                | 3/4"   | ком  | 3,00     | x |                          | =                         |
|                | 5/2"   | ком  | 1,00     | x |                          | =                         |
|                | ЕК вентил  | ком  | 4,00     | x |                          | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 18/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера                     | Количина                     |                  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|--------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| 12             | Набавка и монтажа санитарне опреме, комплет.У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал, као и повезивање на канализациону мрежу.<br>Обрачун по комаду.<br>високи водокотлић са пратећом опремом (доводном и испирном цеви)<br>чучавац са сифоном<br>једноручна батерија за топлу и хладну воду | ком.<br>ком.<br>ком.     | 4,00<br>4,00<br>2,00         | x<br>x<br>x      | =<br>=<br>=              |  |                           |
| 13             | Набавка, транспорт и монтажа хромираног сифона штелујуће висине, на постојећи лавабо . У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал, као и демонтажу старих сифона и повезивање одвода на постојећи канализациони развод .<br>Обрачун по комаду.   | ком                      | 2,00                         | x                | =                        |  |                           |
| 14             | Набавка и монтажа санитарне галантерије.<br>Обрачун по комаду.<br>купатилски етажер са огледалом<br>држач за течни сапун<br>држача за тоалет папир<br>држач за папирне убрусе   | ком<br>ком<br>ком<br>ком | 2,00<br>2,00<br>4,00<br>2,00 | x<br>x<br>x<br>x | =<br>=<br>=<br>=         |  |                           |
| 15             | Завршно фино чишћење хемијским и механичким средствима. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун паушално  | пауш                     | 1                            | x                | =                        |  |                           |

Укупна вредност без ПДВ-а за: водовод и канализација:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**А Грађевински и грађевинско-занатски радови**

- I Рушења и демонтаже
- II Зидарски радови
- III Столарски радови
- IV Изолатерски радови
- V Керамичарски радови
- VI Молерско фарбарски радови
- VII Водовод и канализација

**Укупна вредност без ПДВ-а за: А:**

**Б Електро радови**

| #  | Опис позције   | Мера  | Колџина | Јединична цена | Износ |
|----|--|-------|---------|----------------|-------|
| 1. | Demontaжа светилјки, прикључница и припадајућих кabloва. Позиција обухвата и одвоз демонтiranог материјала.  | пауш. | 1       | x              | =     |
| 2. | Nabavka, isporuka i montaжа na plafon/zid светилјке 2xFL18W, 4000K или са еквивалентним LED tube изворима светлости, 230V, IP65, комплет са изворима светлости, електронским предспojним прибором, и прибором за монтажу; позиција обухвата и ситан ненаведени инсталациони материјал. | ком.  | 6       | x              | =     |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 19/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а |   | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|---|--------------------------|---|---------------------------|
| 3.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG jednopolnog pregibnog prekidača, 250V, 10A; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.  | kom. | 1        | x |                          | = |                           |
| 4.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG serijskog pregibnog prekidača, 250V, 2x10A; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.  | kom. | 2        | x |                          | = |                           |
| 5.             | Nabavka, isporuka i montaža u zid monofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija obuhvata i plastičnu instalacionu kutiju Φ60mm i sitan, navedeni instalacioni materijal.   | kom. | 2        | x |                          | = |                           |
| 6.             | Nabavka, isporuka i montaža na zid monofazne OG priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.   | kom. | 2        | x |                          | = |                           |
| 7.             | Izrada veza metalnih masa za dopunsko izjednačenje potencijala (DIP); prosečna dužina veze iznosi 3m, a prosečan broj veza po jednoj kutiji za dopunsko izjednačenje potencijala je 4; pozicija obuhvata nabavku, isporuku, polaganje i povezivanje na oba kraja provodnika P/F-Y 1x4mm <sup>2</sup> , nabavku, isporuku i ugradnju u zid kutije za dopunsko izjednačenje potencijala, bakarne obujmice sa olovnim podmetačima, kao i ostalog potrebnog materijala za izradu veza. | kom. | 1        | x |                          | = |                           |
| 8.             | Nabavka, isporuka i polaganje kablova po zidu na odstojnim obujmicama i/ili u zidu ispod maltera. Pozicija obuhvata povezivanje kabla na oba kraja, odstojne obujmice, kao i sitan ne navedeni instalacioni materijal, sve potrebne građevinske radove za bušenje rupa na mestu prolaska kroz pod/tavanicu i njihovu popravku:   |      |          |   |                          |   |                           |
|                | - PP00-Y 3(2,4)x1,5 mm <sup>2</sup>  | m    | 50       | x |                          | = |                           |
|                | - PP00-Y 3x2,5 mm <sup>2</sup>   | m    | 20       | x |                          | = |                           |

UKUPNO ELEKTRO RADOVI:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

- А** Грађевински и грађевинско-занатски радови  
**Б** Електро радови

**УКУПНО :**

**Мокри чвор код директора (возачи и директор)**

- А** Грађевински и грађевинско-занатски радови

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 20/123**

| Р.бр. Позиције                                    | Опис позиције  | Мера | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а |  | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|--|------|----------|---|--------------------------|--|---------------------------|
| <b>I Рушења и демонтаже</b>                       |  |      |          |   |                          |  |                           |
| 1.  | Пажљиво рушење постојећих подних керамичких плочица , са утоваром и одвозом на градску депонију.<br>У цену урачунати сав потребан рад и алат и материјал.<br>Обрачун по м2   | м2   | 34,00    | x |                          |  | =                         |
| 2.  | Пажљиво, делимично рушење зидних керамичких плочица, до здраве подлоге, у висини од 30 цм .<br>Постојеће зидне плочице пажљиво порушити, да се додирне плочице не оштете.<br>У цену урачунати сав потребан рад и алат као и утовар и одвоз штуа на градску депонију .<br>Обрачун по м2   | м2   | 12,00    | x |                          |  | =                         |
| 3.  | Рушење постојећих зидних керамичких плочица са утоваром и одвозом на градску депонију.<br>У цену урачунати сав потребан рад и алат и материјал.<br>Обрачун по м2   | м2   | 38,00    | x |                          |  | =                         |
| 4.  | Демонтажа постојећих дрвених врата комплет са прагом. У цену урачунати сав рад и алат као и изношење и одвоз на градску депонију.<br>Обрачун по комаду.<br>Димензије 70/200цм  | ком  | 3        | x |                          |  | =                         |
| 5.  | Обијање потклубученог малтера са зидова и плафона објекта, изношење и одвоз штуа на депонију. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун по м2.   | м2   | 10,00    | x |                          |  | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: рушење и демонтажа: |  |      |          |   |                          |  |                           |
| <b>II Зидарски радови</b>                         |  |      |          |   |                          |  |                           |
| 1.  | Набавка материјала и малтерисање зидова и плафона, на местима где је обијен малтер. У цену урачунати сав потребан рад алат и материјал.<br>Обрачун по м2   | м2   | 10,00    | x |                          |  | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: зидарски радови:    |  |      |          |   |                          |  |                           |
| <b>III Столарски радови</b>                       |  |      |          |   |                          |  |                           |
| 1.  | Набавка, транспорт, уградња ПВЦ врата, комплет са прагом, у белој боји у мокром чвору.<br>У цену урачунати сав потребан оков, браве, двоструке цилиндрице са ручицом са унутрашње стране, обраду шпалетни, као и сав остали потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију.<br>Дате мере су зидарски отвор, мере узети на лицу места.<br><br>Обрачун по комаду:<br>Димензије 70/200цм | ком  | 3        | x |                          |  | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: столарски радови:   |  |      |          |   |                          |  |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 21/123**

| Р.бр. Позиције                                     | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|--|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>IV</b>  | <b>Изолатерски радови</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.   | <p>Набавка материјала и израда трајно еластичног вишеслојног система хидроизолације пода и зидова мокрог чвора, састављеног од полимерски модификоване хидроизолационе мембране на бази цемента. На спојевима зидова и пода залепити водонепропусним лепком високо еластичне хидроизолационе траке са плетеном мрежицом за лепљење са обе стране и еластичном зоном у средини. Све радове на хидроизолацији извести према упутству произвођача хидроизолационог материјала. Хидроизолацију радити на поду, подићи уз зидове до 30цм, односно 1,2м на местима где су туш каде и обрадити све продоре кроз међуспратну конструкцију.</p> <p>У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал, као и равнање подлоге пре постављање хидроизолације (израда цементне кошуљице).</p> |      |          |                          |                           |
|  | Обрачун по м2.   | м2   | 55,00    | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: изолатерски радови:  |  |      |          |                          |                           |
| <b>V</b>   | <b>Керамичарски радови</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.   | <p>Набавка, транспорт и постављање подних, неклизајућих керамичких плочица на слоју хидроизолационог лепка, затворених фуга, у боји и дезену по избору Наручиоца, са падом ка решетки. У цену урачунати рад, алат и материјал, као и припрему подлоге за постављање керамичких плочица (израда цементне кошуљице).</p>   |      |          |                          |                           |
|  | Обрачун по м2  | м2   | 34,00    | x                        | =                         |
| 2.   | <p>Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица на хидроизолационом лепку. Плочице радити фугу на фугу, затворене фуге, у боји и дезену по избору Наручиоца. У цену урачунати рад, алат и материјал, као и припрему површине на коју се постављају плочице (дерсовање, попуњавање неравнина и сл.).</p>   |      |          |                          |                           |
|  | Обрачун по м2  | м2   | 50,00    | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: керамичарски радови: |  |      |          |                          |                           |
| <b>VI</b>  | <b>Молерско фарбарски радови</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.   | <p>Набавка материјала, стругање старе боје и глетовање зидова и плафона, доношење подлоге и бојење у два слоја дисперзионом бојом у тону који одреди надзорни орган. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал и рад на висини од 3,5м.</p>  |      |          |                          |                           |
|  | Обрачун по м2  | м2   | 210,00   | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 22/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|---|--------------------------|---------------------------|
| 2              | Чишћење радијатора и цевне мреже од старе боје. Минимизирање и бојење завршном бојом отпорном на топлоту.<br>У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун по м2   | м2   | 5        | x | =                        |                           |
| 3              | Набавка, материјал и бојење дрвених унутрашњих врата дим. 80/200 цм . Врата бојити основном и лак бојом до потпуног покривања.<br>У цену урачунати припрему површина за бојење, скидање старе боје хемијским средствима и физичким путем, брусити и китовати .<br>У цену урачунати сав рад, као и потребан алат и материјал.<br>Обрачун по комаду. | ком. | 4,00     | x | =                        |                           |
| 4              | Набавка материјала и бојење спољашњих металних прозора, основном и лак бојом до потпуног покривања. Подлогу претходно очистити физичким и хемиским средствима, брусити, нанети антикорозивни премаз и бојити бојом за метал у боји по избору Наручиоца.<br>У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун по м2                   | м2   | 7,00     | x | =                        |                           |

Укупна вредност без ПДВ-а за: молерско фарбарски радови:

**VII Водовод и канализација**

|    |  |                                      |                                      |                       |                       |  |
|----|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1. | Машинско одгушење постојеће канализационе мреже и испирање. У цену урачунати сав потребан рад и алат.<br>Обрачун паушално.   | пауш                                 | 1,00                                 | x                     | =                     |  |
| 2. | Пажљива демонтажа постојеће санитарне галантерије, комплет.У цену урачунати сав потребан рад и алат, као и утовар и одвоз на место које одреди Наручилац.<br>Обрачун по комаду.<br>чучавац са сифоном<br>високи водокотлић са пратећом опремом (доводном и испирном цеви)<br>батерија за топлу и хладну воду<br>писоар,комплет са сифоном<br>WC шоља са водокотлићем,сифоном и WC даском | ком.<br>ком.<br>ком.<br>ком.<br>ком. | 4,00<br>4,00<br>4,00<br>2,00<br>2,00 | x<br>x<br>x<br>x<br>x | =<br>=<br>=<br>=<br>= |  |
| 3. | Демонтажа постојеће канализационе мреже, комплет са свим елементима на њој (сифони и фазонски комади у међуспратној конструкцији и зидовима), са изношењем и одвозом на градску депонију. У цену урачунати сав потребан рад и алат , укључујући и шлицовање зидова и штемовање пода.<br>Обрачун по м1.<br>Ø50<br>Ø70<br>Ø100   | м1<br>м1<br>м1                       | 6,00<br>8,00<br>10,00                | x<br>x<br>x           | =<br>=<br>=           |  |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 23/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера                            | Количина                              |                       | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4.             | Демонтажа подних решетке, са вертикалним одводом. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал као и одвоз на градску депонију.<br>Обрачун по комаду:   | ком.                            | 4                                     | x                     | =                        |                           |
| 5.             | Пажљива демонтажа постојећих водоводних цеви и фитинга, постављених видно. У цену урачунати сав потребан рад и алат, као и утовар и одвоз на место које одреди Наручилац.<br>Обрачун м1.<br>1/2"<br>3/4"<br>1"   | м1<br>м1<br>м1                  | 17,00<br>22,00<br>8,00                | x<br>x<br>x           | =<br>=<br>=              |                           |
| 6.             | Пажљива демонтажа постојећих водоводних пропусних вентила. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун по комаду.<br>1/2"<br>3/4"<br>1"<br>5/2"<br>ЕК вентил   | ком<br>ком<br>ком<br>ком<br>ком | 8,00<br>4,00<br>1,00<br>1,00<br>10,00 | x<br>x<br>x<br>x<br>x | =<br>=<br>=<br>=<br>=    |                           |
| 7.             | Набавка материјала и постављање ПВЦ канализационих цеви са свим потребним фазонским комадима, спојивим материјалом и сифонима. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обележавање трасе, спајање и међусобно заптивање и причвршћивање цеви за међуспратну конструкцију. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију, као и крпљење свих отвора и шлицева укључујући и оне у подној плочи.<br>Обрачун по м1 постављене цеви.<br>Ø50<br>Ø70<br>Ø100 | м1<br>м1<br>м1                  | 6,00<br>8,00<br>10,00                 | x<br>x<br>x           | =<br>=<br>=              |                           |
| 8.             | Набавка и монтажа ПВЦ подних решетке Ø70, са вертикалним одводом. Решетку повезати са канализацијом и преко ње уградити правоугаони рам са решетком дим. 15x15cm од хромираног челика. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију.<br>Обрачун по комаду:   | ком.                            | 4                                     | x                     | =                        |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 24/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а |  | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------|----------|---|--------------------------|--|---------------------------|
| 9.             | Набавка материјала и израда инсталације водовода од пластичних цеви са свим потребним фазонским комадима и спојивим материјалом. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обележавање водовода, израда шлицева у зидовима са одвозом шута на депонију и израда водоводне мреже. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију, као и потребне објумице за причвршћавање дела инсталације који се води видно и крпљење шлицева и продора за инсталацију која је у зиду.<br><br>Обрачун по м1 постављених цеви.<br>1/2"<br>3/4"<br>1"   |      |          |   |                          |  |                           |
|                |   | м1   | 17,00    | x |                          |  | =                         |
|                |   | м1   | 22,00    | x |                          |  | =                         |
|                |   | м1   | 8,00     | x |                          |  | =                         |
| 10             | Набавка материјала, монтажа и замена водоводне поцинковане цеви Ø5/2", заједно са свим потребним фазонским комадима и спојивим материјалом. Претходно извршити пажљиву демонтажу оштећеног дела водоводне инсталације. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обележавање водова, израда шлицева и продора у зидовима и поду и њихово крпљење, фиксирање мреже одговарајућим објумицима, са одвозом шута на место које одреди Корисник и израда водоводне мреже . У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију, као и демонтажу постојеће цеви.<br><br>Обрачун по м1 постављених цеви.<br>Ø 5/2" |      |          |   |                          |  |                           |
|                |   | м1   | 5,00     | x |                          |  | =                         |
| 11             | Набавка, транспорт и уградња пропусних водоводних вентила и то са точком, са точком и испустом, пропусних вентила, вентила са хромираном капом за санитарне уређаје. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију.<br><br>Обрачун по комаду.<br>1/2"<br>3/4"<br>1"<br>5/2"<br>ЕК вентил<br>Самозатварајући временски вентил за писоар   |      |          |   |                          |  |                           |
|                |   | КОМ  | 8,00     | x |                          |  | =                         |
|                |   | КОМ  | 4,00     | x |                          |  | =                         |
|                |   | КОМ  | 1,00     | x |                          |  | =                         |
|                |   | КОМ  | 1,00     | x |                          |  | =                         |
|                |   | КОМ  | 6,00     | x |                          |  | =                         |
|                |   | КОМ  | 4        | x |                          |  | =                         |
| 12             | Набавка и монтажа санитарне опреме, комплет.У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал, као и повезивање на канализациону мрежу.<br><br>Обрачун по комаду.<br>високи водокотлић са пратећом опремом (доводном и испирном цеви)<br>чуचाвац са сифоном<br>једноручна батерија за топлу и хладну воду<br>писоар са сифоном<br>ниски водокотлић<br>WC шоља са WC даском  |      |          |   |                          |  |                           |
|                |   | КОМ. | 4,00     | x |                          |  | =                         |
|                |   | КОМ. | 4,00     | x |                          |  | =                         |
|                |   | КОМ. | 4,00     | x |                          |  | =                         |
|                |   | КОМ. | 4,00     | x |                          |  | =                         |
|                |   | КОМ. | 2,00     | x |                          |  | =                         |
|                |   | КОМ. | 2,00     | x |                          |  | =                         |

ПОНУЂАЧ

М.П.



**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 25/123**

| Р.бр. Позиције  | Опис позиције   | Мера | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|---|------|----------|---|--------------------------|---------------------------|
| 13  | Набавка, транспорт и монтажа хромираног сифона штелујуће висине, на постојећи лавабо . У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал, као и демонтажу старих сифона и повезивање одвода на постојећи канализациони развод .<br>Обрачун по комаду. | ком  | 4,00     | x | =                        |                           |
| 14  | Набавка и монтажа санитарне галантерије.<br>Обрачун по комаду.<br>купатилски етажер са огледалом  | ком  | 4,00     | x | =                        |                           |
|   | држач за течни сапун  | ком  | 4,00     | x | =                        |                           |
|   | држача за тоалет папир  | ком  | 6,00     | x | =                        |                           |
| 15  | Завршно фино чишћење хемијским и механичким средствима. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун паушално  | пауш | 1        | x | =                        |                           |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: водовод и канализација: |   |      |          |   |                          |                           |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**А Грађевински и грађевинско-занатски радови**

- I Рушења и демонтаже
- II Зидарски радови
- III Столарски радови
- IV Изолатерски радови
- V Керамичарски радови
- VI Молерско фарбарски радови
- VII Водовод и канализација

**Укупна вредност без ПДВ-а за: А:**

**Б Електро радови**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера  | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|-------|----------|---|--------------------------|---------------------------|
| 1.             | Demontaža svetiljki, priključnica i pripadajućih kablova. Pozicija obuhvata i odvoz demontiranog materijala.   | пауш. | 1        | x | =                        |                           |
| 2.             | Nabavka, isporuka i montaža na plafon/zid svetiljke 2xFL18W, 4000K ili sa ekvivalentnim LED tube izvorima svetlosti, 230V, IP65, komplet sa izvorima svetlosti, elektronskim predspojnim priborom, i priborom za montažu; pozicija obuhvata i sitan navedeni instalacioni materijal. | ком.  | 6        | x | =                        |                           |
| 3.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG jednopolnog pregibnog prekidača, 250V, 10A; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.  | ком.  | 1        | x | =                        |                           |
| 4.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG serijskog pregibnog prekidača, 250V, 2x10A; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.  | ком.  | 2        | x | =                        |                           |

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
страна 26/123

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|---|--------------------------|---------------------------|
| 5.             | Nabavka, isporuka i montaža u zid monofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija obuhvata i plastičnu instalacionu kutiju Ф60mm i sitan, navedeni instalacioni materijal.   | kom. | 2        | x | =                        |                           |
| 6.             | Nabavka, isporuka i montaža na zid monofazne OG priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.   | kom. | 2        | x | =                        |                           |
| 7.             | Izrada veza metalnih masa za dopunsko izjednačenje potencijala (DIP); prosečna dužina veze iznosi 3m, a prosečan broj veza po jednoj kutiji za dopunsko izjednačenje potencijala je 4; pozicija obuhvata nabavku, isporuku, polaganje i povezivanje na oba kraja provodnika P/F-Y 1x4mm <sup>2</sup> , nabavku, isporuku i ugradnju u zid kutije za dopunsko izjednačenje potencijala, bakarne obujmice sa olovnim podmetačima, kao i ostalog potrebnog materijala za izradu veza. | kom. | 1        | x | =                        |                           |
| 8.             | Nabavka, isporuka i polaganje kablova po zidu na odstojnim obujmicama i/ili u zidu ispod maltera. Pozicija obuhvata povezivanje kabla na oba kraja, odstojne obujmice, kao i sitan ne navedeni instalacioni materijal, sve potrebne građevinske radove za bušenje rupa na mestu prolaska kroz pod/tavanicu i njihovu popravku:   |      |          |   |                          |                           |
|                | - PP00-Y 3(2,4)x1,5 mm <sup>2</sup>  | m    | 50       | x | =                        |                           |
|                | - PP00-Y 3x2,5 mm <sup>2</sup>   | m    | 20       | x | =                        |                           |

UKUPNO ELEKTRO RADOVI:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**А** Грађевински и грађевинско-занатски радови  
**Б** Електро радови

**УКУПНО :**

**Мокри чвор у мезанину (мушки и женски)**

**А** Грађевински и грађевинско-занатски радови

| #        | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>I</b> | <b>Рушења и демонтаже</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.       | Пажљиво рушење постојећих подних керамичких плочица, са утоваром и одвозом на градску депонију. У цену урачунати сав потребан рад и алат и материјал. Обрачун по м2 | м2   | 10,00    | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 27/123**

| Р.бр. Позиције                                    | Опис позиције   | Мера | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а |   | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|---|------|----------|---|--------------------------|---|---------------------------|
| 2.  | Пажљиво, делимично рушење зидних керамичких плочица, до здраве подлоге, у висини од 30 цм . Постојеће зидне плочице пажљиво порушити, да се додирне плочице не оштете. У цену урачунати сав потребан рад и алат као и утовар и одвоз штуа на градску депонију .<br>Обрачун по м2  | м2   | 10,00    | x |                          | = |                           |
| 3   | Обијање потклубученог малтера са зидова и плафона објекта, изношење и одвоз штуа на депонију. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун по м2.  | м2   | 5,00     | x |                          | = |                           |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: рушење и демонтажа: |   |      |          |   |                          |   |                           |
| <b>II Зидарски радови</b>                         |   |      |          |   |                          |   |                           |
| 1.  | Набавка материјала и малтерисање зидова и плафона, на местима где је обијен малтер. У цену урачунати сав потребан рад алат и материјал.<br>Обрачун по м2  | м2   | 5,00     | x |                          | = |                           |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: зидарски радови:    |   |      |          |   |                          |   |                           |
| <b>III Изолатерски радови</b>                     |   |      |          |   |                          |   |                           |
| 1.  | Набавка материјала и израда трајно еластичног вишеслојног система хидроизолације пода и зидова мокрог чвора, састављеног од полимерски модификоване хидроизолационе мембране на бази цемента. На спојевима зидова и пода залепити водонепропусним лепком високо еластичне хидроизолационе траке са плетеном мрежицом за лепљење са обе стране и еластичном зоном у средини. Све радове на хидроизолацији извести према упутству произвођача хидроизолационог материјала. Хидроизолацију радити на поду, подићи уз зидове до 30цм, односно 1,2м на местима где су туш каде и обрадити све продоре кроз међуспратну конструкцију.<br>У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал, као и равнање подлоге пре постављање хидроизолације (израда цементне кошуљице).<br>Обрачун по м2. | м2   | 14,00    | x |                          | = |                           |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: изолатерски радови: |   |      |          |   |                          |   |                           |
| <b>IV Керамичарски радови</b>                     |   |      |          |   |                          |   |                           |
| 1.  | Набавка, транспорт и постављање подних, неклизајућих керамичких плочица на слоју хидроизолационог лепка , затворених фуга, у боји и дезену по избору Наручиоца, са падом ка решетки. У цену урачунати рад, алат и материјал, као и припрему подлоге за постављање керамичких плочица (израда цементне кошуљице).<br>Обрачун по м2   | м2   | 10,00    | x |                          | = |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 28/123**

| Р.бр. Позиције   | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|--|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 2.   | Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица на хидроизолационом лепку. Плочице радити фугу на фугу, затворене фуге, у боји и дезену по избору Наручиоца. У цену урачунати рад, алат и материјал, као и припрему површине на коју се постављају плочице (дерсовање, попуњавање неравнина и сл.). |      |          |                          |                           |
|  | Обрачун по м2   | м2   | 10,00    | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: керамичарски радови:       |   |      |          |                          |                           |
| <b>V</b>   | <b>Молерско фарбарски радови</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.   | Набавка материјала, стругање старе боје и глетовање зидова и плафона, наношење подлоге и бојење у два слоја дисперзионом бојом у тону који одреди надзорни орган. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал и рад на висини од 3,5м.  |      |          |                          |                           |
|  | Обрачун по м2   | м2   | 100,00   | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: молерско фарбарски радови: |   |      |          |                          |                           |
| <b>VI</b>  | <b>Водовод и канализација</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.   | Машинско одгушење постојеће канализационе мреже и испирање. У цену урачунати сав потребан рад и алат.   |      |          |                          |                           |
|  | Обрачун паушално.   | пауш | 1,00     | x                        | =                         |
| 2.   | Пажљива демонтажа постојеће санитарне галантерије, комплет. У цену урачунати сав потребан рад и алат, као и утовар и одвоз на место које одреди Наручилац.  |      |          |                          |                           |
|  | Обрачун по комаду.  |      |          |                          |                           |
|  | чучавац са сифоном  | ком. | 3,00     | x                        | =                         |
|  | високи водокотлић са пратећом опремом (доводном и испирном цеви)  | ком. | 3,00     | x                        | =                         |
|  | туш када  | ком. | 5,00     | x                        | =                         |
| 3.   | Демонтажа постојеће канализационе мреже, комплет са свим елементима на њој (сифони и фазонски комади у међуспратној конструкцији и зидовима), са изношењем и одвозом на градску депонију. У цену урачунати сав потребан рад и алат, укључујући и шлицовање зидова и штемовање пода.                           |      |          |                          |                           |
|  | Обрачун по м1.  |      |          |                          |                           |
|  | Ø50   | м1   | 2,00     | x                        | =                         |
|  | Ø70   | м1   | 6,00     | x                        | =                         |
|  | Ø100  | м1   | 10,00    | x                        | =                         |
| 4.   | Демонтажа подних решетке, са вертикалним одводом. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал као и одвоз на градску депонију.  |      |          |                          |                           |
|  | Обрачун по комаду:  | ком. | 1        | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 29/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------|----------|---|--------------------------|---------------------------|
| 5.             | Пажљива демонтажа постојећих водоводних цеви и фитинга, постављених видно. У цену урачунати сав потребан рад и алат, као и утовар и одвоз на место које одреди Наручилац.<br>Обрачун м1.  |      |          |   |                          |                           |
|                | 1/2"  | м1   | 6,00     | x |                          | =                         |
|                | 3/4"  | м1   | 9,00     | x |                          | =                         |
| 6.             | Пажљива демонтажа постојећих водоводних пропусних вентила. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун по комаду.   |      |          |   |                          |                           |
|                | 1/2"  | ком  | 4,00     | x |                          | =                         |
|                | 3/4"  | ком  | 3,00     | x |                          | =                         |
|                | 5/2"  | ком  | 1,00     | x |                          | =                         |
|                | ЕК вентил   | ком  | 3,00     | x |                          | =                         |
| 7.             | Набавка материјала и постављање ПВЦ канализационих цеви са свим потребним фазонским комадима, спојивим материјалом и сифонима. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обележавање трасе, спајање и међусобно заптивање и причвршћивање цеви за међуспратну конструкцију. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију, као и крпљење свих отвора и шлицева укључујући и оне у подној плочи.<br>Обрачун по м1 постављене цеви.  |      |          |   |                          |                           |
|                | Ø50   | м1   | 2,00     | x |                          | =                         |
|                | Ø70   | м1   | 6,00     | x |                          | =                         |
|                | Ø100  | м1   | 10,00    | x |                          | =                         |
| 8.             | Набавка и монтажа ПВЦ подних решетки Ø70, са вертикалним одводом. Решетку повезати са канализацијом и преко ње уградити правоугаони рам са решетком дим. 15x15cm од хромираног челика. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију.<br>Обрачун по комаду:  | ком. | 1        | x |                          | =                         |
| 9.             | Набавка материјала и израда инсталације водовода од пластичних цеви са свим потребним фазонским комадима и спојивим материјалом. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обележавање водовода, израда шлицева у зидовима са одвозом шута на депонију и израда водоводне мреже. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију, као и потребне обујмице за причвршћавање дела инсталације који се води видно и крпљење шлицева и продора за инсталацију која је у зиду.<br>Обрачун по м1 постављених цеви. |      |          |   |                          |                           |
|                | 1/2"  | м1   | 6,00     | x |                          | =                         |
|                | 3/4"  | м1   | 9,00     | x |                          | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 30/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера                                 | Количина                              |                       | Јединична цена без ПДВ-а |                       | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 10             | Набавка материјала, монтажа и замена водоводне поцинковане цеви Ø5/2", заједно са свим потребним фазонским комадима и спојивим материјалом. Претходно извршити пажљиву демонтажу оштећеног дела водоводне инсталације. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обележавање водова, израда шлицева и продора у зидовима и поду и њихово крпљење, фиксирање мреже одговарајућим обујмицима, са одвозом шута на место које одреди Корисник и израда водоводне мреже . У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију, као и демонтажу постојеће цеви.<br><br>Обрачун по м1 постављених цеви.<br>Ø 5/2" | м1                                   | 15,00                                 | x                     |                          | =                     |                           |
| 11             | Набавка, транспорт и уградња пропусних водоводних вентила и то са точком, са точком и испустом, пропусних вентила, вентила са хромираном капом за санитарне уређаје. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију.<br><br>Обрачун по комаду.<br>1/2"<br>3/4"<br>5/2"<br>ЕК вентил   | ком<br>ком<br>ком<br>ком             | 4,00<br>3,00<br>1,00<br>3,00          | x<br>x<br>x<br>x      |                          | =<br>=<br>=<br>=      |                           |
| 12             | Набавка и монтажа санитарне опреме, комплет.У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал, као и повезивање на канализациону мрежу.<br><br>Обрачун по комаду.<br>високи водокотлић са пратећом опремом (доводном и испирном цеви)<br>чучавац са сифоном<br>једноручна батерија за топлу и хладну воду<br>туш батерија за топлу и хладну воду са стојећим тушем<br>туш када 80x80 цм   | ком.<br>ком.<br>ком.<br>ком.<br>ком. | 3,00<br>3,00<br>10,00<br>9,00<br>5,00 | x<br>x<br>x<br>x<br>x |                          | =<br>=<br>=<br>=<br>= |                           |
| 13             | Набавка, транспорт и монтажа сифона штелујуће висине, на постојећи лавабо . У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал, као и демонтажу старих сифона и повезивање одвода на постојећи канализациони развод .<br><br>Обрачун по комаду.  | ком                                  | 8,00                                  | x                     |                          | =                     |                           |
| 14             | Завршно фино чишћење хемијским и механичким средствима. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br><br>Обрачун паушално  | пауш                                 | 1                                     | x                     |                          | =                     |                           |

Укупна вредност без ПДВ-а за: водовод и канализација:

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 31/123**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**A Грађевински и грађевинско-занатски радови**

- I Рушења и демонтаже
- II Зидарски радови
- III Изолатерски радови
- IV Керамичарски радови
- V Молерско фарбарски радови
- VI Водовод и канализација

**Укупна вредност без ПДВ-а за: А:**

**Б Електро радови**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера  | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|-------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 1.             | Demontaža svetiljki, priključnica i pripadajućih kablova. Pozicija obuhvata i odvoz demontiranog materijala.   | pauš. | 1        | x                        | =                         |
| 2.             | Nabavka, isporuka i montaža na plafon/zid svetiljke 2xFL18W, 4000K ili sa ekvivalentnim LED tube izvorima svetlosti, 230V, IP65, komplet sa izvorima svetlosti, elektronskim predspojnim priborom, i priborom za montažu; pozicija obuhvata i sitan navedeni instalacioni materijal. | kom.  | 6        | x                        | =                         |
| 3.             | Nabavka, isporuka i montaža na plafon/zid svetiljke 2xFL36W, 4000K ili sa ekvivalentnim LED tube izvorima svetlosti, 230V, IP65, komplet sa izvorima svetlosti, elektronskim predspojnim priborom, i priborom za montažu; pozicija obuhvata i sitan navedeni instalacioni materijal. | kom.  | 10       | x                        | =                         |
| 4.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG jedнопolnog pregibnog prekidača, 250V, 10A; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.  | kom.  | 2        | x                        | =                         |
| 5.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG serijskog pregibnog prekidača, 250V, 2x10A; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.  | kom.  | 4        | x                        | =                         |
| 6.             | Nabavka, isporuka i montaža u zid monofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija obuhvata i plastičnu instalacionu kutiju Ø60mm i sitan, navedeni instalacioni materijal.   | kom.  | 2        | x                        | =                         |
| 7.             | Nabavka, isporuka i montaža na zid monofazne OG priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.   | kom.  | 2        | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
страна 32/123

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|---|--------------------------|---------------------------|
| 8.             | Izrada veza metalnih masa za dopunsko izjednačenje potencijala (DIP); prosečna dužina veze iznosi 3m, a prosečan broj veza po jednoj kutiji za dopunsko izjednačenje potencijala je 4; pozicija obuhvata nabavku, isporuku, polaganje i povezivanje na oba kraja provodnika P/F-Y 1x4mm <sup>2</sup> , nabavku, isporuku i ugradnju u zid kutije za dopunsko izjednačenje potencijala, bakarne obujmice sa olovnim podmetačima, kao i ostalog potrebnog materijala za izradu veza. | kom. | 3        | x | =                        |                           |
| 9.             | Nabavka, isporuka i polaganje kablova po zidu na odstojnim obujmicama i/ili u zidu ispod maltera. Pozicija obuhvata povezivanje kabla na oba kraja, odstojne obujmice, kao i sitan ne navedeni instalacioni materijal, sve potrebne građevinske radove za bušenje rupa na mestu prolaska kroz pod/tavanicu i njihovu popravku:   |      |          |   |                          |                           |
|                | - PP00-Y 3(2,4)x1,5 mm <sup>2</sup>  | m    | 70       | x | =                        |                           |
|                | - PP00-Y 3x2,5 mm <sup>2</sup>   | m    | 30       | x | =                        |                           |

UKUPNO ELEKTRO RADOVI:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

- А** Грађевински и грађевинско-занатски радови  
**Б** Електро радови

**УКУПНО :**

**Мокри чвор ватрогасци СП Карабурма**

- А** Грађевински и грађевинско-занатски радови

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------|----------|---|--------------------------|---------------------------|
| <b>I</b>       | <b>Рушења и демонтаже</b>   |      |          |   |                          |                           |
| 1.             | Pažljivo rušenje postojećih podnih keramičkih plačica, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat i materijal. Obračun po m2 | m2   | 8,00     | x | =                        |                           |
| 2.             | Rušenje postojećih zidnih keramičkih plačica sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat i materijal. Obračun po m2           | m2   | 25,00    | x | =                        |                           |
| 3              | Demontaža postojećih drvenih vrata komplet sa pragom. U cenu uračunati sav rad i alat kao i iznošenje i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po komadu.                 |      |          |   |                          |                           |
|                | Dimenzije 70/200cm  | КОМ  | 2        | x | =                        |                           |
|                | Dimenzije 80/200cm  | КОМ  | 1        | x | =                        |                           |
| 4              | Obijanje potklobučenog maltera sa zidova i plafona objekta, iznošenje i odvoz šteta na deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal. Obračun po m2.  | m2   | 3,00     | x | =                        |                           |

ПОНУЂАЧ

М.П.



**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 33/123**

| Р.бр. Позиције                                    | Опис позиције   | Мера       | Количина |        | Јединична цена без ПДВ-а |  | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|---|------------|----------|--------|--------------------------|--|---------------------------|
| 5   | Машино сећење бетонске подне плоче просечне дебљине 20 cm. У цену урачунати сав потребан рад и алат за комплет изведену позицију.<br>Обрачун по м1.   | м1         | 2,00     | х      |                          |  | =                         |
| 6   | Рушење армирано-бетонске подне плоче, просечне дебљине 20 cm, у потребној ширини, ради формирања рова за замену одвода за WC шолју. У цену урачунати сав потребан рад и алат за комплет изведену позицију, као и утовар и одвоз шута на градску деоницу.<br>Обрачун по м3.  | м3         | 0,50     | х      |                          |  | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: рушење и демонтажа: |   |            |          |        |                          |  |                           |
| <b>II</b>   | <b>Земљани радови</b>   |            |          |        |                          |  |                           |
| 1   | Ручни ископ у земљишту III категорије ради формирања рова за замену одвода за WC шолју. У цену урачунати сав потребан рад и алат за комплет изведену позицију, као и утовар и одвоз шута на градску деоницу.<br>Обрачун по м3.  | м3         | 0,50     | х      |                          |  | =                         |
| 2   | Набавка материјала, транспорт и насипање песка у ров 5cm испод, изнад и око цеви. Песак испод цеви испланирати у потребном нагибу. У цену урачунати сав потребан рад, материјал и алат за комплет изведену позицију.<br>Обрачун по м3.  | м3         | 0,25     | х      |                          |  | =                         |
| 3   | Набавка материјала, транспорт и затрпавање рова шљунком, у слојевима после пењчане облоге. Набијање вршити ручно до потребне збијености. У цену урачунати сав потребан рад, материјал и алат за комплет изведену позицију.<br>Обрачун по м3.  | м3         | 0,25     | х      |                          |  | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: земљани радови:     |   |            |          |        |                          |  |                           |
| <b>III</b>  | <b>Зидарски радови</b>  |            |          |        |                          |  |                           |
| 1.  | Набавка материјала и малтерисање зидова и плафона, на местима где је обијен малтер. У цену урачунати сав потребан рад алат и материјал.<br>Обрачун по м2  | м2         | 3,00     | х      |                          |  | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: зидарски радови:    |   |            |          |        |                          |  |                           |
| <b>IV</b>   | <b>Столарски радови</b>   |            |          |        |                          |  |                           |
| 1.  | Набавка, транспорт, уградња PVC врата, комплет са прагом, у белој боји у мокром чвору. У цену урачунати сав потребан окон, brave, двојне цилиндрице са ручицом са унутрашње стране, обраду шпалетни, као и сав остали потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију. Дате мере су зидарски отвор, мере узети на лицу места.<br><br>Обрачун по комаду:<br>Димензије 70/200cm<br>Димензије 80/200cm | ком<br>ком | 2<br>1   | х<br>х |                          |  | =<br>=                    |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: столарски радови:   |   |            |          |        |                          |  |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 34/123**

| Р.бр. Позиције                                     | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|--|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>V</b>   | <b>Бетонски и армирано бетонски радови</b>   |      |          |                          |                           |
| 1  | <p>Набавка и транспорт материјала и поправка подне плоче на местима где је рушена ради формирања рова за замену одвода од WC školje. Плочу радити од армираног бетона МВ30 са арматуром Q188, са повезивањем за постојећу арматуру. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал, као и потребну арматуру.</p> <p>Обрачун по м3.</p>  | м3   | 0,50     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: бет. и АБ радови:    |  |      |          |                          |                           |
| <b>VI</b>  | <b>Изолатерски радови</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.   | <p>Набавка материјала и израда трајно еластичног вишеслојног система хидроизолације пода и зидова мокрог чвора, састављеног од полимерски модификоване хидроизолационе мембране на бази цемента. На спојевима зидова и пода залепити водонепропусним лепком високо еластичне хидроизолационе траке са плетеном мрежицом за лепљење са обе стране и еластичном зоном у средини. Све радове на хидроизолацији извести према упутству произвођача хидроизолационог материјала. Хидроизолацију радити на поду, подићи уз зидове до 30цм, односно 1,2м на местима где су туш каде и обрадити све продоре кроз међуспратну конструкцију.</p> <p>У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал, као и равнање подлоге пре постављање хидроизолације (израда цементне кошуљице).</p> <p>Обрачун по м2.</p> | м2   | 15,00    | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: изолатерски радови:  |  |      |          |                          |                           |
| <b>VII</b>   | <b>Керамичарски радови</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.   | <p>Набавка, транспорт и постављање подних, неклизајућих керамичких плочица на слоју хидроизолационог лепка, затворених фуга, у боји и дезену по избору Наручиоца, са падом ка решетки. У цену урачунати рад, алат и материјал, као и припрему подлоге за постављање керамичких плочица (израда цементне кошуљице).</p> <p>Обрачун по м2</p>  | м2   | 8,00     | x                        | =                         |
| 2.   | <p>Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица на хидроизолационом лепку са угаоним лајснама. Плочице радити фугу на фугу, затворене фуге, у боји и дезену по избору Наручиоца. На угаоним спојевима поставити ПВЦ лајсне.</p> <p>У цену урачунати рад, алат и материјал, као и припрему површине на коју се постављају плочице (дерсовање, попуњавање неравнина и сл.).</p> <p>Обрачун по м2</p>  | м2   | 25,00    | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: керамичарски радови: |  |      |          |                          |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2  
страна 35/123**

| Р.бр. Позиције   | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|--|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>VIII</b>  | <b>Молерско фарбарски радови</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.   | Набавка материјала,стругање старе боје и глетовање зидова и плафона, наношење подлоге и бојење у два слоја дисперзионом бојом у тону који одреди надзорни орган. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.   |      |          |                          |                           |
|  | Обрачун по м2   | м2   | 30,00    | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: молерско фарбарски радови: |   |      |          |                          |                           |
| <b>IX</b>  | <b>Водовод и канализација</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.   | Маšинско одгушење постојеће канализационе мреже и испирање. У цену урачунати сав потребан рад и алат. Обрачун паушално.   | пауш | 1,00     | x                        | =                         |
| 2.   | Пажљива демонтажа постојеће санитарне галантерије, комплет.У цену урачунати сав потребан рад и алат, као и утовар и одвоз на место које одреди Наручилац. Обрачун по комаду.  |      |          |                          |                           |
|  | чу̀чавач са сифоном   | КОМ. | 1,00     | x                        | =                         |
|  | високи водокотлић са пратећом опремом (доводном и испирном цеви)  | КОМ. | 1,00     | x                        | =                         |
|  | лавабо са сифоном   | КОМ. | 1,00     | x                        | =                         |
|  | батерија за топлу и хладну воду   | КОМ. | 1,00     | x                        | =                         |
|  | ел. бојлер 10l  | КОМ  | 1,00     | x                        | =                         |
| 3.   | Демонтажа постојеће канализационе мреже, комплет са свим елементима на њој (сифони и фазонски комади у међуспратној конструкцији и зидовима), са изношењем и одвозом на градску деоницу. У цену урачунати сав потребан рад и алат, укључујући и шлицовање зидова и штемовање пода. Обрачун по м1. |      |          |                          |                           |
|  | Ø50   | м1   | 1,00     | x                        | =                         |
|  | Ø70   | м1   | 1,00     | x                        | =                         |
|  | Ø100  | м1   | 1,00     | x                        | =                         |
| 4.   | Демонтажа подних реšetки, са вертикалним одводом. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал као и одвоз на градску деоницу. Обрачун по комаду:  | КОМ. | 1        | x                        | =                         |
| 5.   | Пажљива демонтажа постојећих водоводних цеви и фитинга, постављених у зиду.У цену урачунати сав потребан рад и алат, укључујући и шлицовање зидова и штемовање пода. Обрачун м1.  |      |          |                          |                           |
|  | 1/2"  | м1   | 4,00     | x                        | =                         |
|  | 3/4"  | м1   | 2,00     | x                        | =                         |
| 6.   | Пажљива демонтажа постојећих водоводних пропусних вентила. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал. Обрачун по комаду.  |      |          |                          |                           |
|  | 1/2"  | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|  | 3/4"  | КОМ  | 1,00     | x                        | =                         |
|  | EK ventil   | КОМ  | 1,00     | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 36/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера                                | Количина                             |                       | Јединична цена без ПДВ-а |  | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| 7.             | Nabavka materijala i postavljanje PVC kanalizacionih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima, spojivim materijalom i sifonima. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje trase, spajanje i međusobno zaprtivanje i pričvršćivanje cevi za međuspratnu konstrukciju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i krpjenje svih otvora i šliceva uključujući i one u podnoj ploči.<br><br>Обрачун по м1 постављене цеви.<br>Ø50<br>Ø70<br>Ø100  | м1<br>м1<br>м1                      | 1,00<br>1,00<br>1,00                 | x<br>x<br>x           | =<br>=<br>=              |  |                           |
| 8.             | Nabavka i montaža PVC podnih rešetki Ø70, sa vertikalnim odvodom. Rešetku povezati sa kanalizacijom i preko nje ugraditi pravougaoni ram sa rešetkom dim. 15h15cm od hromiranog čelika. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по комаду:  | КОМ.                                | 1                                    | x                     | =                        |  |                           |
| 9.             | Nabavka materijala i izrada instalacije vodovoda od plastičnih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojivim materijalom. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje vodovoda, izrada šliceva u zidovima sa odvozom šuta na deponiju i izrada vodovodne mreže. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i potrebne obujmice za pričvršćavanje dela instalacije koji se vodi vidno i krpjenje šliceva i prodora za instalaciju koja je u zidu.<br>Обрачун по м1 постављених цеви.<br>1/2"<br>3/4" | м1<br>м1                            | 4,00<br>2,00                         | x<br>x                | =<br>=                   |  |                           |
| 10.            | Nabavka, transport i ugradnja propusnih vodovodnih ventila i to sa točkom, sa točkom i ispuštom, propusnih ventila, ventila sa hromiranom kapom za sanitarne uređaje. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по комаду.<br>1/2"<br>3/4"<br>EK ventil   | КОМ<br>КОМ<br>КОМ                   | 2,00<br>1,00<br>1,00                 | x<br>x<br>x           | =<br>=<br>=              |  |                           |
| 11.            | Nabavka i montaža sanitarne opreme, komplet. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i povezivanje na kanalizacionu mrežu.<br>Обрачун по комаду.<br>visoki vodokotlić sa pratećom opremom (dovodnom i ispirom cevi)<br>WC šolja sa WC daskom<br>lavabo sa sifonom<br>jednoručna baterija za toplu i hladnu vodu<br>el. bojler 10l   | КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ | 1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00 | x<br>x<br>x<br>x<br>x | =<br>=<br>=<br>=<br>=    |  |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 37/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------|----------|---|--------------------------|---------------------------|
| 12             | Nabavka i montaža санитарне galanterije.<br>Обрачун по комаду.  |      |          |   |                          |                           |
|                | купатилски етажер са огледалом  | ком  | 1,00     | x | =                        |                           |
|                | држац за тоалет папир   | ком  | 1,00     | x | =                        |                           |
|                | држац за течни сапун  | ком  | 1,00     | x | =                        |                           |
|                | држац за папирне убрусе   | ком  | 1,00     | x | =                        |                           |
| 13             | Završno fino čišćenje hemijskim i mehaničkim sredstvima. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.<br>Обрачун паушално | пауш | 1        | x | =                        |                           |

Укупна вредност без ПДВ-а за: водовод и канализација:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**А Грађевински и грађевинско-занатски радови**

- I Рушења и демонтаже
- II Земљани радови
- III Зидарски радови
- IV Столарски радови
- V Бетонски и армирано-бетонски радови
- VI Изолатерски радови
- VII Керамичарски радови
- VIII Молерско фарбарски радови
- IX Водовод и канализација

Укупна вредност без ПДВ-а за: А:

**Б Електро радови**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера  | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|-------|----------|---|--------------------------|---------------------------|
| 1.             | Demontaža svetiljki, priključnica i pripadajućih kablova. Pozicija obuhvata i odvoz demontiranog materijala.   | пауш. | 1        | x | =                        |                           |
| 2.             | Nabavka, isporuka i montaža na plafon/zid svetiljke 2xFL18W, 4000K ili sa ekvivalentnim LED tube izvorima svetlosti, 230V, IP65, komplet sa izvorima svetlosti, elektronskim predspojnim priborom, i priborom za montažu; pozicija obuhvata i sitan navedeni instalacioni materijal. | ком.  | 1        | x | =                        |                           |
| 3.             | Nabavka, isporuka i montaža na plafon/zid svetiljke 2xFL36W, 4000K ili sa ekvivalentnim LED tube izvorima svetlosti, 230V, IP65, komplet sa izvorima svetlosti, elektronskim predspojnim priborom, i priborom za montažu; pozicija obuhvata i sitan navedeni instalacioni materijal. | ком.  | 2        | x | =                        |                           |
| 4.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG jednopolnog pregibnog prekidača, 250V, 10A; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.  | ком.  | 1        | x | =                        |                           |
| 5.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG serijskog pregibnog prekidača, 250V, 2x10A; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.  | ком.  | 1        | x | =                        |                           |

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
страна 38/123

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|---|--------------------------|---------------------------|
| 6.             | Nabavka, isporuka i montaža u zid monofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija obuhvata i plastičnu instalacionu kutiju Ф60mm i sitan, navedeni instalacioni materijal.   | kom. | 1        | x | =                        |                           |
| 7.             | Nabavka, isporuka i montaža na zid monofazne OG priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.   | kom. | 1        | x | =                        |                           |
| 8.             | Izrada veza metalnih masa za dopunsko izjednačenje potencijala (DIP); prosečna dužina veze iznosi 3m, a prosečan broj veza po jednoj kutiji za dopunsko izjednačenje potencijala je 4; pozicija obuhvata nabavku, isporuku, polaganje i povezivanje na oba kraja provodnika P/F-Y 1x4mm <sup>2</sup> , nabavku, isporuku i ugradnju u zid kutije za dopunsko izjednačenje potencijala, bakarne obujmice sa olovnim podmetačima, kao i ostalog potrebnog materijala za izradu veza. | kom. | 1        | x | =                        |                           |
| 9.             | Nabavka, isporuka i polaganje kablova po zidu na odstojnim obujmicama i/ili u zidu ispod maltera. Pozicija obuhvata povezivanje kabla na oba kraja, odstojne obujmice, kao i sitan ne navedeni instalacioni materijal, sve potrebne građevinske radove za bušenje rupa na mestu prolaska kroz pod/tavanicu i njihovu popravku:   |      |          |   |                          |                           |
|                | - PP00-Y 3(2,4)x1,5 mm <sup>2</sup>  | m    | 30       | x | =                        |                           |
|                | - PP00-Y 3x2,5 mm <sup>2</sup>   | m    | 10       | x | =                        |                           |

UKUPNO ELEKTRO RADOVI:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**А** Грађевински и грађевинско-занатски радови  
**Б** Електро радови

**УКУПНО :**

**Мокри чвор приземље**

**А** Грађевински и грађевинско-занатски радови

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина |   | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|---|--------------------------|---------------------------|
| <b>I</b>       | <b>Rušenja i demontaže</b>   |      |          |   |                          |                           |
| 1.             | Pažljivo rušenje postojećih podnih keramičkih plačica , sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat i materijal. Obračun po m2 | m2   | 10,00    | x | =                        |                           |

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 39/123**

| Р.бр. Позиције                                  | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 2.  | <p>Паžljivo, делимично рушење зидних керамичких плаћца, до здраве подлоге, у висини од 30 cm . Постојеће зидне плочице паžljivo порушити, да се додирне плочице не оштете.</p> <p>У цену урачунати сав потребан рад и алат као и утовар и одвоз штуа на градску депоњу .</p> <p>Обрачун по м2</p>   | м2   | 10,00    | x                        | =                         |
| 3   | <p>Обијанје потклубућеног малтера са зидова и плафона објекта, изношење и одвоз штуа на депоњу. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.</p> <p>Обрачун по м2.</p>  | м2   | 5,00     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: рушење и монтажа: |   |      |          |                          |                           |
| <b>II Зидарски радови</b>                       |   |      |          |                          |                           |
| 1.  | <p>Набавка материјала и малтерисање зидова и плафона, на местима где је обијен малтер. У цену урачунати сав потребан рад алат и материјал.</p> <p>Обрачун по м2</p>   | м2   | 5,00     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: зидарски радови:  |   |      |          |                          |                           |
| <b>III Изолатерски радови</b>                   |   |      |          |                          |                           |
| 1.  | <p>Набавка материјала и израда трајно еластичног вишеслојног система хидроизолације пода и зидова мокростручног чвора, састављеног од полимерски модификоване хидроизолационе мембране на бази цемента. На спојевима зидова и пода залепити водонепропусним лепком високо еластичне хидроизолационе траке са плетеном мрежицом за лепљење са обе стране и еластичном зonom у средини. Све радове на хидроизолацији извести према упутству произвођача хидроизолационог материјала. Хидроизолацију радити на поду, подићи уз зидове до 30cm, односно 1,2m на местима где су туш каде и обрадити све продоре кроз међуспратну конструкцију. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал, као и равнање подлоге пре постављање хидроизолације (израда цементне кошуљнице).</p> <p>Обрачун по м2.</p> | м2   | 15,00    | x                        | =                         |
| Укупно изолатерски радови:                      |   |      |          |                          |                           |
| <b>IV Керамичарски радови</b>                   |   |      |          |                          |                           |
| 1.  | <p>Набавка, транспорт и постављање подних, неклизајућих керамичких плочица на слоју хидроизолационог лепка , затворених fuga, у боји и дезену по избору Наручиоца, са падом ка реšetки.</p> <p>У цену урачунати рад, алат и материјал, као и припрему подлоге за постављање керамичких плочица (израда цементне кошуљнице).</p> <p>Обрачун по м2</p>  | м2   | 10,00    | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 40/123**

| Р.бр. Позиције                    | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|-----------------------------------|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 2.                                | Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica na hidroizolacionom lepku. Pločice raditi fugu na fugu, zatvorene fuge, u boji i dezenu po izboru Naručioca.<br>U cenu uračunati rad, alat i materijal, kao i pripremu površine na koju se postavljaju pločice (dersovanje, popunjavanje neravnina i sl.). |      |          |                          |                           |
|                                   | Обрачун по м2  | м2   | 10,00    | x                        | =                         |
| Укупно керамичарски радови:       |  |      |          |                          |                           |
| <b>V</b>                          | <b>Molersko farbarski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.                                | Nabavka materijala, struganje stare boje i gletovanje zidova i plafona, nanošenje podloge i bojenje u dva sloja disperzionom bojom u tonu koji odredi nadzorni organ.<br>U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.  |      |          |                          |                           |
|                                   | Обрачун по м2  | м2   | 100,00   | x                        | =                         |
| Укупно molersko farbarski radovi: |  |      |          |                          |                           |
| <b>VI</b>                         | <b>Vodovod i kanalizacija</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.                                | Mašinsko odgušenje postojeće kanalizacione mreže i ispiranje. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.<br>Обрачун paušalno.   | пауш | 1,00     | x                        | =                         |
| 2.                                | Pažljiva demontaža postojeće sanitarne galanterije, komplet. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i utovar i odvoz na mesto koje odredi Naručilac.<br>Обрачун по комаду.  |      |          |                          |                           |
|                                   | чуџавач са сифоном   | ком. | 3,00     | x                        | =                         |
|                                   | високи водокотлић са пратећом опремом (dovodnom i ispirnom cevi)   | ком. | 3,00     | x                        | =                         |
|                                   | батерија за топлу и хладну воду  | ком. | 3,00     | x                        | =                         |
| 3.                                | Demontaža postojeće kanalizacione mreže, komplet sa svim elementima na njoj (sifoni i fazonski komadi u međuspratnoj konstrukciji i zidovima), sa iznošenjem i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, uključujući i šlicovanje zidova i štemovanje poda.<br>Обрачун по м1.             |      |          |                          |                           |
|                                   | Ø50  | м1   | 2,00     | x                        | =                         |
|                                   | Ø70  | м1   | 5,00     | x                        | =                         |
|                                   | Ø100   | м1   | 5,00     | x                        | =                         |
|                                   | Ø125   | м1   | 5,00     | x                        | =                         |
|                                   | Ø150   | м1   | 5,00     | x                        | =                         |
| 4.                                | Demontaža podnih rešetki, sa vertikalnim odvodom. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal kao i odvoz na gradsku deponiju.<br>Обрачун по комаду:   | ком. | 1        | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ



**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 41/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера                 | Количина             | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 5              | Nabavka materijala i postavljanje PVC kanalizacionih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima, spojivim materijalom i sifonima. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje trase, spajanje i međusobno zaptivanje i pričvršćivanje cevi za međuspratnu konstrukciju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i krpjenje svih otvora i šliceva uključujući i one u podnoj ploči.<br>Обрачун по м1 постављене цеви.   |                      |                      |                          |                           |
|                | Ø50  | м1                   | 2,00                 | x                        | =                         |
|                | Ø70  | м1                   | 5,00                 | x                        | =                         |
|                | Ø100   | м1                   | 5,00                 | x                        | =                         |
|                | Ø125   | м1                   | 5,00                 | x                        | =                         |
|                | Ø150   | м1                   | 5,00                 | x                        | =                         |
| 6              | Nabavka i montaža PVC podnih rešetki Ø70, sa vertikalnim odvodom. Rešetku povezati sa kanalizacijom i preko nje ugraditi pravougaoni ram sa rešetkom dim. 15h15cm od hromiranog čelika. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по комаду:  | КОМ.                 | 1                    | x                        | =                         |
| 7              | Nabavka materijala, montaža i zamena vodovodne pocinkovane cevi Ø5/2", zajedno sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojivim materijalom. Prethodno izvršiti pažljivu demontažu oštećenog dela vodovodne instalacije. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje vodova, izrada šliceva i prodora u zidovima i podu i njihovo krpjenje, fiksiranje mreže odgovarajućim obujmicima, sa odvozom šuta na mesto koje odredi Korisnik i izrada vodovodne mreže . U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i demontažu postojeće cevi.<br>Обрачун по м1 постављених цеви.<br>Ø 5/2" | м1                   | 5,00                 | x                        | =                         |
| 8              | Nabavka, transport i ugradnja propusnih vodovodnih ventila i to sa točkom, sa točkom i ispuštom, propusnih ventila, ventila sa hromiranom kapom za sanitarne uređaje. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по комаду.  |                      |                      |                          |                           |
|                | 1/2"   | КОМ                  | 4,00                 | x                        | =                         |
|                | 3/4"   | КОМ                  | 3,00                 | x                        | =                         |
|                | 5/2"   | КОМ                  | 1,00                 | x                        | =                         |
|                | EK ventil  | КОМ                  | 3,00                 | x                        | =                         |
| 9              | Nabavka i montaža sanitarne opreme, komplet.U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i povezivanje na kanalizacionu mrežu.<br>Обрачун по комаду.<br>visoki vodokotlić sa pratećom opremom (dovodnom i ispirnom cevi)<br>čučavac sa sifonom<br>jednоруčna baterija za toplu i hladnu vodu   | КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ. | 3,00<br>3,00<br>3,00 | x<br>x<br>x              | =<br>=<br>=               |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 42/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 10             | Nabavka, transport i montaža hromiranih sifona štelujuće visine, na postojeći lavabo . U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i demontažu starih sifona i povezivanje odvoda na postojeći kanalizacioni razvod .<br>Обрачун по комаду. | ком  | 3,00     | x                        | =                         |
| 11             | Završno fino čišćenje hemijskim i mehaničkim sredstvima. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.<br>Обрачун паушално  | пауш | 1        | x                        | =                         |

Укупна вредност без ПДВ-а за: водовод и канализација:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**A Građevinski i građevinsko-zanatski radovi**

- I Rušenja i demontaže
- II Zidarski radovi
- III Izolaterski radovi
- IV Keramičarski radovi
- V Molersko farbarski radovi
- VI Vodovod i kanalizacija

Укупна вредност без ПДВ-а за: A:

**B Elektro radovi**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера  | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|-------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 1.             | Demontaža svetiljki, priključnica i pripadajućih kablova. Pozicija obuhvata i odvoz demontiranog materijala.   | пауш. | 1        | x                        | =                         |
| 2.             | Nabavka, isporuka i montaža na plafon/zid svetiljke 2xFL18W, 4000K ili sa ekvivalentnim LED tube izvorima svetlosti, 230V, IP65, komplet sa izvorima svetlosti, elektronskim predspojnim priborom, i priborom za montažu; pozicija obuhvata i sitan navedeni instalacioni materijal. | ком.  | 1        | x                        | =                         |
| 3.             | Nabavka, isporuka i montaža na plafon/zid svetiljke 2xFL36W, 4000K ili sa ekvivalentnim LED tube izvorima svetlosti, 230V, IP65, komplet sa izvorima svetlosti, elektronskim predspojnim priborom, i priborom za montažu; pozicija obuhvata i sitan navedeni instalacioni materijal. | ком.  | 2        | x                        | =                         |
| 4.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG jednopolnog pregibnog prekidača, 250V, 10A; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.  | ком.  | 1        | x                        | =                         |
| 5.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG serijskog pregibnog prekidača, 250V, 2x10A; pozicija obuhvata ,i sitan, navedeni instalacioni materijal.   | ком.  | 1        | x                        | =                         |

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 43/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 6.             | Nabavka, isporuka i montaža u zid monofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pозиција обухвата и пластичну instalacionu kutiju F60mm i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.   | kom. | 1        | x                        | =                         |
| 7.             | Nabavka, isporuka i montaža na zid monofazne OG priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pозиција обухвата и sitan, nenavedeni instalacioni materijal.   | kom. | 1        | x                        | =                         |
| 8.             | Izrada veza metalnih masa za dopunsko izjednačenje potencijala (DIP); prosečna dužina veze iznosi 3m, a prosečan broj veza po jednoj kutiji za dopunsko izjednačenje potencijala je 4; pozicija обухвата nabavku, isporuku, polaganje i povezivanje na oba kraja provodnika P/F-Y 1x4mm <sup>2</sup> , nabavku, isporuku i ugradnju u zid kutije za dopunsko izjednačenje potencijala, bakarne обujmice sa olovnim podmetačima, kao i ostalog potrebnog materijala za izradu veza. | kom. | 1        | x                        | =                         |
| 9.             | Nabavka, isporuka i polaganje kablova po zidu na odstojnim обujmicama i/ili u zidu ispod maltera. Pозиција обухвата povezivanje kabla na oba kraja, odstojne обujmice, kao i sitan ne navedeni instalacioni materijal, sve potrebne građevinske radove za бушење рупа на месту проласка кроз под/тавану и њихову поправку:   |      |          |                          |                           |
|                | - PP00-Y 3(2,4)x1,5 mm <sup>2</sup>  | m    | 30       | x                        | =                         |
|                | - PP00-Y 3x2,5 mm <sup>2</sup>   | m    | 10       | x                        | =                         |

UKUPNO ELEKTRO RADOVI:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

- A**   **Грађевински и грађевинско-занатски радови**  
**B**   **Електро радови**

**УКУПНО :**

**Мокри чвор изнад акумулаторске**

- A**   **Грађевински и грађевинско-занатски радови**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>I</b>       | <b>Rушења и демонтаже</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.             | Pažljivo рушење постојећих подних керамичких плачица, са отоваром и одвозом на градску депоњу. У цену урачунати сав потребан рад и алат и материјал. Обрачун по м2   | м2   | 10,00    | x                        | =                         |
| 2.             | Pažljivo, делимично рушење зидних керамичких плачица, до здраве подлоге, у висини од 30 cm. Постојеће зидне плочице паљљиво порушити, да се додирне плочице не оштете. У цену урачунати сав потребан рад и алат као и отовар и одвоз штуа на градску депоњу. Обрачун по м2 | м2   | 20,00    | x                        | =                         |

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 44/123**

| Р.бр. Позиције                                    | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 3   | Demontaža postojećih drvenih vrata komplet sa pragom. U cenu uračunati sav rad i alat kao i iznošenje i odvoz na gradsku deponiju.<br>Обрачун по комаду.<br>Dimenzije 70/200cm  | ком  | 2        | x                        | =                         |
| 4   | Obijanje potkloбуčenog maltera sa zidova i plafona objekta, iznošenje i odvoz štа na deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.<br>Обрачун по м2.   | м2   | 5,00     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: рушење и демонтажа: |   |      |          |                          |                           |
| <b>II Zidarski radovi</b>                         |   |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka materijala i malterisanje zidova i plafona, na mestima gde je obijen malter. U cenu uračunati sav potreban rad alat i materijal.<br>Обрачун по м2   | м2   | 5,00     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: зидарски радови:    |   |      |          |                          |                           |
| <b>III Stolarski radovi</b>                       |   |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka, transport, ugradnja PVC vrata, komplet sa pragom, u beloј boјi u mokrom čvoru. U cenu uračunati sav potreban okov, brave, dvostruke cilindre sa ručicom sa unutrašnje strane, obradu špaletni, kao i sav ostali potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju. Date mere su zidarski otvor, mere uzeti na licu mesta.<br><br>Обрачун по комаду:<br>Dimenzije 70/200cm  | ком  | 2        | x                        | =                         |
| Укупно stolarski radovi:                          |   |      |          |                          |                           |
| <b>IV Izolaterski radovi</b>                      |   |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka materijala i izrada trajno elastičnog višesloјnog sistema hidroizolacije poda i zidova mokrog čvora, sastavljenog od polimerski modifikovane hidroizolacione membrane na bazi cementa. Na spoјevima zidova i poda zalepiti vodonepropusnim lepkom visoko elastične hidroizolacione trake sa pletenom mrežicom za lepljenje sa obe strane i elastičnom zonom u sredini. Sve radove na hidroizolaciji izvesti prema uputstvu proizvođača hidroizolacionog materijala. Hidroizolaciju raditi na podu, podići uz zidove do 30cm, odnosno 1,2m na mestima gde su tuš kade i obraditi sve prodore kroz međuspratnu konstrukciju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i ravnanje podloge pre postavljanje hidroizolacije (izrada cementne košulјice).<br><br>Обрачун по м2. | м2   | 28,00    | x                        | =                         |
| Укупно izolaterski radovi:                        |   |      |          |                          |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 45/123**

| Р.бр. Позиције                    | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|-----------------------------------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>V</b>                          | <b>Keramičarski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.                                | Nabavka, transport i postavljanje podnih, neklizajućih keramičkih pločica na sloju hidroizolacionog lepka, zatvorenih fuga, u boji i dezenu po izboru Naručioца, sa padom ka rešetki. U cenu uračunati rad, alat i materijal, kao i pripremu podloge za postavljanje keramičkih pločica (izrada cementne košuljice).                          |      |          |                          |                           |
|                                   | Obračun po m2   | m2   | 10,00    | x                        | =                         |
| 2.                                | Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica na hidroizolacionom lepku. Pločice raditi fugu na fugu, zatvorene fuge, u boji i dezenu po izboru Naručioца sa uklapanjem u postojeće. U cenu uračunati rad, alat i materijal, kao i pripremu površine na koju se postavljaju pločice (dersovanje, popunjavanje neravnina i sl.). |      |          |                          |                           |
|                                   | Obračun po m2   | m2   | 20,00    | x                        | =                         |
| Ukupno keramičarski radovi:       |   |      |          |                          |                           |
| <b>VI</b>                         | <b>Molersko farbarski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.                                | Nabavka materijala, struganje stare boje i gletovanje zidova i plafona, nanošenje podloge i bojenje u dva sloja disperzionom bojom u tonu koji odredi nadzorni organ. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.  |      |          |                          |                           |
|                                   | Obračun po m2   | m2   | 90,00    | x                        | =                         |
| Ukupno molersko farbarski radovi: |   |      |          |                          |                           |
| <b>VII</b>                        | <b>Vodovod i kanalizacija</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.                                | Mašinsko odgušenje postojeće kanalizacione mreže i ispiranje. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.   |      |          |                          |                           |
|                                   | Obračun paušalno.   | пауш | 1,00     | x                        | =                         |
| 2.                                | Pažljiva demontaža postojeće sanitarne galanterije, komplet. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i utovar i odvoz na mesto koje odredi Naručilac.   |      |          |                          |                           |
|                                   | Obračun po komadu.  |      |          |                          |                           |
|                                   | čučavac sa sifonom  | КОМ. | 1,00     | x                        | =                         |
|                                   | visoki vodokotlić sa pratećom opremom (dovodnom i ispirnom cevi)  | КОМ. | 1,00     | x                        | =                         |
|                                   | baterija za toplu i hladnu vodu   | КОМ. | 4,00     | x                        | =                         |
|                                   | tuš kada  | КОМ. | 2,00     | x                        | =                         |
|                                   | tuš baterija  | КОМ. | 2,00     | x                        | =                         |
| 3.                                | Demontaža postojeće kanalizacione mreže, komplet sa svim elementima na njoj (sifoni i fazonski komadi u međuspratnoj konstrukciji i zidovima), sa iznošenjem i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, uključujući i šlicovanje zidova i štemovanje poda.  |      |          |                          |                           |
|                                   | Obračun po m1.  |      |          |                          |                           |
|                                   | Ø50   | m1   | 2,00     | x                        | =                         |
|                                   | Ø70   | m1   | 10,00    | x                        | =                         |
|                                   | Ø100  | m1   | 5,00     | x                        | =                         |
|                                   | Ø125  | m1   | 5,00     | x                        | =                         |
|                                   | Ø150  | m1   | 5,00     | x                        | =                         |

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 46/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера                       | Количина                              | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4.             | Demontaža podnih rešetki, sa vertikalnim odводом. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal kao i odvoz na gradsku deponiju.<br>Обрачун по комаду:  | КОМ.                       | 4                                     | x                        | =                         |
| 5              | Nabavka materijala i postavljanje PVC kanalizacionih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima, spojivim materijalom i sifonima. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje trase, spajanje i međusobno zaptivanje i pričvršćivanje cevi za međuspratnu konstrukciju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i krpjenje svih otvora i šliceva uključujući i one u podnoj ploči.<br>Обрачун по m1 postavljene cevi.<br>Ø50<br>Ø70<br>Ø100<br>Ø125<br>Ø150   | m1<br>m1<br>m1<br>m1<br>m1 | 2,00<br>10,00<br>5,00<br>5,00<br>5,00 | x<br>x<br>x<br>x<br>x    | =<br>=<br>=<br>=<br>=     |
| 6              | Nabavka i montaža PVC podnih rešetki Ø70, sa vertikalnim odводом. Rešetku povezati sa kanalizacijom i preko nje ugraditi pravougaoni ram sa rešetkom dim. 15h15cm od hromiranog čelika. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по комаду:   | КОМ.                       | 4                                     | x                        | =                         |
| 7              | Nabavka materijala, montaža i zamena vodovodne pocinkovane cevi Ø5/2", zajedno sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojivim materijalom. Prethodno izvršiti pažljivu demontažu oštećenog dela vodovodne instalacije. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje vodova, izrada šliceva i prodora u zidovima i podu i njihovo krpjenje, fiksiranje mreže odgovarajućim obujmicima, sa odvozom šuta na mesto koje odredi Korisnik i izrada vodovodne mreže . U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i demontažu postojeće cevi.<br>Обрачун по m1 postavljenih cevi.<br>Ø 5/2" | m1                         | 5,00                                  | x                        | =                         |
| 8              | Nabavka, transport i ugradnja propusnih vodovodnih ventila i to sa točkom, sa točkom i ispustom, propusnih ventila, ventila sa hromiranom kapom za sanitarne uređaje. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по комаду.<br>1/2"<br>3/4"<br>5/2"<br>EK ventil  | КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ   | 4,00<br>2,00<br>1,00<br>1,00          | x<br>x<br>h<br>x         | =<br>=<br>=<br>=          |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 47/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера                                 | Количина                             | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |  |
|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| 9              | Nabavka i montaža санитарне опреме, komplet.U cenu урачунати sav потребан рад, alat i материјал, као i повезивање на канализациону мрежу.<br>Обрачун по комаду.<br>visoki водокотлић са пратећом опремом (dovodном i испирном цеви)<br>чуџавач са сифоном<br>једноручна батерија за топлу и хладну воду<br>туш када 80h80 cm<br>туш батерија за топлу и хладну воду са стојећим тушем | КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ. | 1,00<br>1,00<br>4,00<br>2,00<br>2,00 | x<br>x<br>x<br>x<br>x    | =<br>=<br>=<br>=<br>=     |  |
| 10             | Nabavka, transport i montaža hromiranог sifona штељујеће висине, на постојећи lavabo . U cenu урачунати sav потребан рад, alat i материјал, као i демонтажу старих сифона i повезивање одвода на постојећи канализациони развод .<br>Обрачун по комаду.   | КОМ                                  | 4,00                                 | x                        | =                         |  |
| 11             | Nabavka i montaža санитарне галантерије.<br>Обрачун по комаду.<br>купатилски етажер са огледалом<br>држач за течни сапун  | КОМ<br>КОМ                           | 2,00<br>2,00                         | x<br>x                   | =<br>=                    |  |
| 12             | Završno fino чишћење хемијским i механичким средствима. U cenu урачунати sav потребан рад, alat i материјал.<br>Обрачун паушално  | пауш                                 | 1                                    | x                        | =                         |  |

Укупна вредност без ПДВ-а за: водовод и канализација:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**A Грађевински i грађевинско-zанатски радови**

- I Рушења i демонтаже
- II Зидарски радови
- III Столарски радови
- IV Изолатерски радови
- V Керамичарски радови
- VI Молерско фарбарски радови
- VII Водовод i канализација

**Укупна вредност без ПДВ-а за: А:**

**Б Електро радови**

|    |  |       |   |   |   |
|----|--|-------|---|---|---|
| 1. | Demontaža svetiljki, priključnica i pripadajućih kablova. Pozicija obuhvata i odvoz demontiranог материјала.   | пауш. | 1 | x | = |
| 2. | Nabavka, isporuka i montaža на плафон/zид светилјке 2xFL18W, 4000K или са еквивалентним LED tube изворима светлости, 230V, IP65, komplet са изворима светлости, електронским предспojним прибором, i прибором за монтажу; pozicija обухвата i sitan наведени инсталациони материјал. | ком.  | 2 | x | = |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 48/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 3.             | Nabavka, isporuka i montaža na plafon/zid svetiljke 2xFL36W, 4000K ili sa ekvivalentnim LED tube izvorima svetlosti, 230V, IP65, komplet sa izvorima svetlosti, elektronskim predspojnim priborom, i priborom za montažu; pozicija obuhvata i sitan navedeni instalacioni materijal.   | kom. | 4        | x                        | =                         |
| 4.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG jedнопolnog pregibnog prekidača, 250V, 10A; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.  | kom. | 1        | x                        | =                         |
| 5.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG serijskog pregibnog prekidača, 250V, 2x10A; pozicija obuhvata ,i sitan, navedeni instalacioni materijal.   | kom. | 1        | x                        | =                         |
| 6.             | Nabavka, isporuka i montaža u zid monofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija obuhvata i plastičnu instalacionu kutiju F60mm i sitan, navedeni instalacioni materijal.   | kom. | 1        | x                        | =                         |
| 7.             | Nabavka, isporuka i montaža na zid monofazne OG priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.   | kom. | 1        | x                        | =                         |
| 8.             | Izrada veza metalnih masa za dopunsko izjednačenje potencijala (DIP); prosečna dužina veze iznosi 3m, a prosečan broj veza po jednoj kutiji za dopunsko izjednačenje potencijala je 4; pozicija obuhvata nabavku, isporuku, polaganje i povezivanje na oba kraja provodnika P/F-Y 1x4mm <sup>2</sup> , nabavku, isporuku i ugradnju u zid kutije za dopunsko izjednačenje potencijala, bakarne obujmice sa olovnim podmetačima, kao i ostalog potrebnog materijala za izradu veza. | kom. | 1        | x                        | =                         |
| 9.             | Nabavka, isporuka i polaganje kablova po zidu na odstojnim obujmicama i/ili u zidu ispod maltera. Pozicija obuhvata povezivanje kabla na oba kraja, odstojne obujmice, kao i sitan ne navedeni instalacioni materijal, sve potrebne građevinske radove za bušenje rupa na mestu prolaska kroz pod/tavanicu i njihovu popravku:   |      |          |                          |                           |
|                | - PP00-Y 3(2,4)x1,5 mm <sup>2</sup>  | m    | 50       | x                        | =                         |
|                | - PP00-Y 3x2,5 mm <sup>2</sup>   | m    | 20       | x                        | =                         |

UKUPNO ELEKTRO RADOVI:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

- А** Грађевински и грађевинско-занатски радови  
**Б** Електро радови

**УКУПНО :**

М.П.

ПОНУЂАЧ



**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страница 49/123**

**Мокри чвор гардеробе и WC II сервис**  
**A Грађевински и грађевинско-занатски радови**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера       | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>I</b>       | <b>Rušenja i demontaže</b>   |            |          |                          |                           |
| 1.             | Pažljivo rušenje postojećih podnih keramičkih plačica , sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat i materijal. Obračun po m2   | m2         | 30,00    | x                        | =                         |
| 2.             | Rušenje postojećih zidnih keramičkih plačica sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat i materijal. Obračun po m2  | m2         | 40,00    | x                        | =                         |
| 3              | Pažljivo, delimično rušenje zidnih keramičkih plačica, do zdrave podloge, u visini od 30 cm . Postojeće zidne pločice pažljivo porušiti, da se dodirne pločice ne oštete. U cenu uračunati sav potreban rad i alat kao i utovar i odvoz štua na gradsku deponiju . Obračun po m2 | m2         | 12,00    | x                        | =                         |
| 4.             | Demontaža postojećih drvenih vrata komplet sa pragom. U cenu uračunati sav rad i alat kao i iznošenje i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po komadu.<br>Dimenzije 70/200cm<br>Dimenzije 80/200cm  | КОМ<br>КОМ | 3<br>1   | x<br>x                   | =<br>=                    |
| 5              | Mašinsko sečenje betonske podne ploče prosečne debljine i visine 20 cm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat za komplet izvedenu poziciju. Obračun po m1.  | m1         | 8,00     | x                        | =                         |
| 6              | Rušenje armirano-betonske podne ploče, prosečne debljine 20 cm, u potrebnoj širini, radi formiranja rova za zamenu odvoda . U cenu uračunati sav potreban rad i alat za komplet izvedenu poziciju, kao i utovar i odvoz štua na gradsku deponiju. Obračun po m3.                 | m3         | 0,50     | x                        | =                         |
| 7              | Obijanje potklobučenog maltera sa zidova i plafona objekta, iznošenje i odvoz štua na deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal. Obračun po m2.  | m2         | 5,00     | x                        | =                         |
| 8              | Demontaža postojećih metalnih pregrade u mokrom čvoru komplet sa vratima i nosačima. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju kao i utovar i odvoz na mesto koje odredi naručilac. Obračun po m2.  | m2         | 27,00    | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 50/123**

| Р.бр. Позиције                                    | Опис позиције  | Мера       | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|--|------------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 9   | Demontaža metalnog korita, širine 40 cm i dužine 355 cm, za pranje ruku komplet sa nosačima i postocim sifonima, sa utovarom i odvozom na mesto koje odredi nadzorni organ ili na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по ком   | ком        | 2,00     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: рушење и демонтажа: |  |            |          |                          |                           |
| <b>II</b>   | <b>Zemljani radovi</b>   |            |          |                          |                           |
| 1   | Ručni iskop u zemljištu III kategorije radi formiranja rova za zamenu kanalizacione mreže . U cenu uračunati sav potreban rad i alat za komplet izvedenu poziciju, kao i utovar i odvoz šteta na gradsku deponiju.<br>Обрачун по м3.   | м3         | 1,00     | x                        | =                         |
| 2   | Nabavka materijala, transport i nasipanje peska u rov 5cm ispod, iznad i oko cevi. Pesak ispod cevi isplanirati u potrebnom nagibu. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по м3.  | м3         | 0,25     | x                        | =                         |
| 3   | Nabavka materijala, transport i zatrpavanje rova šljunkom, u slojevima posle peščane obloge. Nabijanje vršiti ručno do potrebne zbijenosti. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по м3.  | м3         | 0,75     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: земљани радови:     |  |            |          |                          |                           |
| <b>III</b>  | <b>Stolarski radovi</b>  |            |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka, transport, ugradnja PVC vrata, komplet sa pragom, u beloj boji u mokrom čvoru. U cenu uračunati sav potreban okov, brave, dvostruke cilindre sa ručicom sa unutrašnje strane, obradu špaletni, kao i sav ostali potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju. Date mere su zidarski otvor, mere uzeti na licu mesta.<br><br>Обрачун по комаду.<br>Dimenzije 70/200cm<br>Dimenzije 80/200cm   | ком<br>ком | 3<br>1   | x<br>x                   | =<br>=                    |
| 2   | Nabavka materijala, izrada i montaža PVC pregrada sa vratima u kupatilu. Pregradu izvesti u rasteru od trokomornih profila, sa izradom ukrućenja po horizontali i vertikalni i sa ispunom od plastificiranog lima. Vrata su dim. 70/200cm, sa mehanizmom za zaključavanje sa unutrašnje strane (6 komada). Dimenzije pregrade su dužina 5,25 m, poprečne pregrade 5h1,5m i visine 2m. U cenu uračunati sav potreban okov, kao i ankerisanje u zidove i pod i sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по м2 | м2         | 27,00    | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: столарски радови:   |  |            |          |                          |                           |

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 51/123**

| Р.бр. Позиције                                  | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>IV</b>                                       | <b>Zidarski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka materijala i malterisanje zidova od opeke, kao i zidova i plafona na mestu gde je obijen malter. U cenu uracunati sav potreban rad alat i materijal.<br>Obračun po m2   | m2   | 10,00    | x                        | =                         |
| 2.  | Nabavka, transport i zidanje pregradnih zidova, radi formiranja tuš kada, od pune opeke, na kant, visine d=12 cm u produžnom malteru . U cenu uracunati sav potreban rad, alat i materijal kao i izradu potrebnih veza za podnu ploču.<br>Obračun po m2   | m2   | 2,00     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: зидарски радови:  |   |      |          |                          |                           |
| <b>V</b>  | <b>Betonski i armirano betonski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka i transport materijala i popravka podne ploče na mestima gde je rušena radi formiranja rova za zamenu odvoda . Ploču raditi od armiranog betona MB30 sa armaturom Q188, sa povezivanjem za postojeću armaturu. U cenu uracunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i potrebnu armaturu.<br>Obračun po m3.  | m3   | 0,50     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: бет. и АБ радови: |   |      |          |                          |                           |
| <b>VI</b>                                       | <b>Izolaterski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka materijala i izrada trajno elastičnog višeslojnog sistema hidroizolacije poda i zidova mokrog čvora, sastavljenog od polimerski modifikovane hidroizolacione membrane na bazi cementa. Na spojevima zidova i poda zalepiti vodonepropusnim lepkom visoko elastične hidroizolacione trake sa pletenom mrežicom za lepljenje sa obe strane i elastičnom zonom u sredini. Sve radove na hidroizolaciji izvesti prema uputstvu proizvođača hidroizolacionog materijala. Hidroizolaciju raditi na podu, podići uz zidove do 30cm, odnosno 1,2m na mestima gde su tuš kade i obraditi sve prodore kroz međuspratnu konstrukciju. U cenu uracunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i ravnanje podloge pre postavljanje hidroizolacije (izrada cementne košuljice).<br>Obračun po m2. | m2   | 50,00    | x                        | =                         |
| Укупно izolaterski radovi:                      |   |      |          |                          |                           |
| <b>VII</b>                                      | <b>Keramičarski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka, transport i postavljanje podnih, neklizajućih keramičkih pločica na sloju hidroizolacionog lepka , zatvorenih fuga, u boji i dezenu po izboru Naručioca, sa padom ka rešetki.<br>U cenu uracunati rad, alat i materijal, kao i pripremu podloge za postavljanje keramičkih pločica (izrada cementne košuljice).<br>Obračun po m2   | m2   | 30,00    | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 52/123**

| Р.бр. Позиције                              | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 2.  | Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica na hidroizolacionom lepku sa ugaonim lajsnama. Pločice raditi fugu na fugu, zatvorene fuge, u boji i dezenu po izboru Naručioca. Na ugaonim spojevima postaviti PVC lajsne. U cenu uračunati rad, alat i materijal, kao i pripremu površine na koju se postavljaju pločice (dersovanje, popunjavanje neravnina i sl.). |      |          |                          |                           |
|   | Обрачун по м2  | м2   | 50,00    | x                        | =                         |
| Укупно керамичарски радови:                 |  |      |          |                          |                           |
| <b>VIII</b>                                 | <b>Molersko farbarski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka materijala, struganje stare boje i gletovanje zidova i plafona, nanošenje podloge i bojenje u dva sloja disperzionom bojom u tonu koji odredi nadzorni organ. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal i rad na visini od 3,5m.   |      |          |                          |                           |
|   | Обрачун по м2  | м2   | 20,00    | x                        | =                         |
| 2.  | Nabavka materijala, struganje stare boje i mestimično gletovanje plafona, nanošenje podloge i bojenje u dva sloja masnom bojom u tonu koji odredi nadzorni organ. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal i rad na visini od 3,5m.   |      |          |                          |                           |
|   | Обрачун по м2  | м2   | 33,00    | x                        | =                         |
| 3.  | Čišćenje radiatora i cevne mreže od stare boje. Miniziranje i bojenje završnom bojom otpornom na toplotu. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.   |      |          |                          |                           |
|   | Обрачун по м2  | м2   | 10,00    | x                        | =                         |
| Укупно molersko farbarski radovi:           |  |      |          |                          |                           |
| <b>IX</b>                                   | <b>Suvomontažni radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka i montaža obloge plafona plastičnom lamperijom, sa izradom podkonstrukcije. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.  |      |          |                          |                           |
|   | Обрачун по м2.   | м2   | 20,00    | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: разни радови: |  |      |          |                          |                           |
| <b>X</b>                                    | <b>Vodovod i kanalizacija</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.  | Mašinsko odgušenje postojeće kanalizacione mreže (kupatilo i WC) i ispiranje. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.  |      |          |                          |                           |
|   | Обрачун paušalno.  | пауш | 1,00     | x                        | =                         |
| 2.  | Pažljiva demontaža postojeće sanitarne galanterije, komplet. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i utovar i odvoz na mesto koje odredi Naručilac.  |      |          |                          |                           |
|   | Обрачун по комаду.   |      |          |                          |                           |
|   | baterija za toplu i hladnu vodu  | КОМ. | 12,00    | x                        | =                         |
|   | tuš baterije za toplu i hladnu vodu  | КОМ. | 6,00     | x                        | =                         |
|   | čučavac, komplet sa sifonom i vodokptićem  | КОМ. | 2,00     | x                        | =                         |
|   | lavabo sa sifonom  | КОМ. | 2,00     | x                        | =                         |
|   | visoar, komplet sa sifonom   | КОМ. | 2,00     | x                        | =                         |

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 53/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 3.             | Demontaža postojeće kanalizacione mreže, komplet sa svim elementima na njoj (sifoni i fazonski komadi u međuspratnoj konstrukciji i zidovima), sa iznošenjem i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, uključujući i šlicovanje zidova i štemovanje poda.<br>Обрачун по м1.   |      |          |                          |                           |
|                | Ø50  | м1   | 10,00    | x                        | =                         |
|                | Ø70  | м1   | 15,00    | x                        | =                         |
|                | Ø100   | м1   | 15,00    | x                        | =                         |
| 4.             | Demontaža podnih rešetki, sa vertikalnim odvodom. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal kao i odvoz na gradsku deponiju.<br>Обрачун по комаду:   | КОМ. | 7        | x                        | =                         |
| 5.             | Pažljiva demontaža postojećih vodovodnih cevi i fittinga, postavljenih vidno. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i utovar i odvoz na mesto koje odredi Naručilac.<br>Обрачун м1.  |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"   | м1   | 20,00    | x                        | =                         |
|                | 3/4"   | м1   | 35,00    | x                        | =                         |
|                | 1"   | М1   | 10,00    | x                        | =                         |
| 6.             | Pažljiva demontaža postojećih vodovodnih propusnih ventila. U cenu uračunati sav potreban rad,alat i materijal.<br>Обрачун по комаду.  |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"   | КОМ  | 20,00    | x                        | =                         |
|                | 3/4"   | КОМ  | 20,00    | x                        | =                         |
|                | 5/2"   | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | 1"   | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | EK ventil  | КОМ  | 4,00     | x                        | =                         |
| 7.             | Nabavka materijala i postavljanje PVC kanalizacionih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima, spojivim materijalom i sifonima. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje trase, spajanje i međusobno zaptivanje i pričvršćivanje cevi za međuspratnu konstrukciju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i krpljenje svih otvora i šliceva uključujući i one u podnoj ploči.<br>Обрачун по м1 postavljene cevi. |      |          |                          |                           |
|                | Ø50  | м1   | 10,00    | x                        | =                         |
|                | Ø70  | м1   | 15,00    | x                        | =                         |
|                | Ø100   | м1   | 15,00    | x                        | =                         |
| 8.             | Nabavka i montaža PVC podnih rešetki Ø70, sa vertikalnim odvodom. Rešetku povezati sa kanalizacijom i preko nje ugraditi pravougaoni ram sa rešetkom dim. 15h15cm od hromiranog čelika. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по комаду:  | КОМ. | 8        | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 54/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 9.             | Nabavka materijala i izrada instalacije vodovoda od plastičnih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojivim materijalom. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje vodovoda, izrada šliceva u zidovima sa odvozom šuta na deponiju i izrada vodovodne mreže. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i potrebne obujmice za pričvršćavanje dela instalacije koji se vodi vidno i krpljenje šliceva i prodora za instalaciju koja je u zidu.<br>Обрачун по м1 постављених цеви.   |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"  | м1   | 20,00    | x                        | =                         |
|                | 3/4"  | м1   | 35,00    | x                        | =                         |
|                | 1"  | М1   | 10,00    | x                        | =                         |
| 10             | Nabavka materijala, montaža i zamena vodovodne pocinkovane cevi Ø5/2", zajedno sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojivim materijalom. Prethodno izvršiti pažljivu demontažu oštećenog dela vodovodne instalacije. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje vodova, izrada šliceva i prodora u zidovima i podu i njihovo krpljenje, fiksiranje mreže odgovarajućim obujmicima, sa odvozom šuta na deponiju i izrada vodovodne mreže . U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i demontažu postojeće cevi.<br>Обрачун по м1 постављених цеви. |      |          |                          |                           |
|                | Ø 5/2"  | м1   | 5,00     | x                        | =                         |
| 11             | Nabavka, transport i ugradnja propusnih vodovodnih ventila i to sa točkom, sa točkom i ispuštom, propusnih ventila, ventila sa hromiranom kapom za sanitarne uređaje. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по комаду.   |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"  | КОМ  | 20,00    | x                        | =                         |
|                | 3/4"  | КОМ  | 20,00    | x                        | =                         |
|                | 1"  | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | 2 1/2"  | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | EK ventil   | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | Samozatvarajući vremenski ventil za pisoar  | КОМ  | 2        | x                        | =                         |
| 12             | Nabavka i montaža sanitarne opreme, komplet.U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i povezivanje na kanalizacionu mrežu.<br>Обрачун по комаду.  |      |          |                          |                           |
|                | lavabo sa sifonom   | КОМ. | 12,00    | x                        | =                         |
|                | jednoručna baterija za toplu i hladnu vodu  | КОМ. | 12,00    | x                        | =                         |
|                | tuš baterija za toplu i hladnu vodu sa stojećim tušem   | КОМ. | 6,00     | x                        | =                         |
|                | visoki vodokotlić sa pratećom opremom (dovodnom i ispirnom cevi)  | КОМ. | 2,00     | x                        | =                         |
|                | čučavac, komplet sa sifonom   | КОМ. | 2,00     | x                        | =                         |
|                | slavina sa holenderom   | КОМ. | 1,00     | x                        | =                         |
|                | pisoar sa sifonom   | КОМ. | 2,00     | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 55/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 13.            | Nabavka i montaža sanitarne galanterije.<br>Обрачун по комаду.  |      |          |                          |                           |
|                | kupatilski etažer sa ogledalom  | ком  | 12,00    | x                        | =                         |
|                | држач за течни sapun  | ком  | 7,00     | x                        | =                         |
|                | држач за papirne ubruse   | ком  | 7,00     | x                        | =                         |
|                | држач за toalet papir   | ком  | 2,00     | x                        | =                         |
| 15             | Završno fino čišćenje hemijskim i mehaničkim sredstvima. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.<br>Обрачун paušalno | пауш | 1        | x                        | =                         |

Укупна вредност без ПДВ-а за: водовод и канализација:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**А Грађевински и грађевинско-занатски радови**

- I Rušenja i demontaže
- II Zemljani radovi
- III Stolarski radovi
- IV Zidarski radovi
- V Betonski i armirano-betonski radovi
- VI Izolaterski radovi
- VII Keramičarski radovi
- VIII Molersko farbarski radovi
- IX Suvomontažni radovi
- X Vodovod i kanalizacija

Укупна вредност без ПДВ-а за: А:

**Б Електро радови**

| Р.бр. | Опис позиције  | Мера  | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|-------|--|-------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 1.    | Demontaža svetiljki, priključnica i pripadajućih kablova. Pozicija obuhvata i odvoz demontiranog materijala.   | пауш. | 1        | x                        | =                         |
| 2.    | Nabavka, isporuka i montaža na plafon/zid svetiljke 2xFL18W, 4000K ili sa ekvivalentnim LED tube izvorima svetlosti, 230V, IP65, komplet sa izvorima svetlosti, elektronskim predspojnim priborom, i priborom za montažu; pozicija obuhvata i sitan navedeni instalacioni materijal. | ком.  | 8        | x                        | =                         |
| 3.    | Nabavka, isporuka i montaža na plafon/zid svetiljke 2xFL36W, 4000K ili sa ekvivalentnim LED tube izvorima svetlosti, 230V, IP65, komplet sa izvorima svetlosti, elektronskim predspojnim priborom, i priborom za montažu; pozicija obuhvata i sitan navedeni instalacioni materijal. | ком.  | 20       | x                        | =                         |
| 4.    | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG jednopolnog pregibnog prekidača, 250V, 10A; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.  | ком.  | 5        | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 56/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 5.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG serijskog pregibnog prekidača, 250V, 2x10A; pozicija obuhvata ,i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.   | kom. | 10       | x                        | =                         |
| 6.             | Nabavka, isporuka i montaža u zid monofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija obuhvata i plastičnu instalacionu kutiju F60mm i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.   | kom. | 5        | x                        | =                         |
| 7.             | Nabavka, isporuka i montaža na zid monofazne OG priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.   | kom. | 5        | x                        | =                         |
| 8.             | Izrada veza metalnih masa za dopunsko izjednačenje potencijala (DIP); prosečna dužina veze iznosi 3m, a prosečan broj veza po jednoj kutiji za dopunsko izjednačenje potencijala je 4; pozicija obuhvata nabavku, isporuku, polaganje i povezivanje na oba kraja provodnika P/F-Y 1x4mm <sup>2</sup> , nabavku, isporuku i ugradnju u zid kutije za dopunsko izjednačenje potencijala, bakarne obujmice sa olovnim podmetačima, kao i ostalog potrebnog materijala za izradu veza. | kom. | 3        | x                        | =                         |
| 9.             | Nabavka, isporuka i polaganje kablova po zidu na odstojnim obujmicama i/ili u zidu ispod maltera. Pozicija obuhvata povezivanje kabla na oba kraja, odstojne obujmice, kao i sitan ne navedeni instalacioni materijal, sve potrebne građevinske radove za bušenje rupa na mestu prolaska kroz pod/tavanicu i njihovu popravku:   |      |          |                          |                           |
|                | - PP00-Y 3(2,4)x1,5 mm <sup>2</sup>  | m    | 100      | x                        | =                         |
|                | - PP00-Y 3x2,5 mm <sup>2</sup>   | m    | 30       | x                        | =                         |

УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**A** Грађевински и грађевинско-занатски радови  
**Б** Електро радови

**УКУПНО :**

**Мокри чвор гардеробе и WC бравари**

**A** Грађевински и грађевинско-занатски радови

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>I</b>       | <b>Rušenja i demontaže</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.             | Izmeštanje, demontaža i zaštita postojećeg radioničkog inventara i uređaja , zbog izvođenja radova, na mesto koje odredi nadzorni organ i vraćanje inventara i priključenje uređaja nakon završetka radova. Obračun paušalno | пауш | 1,00     | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ



**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 57/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера       | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 2.             | Паžљиво рушење постојећих подних керамичких плачица , са утоваром и одвозом на градску депоњу. У цену урачунати сав потребан рад и алат и материјал. Обрачун по м2  | м2         | 65,00    | x                        | =                         |
| 3.             | Рушење постојећих зидних керамичких плачица са утоваром и одвозом на градску депоњу. У цену урачунати сав потребан рад и алат и материјал. Обрачун по м2  | м2         | 50,00    | x                        | =                         |
| 4.             | Паžљиво, делимично рушење зидних керамичких плачица, до здраве подлоге, у висини од 30 cm . Постојеће зидне плочице паžљиво порушити, да се додирне плочице не оштете. У цену урачунати сав потребан рад и алат као и утовар и одвоз штуа на градску депоњу . Обрачун по м2     | м2         | 20,00    | x                        | =                         |
| 5.             | Паžљиво рушење керамичких плачица са корита за прање руку, до здраве подлоге . Постојеће зидне плочице паžљиво порушити, да се зидови корита не додирне плочице не оштете. У цену урачунати сав потребан рад и алат као и утовар и одвоз штуа на градску депоњу . Обрачун по м2 | м2         | 5,00     | x                        | =                         |
| 6.             | Демонтажа постојећих дрвених врата комплет са прагом. У цену урачунати сав рад и алат као и изношење и одвоз на градску депоњу. Обрачун по комаду.<br>Димензије 70/200cm<br>Димензије 80/200cm  | КОМ<br>КОМ | 3<br>1   | x<br>x                   | =<br>=                    |
| 7.             | Обијанње потклобућеног малтера са зидова и плафона објекта, изношење и одвоз штуа на депоњу. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал. Обрачун по м2.  | м2         | 5,00     | x                        | =                         |
| 8.             | Машино сећење бетонске подне плоче просечне дебљине и висине 20 cm. У цену урачунати сав потребан рад и алат за комплет изведену позицију. Обрачун по м1.   | м1         | 8,00     | x                        | =                         |
| 9.             | Рушење преградног зида обложеног плочицама, просечне дебљине 15 cm и висине 25 cm. У цену урачунати сав потребан рад и алат за комплет изведену позицију, као и утовар и одвоз штуа на градску депоњу. Обрачун по м3.   | м3         | 0,60     | x                        | =                         |
| 10             | Рушење армирано-бетонске подне плоче, просечне дебљине 20 cm, у потребној ширини, ради формирања рова за замену одвода . У цену урачунати сав потребан рад и алат за комплет изведену позицију, као и утовар и одвоз штуа на градску депоњу. Обрачун по м3.                     | м3         | 0,50     | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 58/123**

| Р.бр. Позиције                                    | Опис позиције  | Мера       | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|--|------------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 11  | Rušenje armirano-betonskog korita za pranje ruku, sa utovarom i odvozom šuta na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по м3  | м3         | 0,40     | x                        | =                         |
| 12  | Demontaža postojeće metalne pregrade u mokrom čvoru komplet sa vratima i nosačima. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju kao i utovar i odvoz na mesto koje odredi naručilac.<br>Обрачун по м2.   | м2         | 57,00    | x                        | =                         |
| 13  | Demontaža metalnog korita, širine 40 cm i dužine 200 cm, za pranje ruku komplet sa nosačima i postoćim sifonima, sa utovarom i odvozom na mesto koje odredi nadzorni organ ili na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по комаду.   | ком        | 1,00     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: рушење и демонтажа: |  |            |          |                          |                           |
| <b>II</b>   | <b>Zemljani radovi</b>   |            |          |                          |                           |
| 1   | Ručni iskop u zemljištu III kategorije radi formiranja rova za zamenu kanalizacione mreže. U cenu uračunati sav potreban rad i alat za komplet izvedenu poziciju, kao i utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju.<br>Обрачун по м3.   | м3         | 1,00     | x                        | =                         |
| 2   | Nabavka materijala, transport i nasipanje peska u rov 5cm ispod, iznad i oko cevi. Pesak ispod cevi isplanirati u potrebnom nagibu. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по м3.  | м3         | 0,25     | x                        | =                         |
| 3   | Nabavka materijala, transport i zatrpavanje rova šljunkom, u slojevima posle peščane obloge. Nabijanje vršiti ručno do potrebne zbijenosti. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по м3.  | м3         | 0,75     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: земљани радови:     |  |            |          |                          |                           |
| <b>III</b>  | <b>Stolarski radovi</b>  |            |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka, transport, ugradnja PVC vrata, komplet sa pragom, u beloј boјi u mokrom čvoru. U cenu uračunati sav potreban okov, brave, dvostruke cilindre sa ručicom sa unutrašnje strane, obradu špaletni, kao i sav ostali potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju. Date mere su zidarski otvor, mere uzeti na licu mesta.<br><br>Обрачун по комаду:<br>Dimenzije 70/200cm<br>Dimenzije 80/200cm | ком<br>ком | 3<br>1   | x<br>x                   | =<br>=                    |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 59/123**

| Р.бр. Позиције                                  | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 2   | Nabavka materijala, izrada i montaža PVC pregrada sa vratima u kupatilu. Pregradu izvesti u rasteru od trokomornih profila, sa izradom ukrućenja po horizontali i vertikalima i sa ispunom od plastificiranog lima. Vrata su dim. 70/200cm, sa mehanizmom za zaključavanje sa unutrašnje strane (8 komada). Dimenzije pregrade su dužina 8,5 m, poprečne pregrade 6h1,5m i visine 2m. U cenu uračunati sav potreban okov, kao i ankerisanje u zidove i pod i sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Obračun po m2 | m2   | 35,00    | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: столарски радови: |  |      |          |                          |                           |
| <b>IV</b>                                       | <b>Zidarski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka materijala i malterisanje produžnim malterom novih zidova od opeke, kao i na mestu gde je obijen malter. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Obračun po m2  | m2   | 10,00    | x                        | =                         |
| 2.  | Nabavka, transport i zidanje pregradnih zidova, radi formiranja tuš kada, od pune opeke, na kant, visine d=12 cm u produžnom malteru. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal kao i izradu potrebnih veza za podnu ploču.<br>Obračun po m2   | m2   | 2,00     | x                        | =                         |
| 3.  | Nabavka, transport i zidanje pregradnih zidova od pune opeke d=12 cm u produžnom malteru. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal kao i izradu potrebnih serklaža i greda sa potrebnom armaturom i oplatom i pomoćnom skelom do visine od 2,5m.<br>Obračun po m2   | m2   | 15,00    | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: зидарски радови:  |  |      |          |                          |                           |
| <b>V</b>  | <b>Betonski i armirano betonski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 2   | Nabavka i transport materijala i popravka podne ploče na mestima gde je rušena radi formiranja rova za zamenu odvoda. Ploču raditi od armiranog betona MB30 sa armaturom Q188, sa povezivanjem za postojeću armaturu. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i potrebnu armaturu.<br>Obračun po m3.  | m3   | 0,50     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: бет. и АБ радови: |  |      |          |                          |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 60/123**

| Р.бр. Позиције              | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|-----------------------------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>VI</b>                   | <b>Izolaterski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.                          | Nabavka materijala i izrada trajno elastičnog višeslojnog sistema hidroizolacije poda i zidova mokrog čvora, sastavljenog od polimerski modifikovane hidroizolacione membrane na bazi cementa. Na spojevima zidova i poda zalepiti vodonepropusnim lepkom visoko elastične hidroizolacione trake sa pletenom mrežicom za lepljenje sa obe strane i elastičnom zonom u sredini. Sve radove na hidroizolaciji izvesti prema uputstvu proizvođača hidroizolacionog materijala. Hidroizolaciju raditi na podu, podići uz zidove do 30cm, odnosno 1,2m na mestima gde su tuš kade i obraditi sve prodore kroz međuspratnu konstrukciju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i ravnanje podloge pre postavljanje hidroizolacije (izrada cementne košuljice).<br>Obračun po m2. | m2   | 100,00   | x                        | =                         |
| Ukupno izolaterski radovi:  |   |      |          |                          |                           |
| <b>VII</b>                  | <b>Keramičarski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.                          | Nabavka, transport i postavljanje podnih, neklizajućih keramičkih pločica na sloju hidroizolacionog lepka, zatvorenih fuga, u boji i dezenu po izboru Naručioca, sa padom ka rešetki. U cenu uračunati rad, alat i materijal, kao i pripremu podloge za postavljanje keramičkih pločica (izrada cementne košuljice).<br>Obračun po m2   | m2   | 65,00    | x                        | =                         |
| 2.                          | Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica na hidroizolacionom lepku sa ugaonim lajsnama. Pločice raditi fugu na fugu, zatvorene fuge, u boji i dezenu po izboru Naručioca. Na ugaonim spojevima postaviti PVC lajsne. U cenu uračunati rad, alat i materijal, kao i pripremu površine na koju se postavljaju pločice (dersovanje, popunjavanje neravnina i sl.).<br>Obračun po m2   | m2   | 70,00    | x                        | =                         |
| 3                           | Nabavka, transport i oblaganje korita za pranje ruku, keramičkim pločicama na hidroizolacionom lepku sa ugaonim lajsnama. Pločice raditi fugu na fugu, zatvorene fuge, u boji i dezenu po izboru Naručioca. Na ugaonim spojevima postaviti PVC lajsne. U cenu uračunati rad, alat i materijal, kao i pripremu površine na koju se postavljaju pločice (dersovanje, popunjavanje neravnina i sl.).<br>Obračun po m2  | m2   | 5,00     | x                        | =                         |
| Ukupno keramičarski radovi: |   |      |          |                          |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 61/123**

| Р.бр. Позиције                        | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---------------------------------------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>VIII Molersko farbarski radovi</b> |   |      |          |                          |                           |
| 1.                                    | Nabavka materijala, struganje stare boje i mestimično gletovanje zidova i plafona, nanošenje podloge i bojenje u dva sloja disperzionom bojom u tonu koji odredi nadzorni organ. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal i rad na visini od 3,5m.<br><br>Обрачун по м2  | м2   | 40,00    | x                        | =                         |
| 2.                                    | Čišćenje radijatora i cevne mreže od stare boje. Minimiziranje i bojenje završnom bojom otpornom na toplotu. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal. Обрачун по м2.  | м2   | 5        | x                        | =                         |
| 3.                                    | Nabavka materijala i bojenje spoljašnjih metalnih prozora, osnovnom i lak bojom do potpunog pokrivanja. Podlogu prethodno očistiti fizičkim i hemiskim sredstvima, brusiti, naneti atikorozivni premaz i bojiti bojom za metal u boji po izboru Naručioca. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal. Обрачун по м2 | м2   | 4,00     | x                        | =                         |
| Укупно molersko farbarski radovi:     |   |      |          |                          |                           |
| <b>IX Vodovod i kanalizacija</b>      |   |      |          |                          |                           |
| 1.                                    | Mašinsko odgušenje postojeće kanalizacione mreže i ispiranje. U cenu uračunati sav potreban rad i alat. Обрачун paušalno.   | пауш | 1,00     | x                        | =                         |
| 2.                                    | Pažljiva demontaža postojeće sanitarne galanterije, komplet. U cenu uračunati sav potreban rad i alat. Обрачун по комаду.   |      |          |                          |                           |
|                                       | baterija za toplu i hladnu vodu   | КОМ. | 10,00    | x                        | =                         |
|                                       | tuš baterije za toplu i hladnu vodu   | КОМ. | 11,00    | x                        | =                         |
|                                       | čučavac, komplet sa sifonom   | КОМ. | 2,00     | x                        | =                         |
|                                       | pisoar, komplet sa sifonom  | КОМ. | 3,00     | x                        | =                         |
| 3.                                    | Demontaža postojeće kanalizacione mreže, komplet sa svim elementima na njoj (sifoni i fazonski komadi u međuspratnoj konstrukciji i zidovima), sa iznošenjem i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, uključujući i šlicovanje zidova i štemovanje poda. Обрачун по м1.                       |      |          |                          |                           |
|                                       | Ø50   | м1   | 4,00     | x                        | =                         |
|                                       | Ø70   | м1   | 15,00    | x                        | =                         |
|                                       | Ø100  | м1   | 15,00    | x                        | =                         |
| 4.                                    | Demontaža podnih rešetki, sa vertikalnim odvodom. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal kao i odvoz na gradsku deponiju. Обрачун по комаду:   | КОМ. | 10       | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 62/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 5.             | Паžљива демонтажа постојећих водоводних цеви и fittinga, постављених у зиду и видно. У цену урачунати сав потребан рад и алат, укључујући и шлицовање зидова и штемовање пода.<br>Обрачун м1.   |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"  | м1   | 25,00    | x                        | =                         |
|                | 3/4"  | м1   | 40,00    | x                        | =                         |
|                | 1"  | м1   | 10,00    | x                        | =                         |
|                | 5/2"  | м1   | 10,00    | x                        | =                         |
| 6.             | Паžљива демонтажа постојећих водоводних пропусних вентила. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун по комаду.   |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"  | ком  | 20,00    | x                        | =                         |
|                | 3/4"  | ком  | 20,00    | x                        | =                         |
|                | 1"  | ком  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | 5/2"  | ком  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | EK вентил   | ком  | 5,00     | x                        | =                         |
| 7.             | Набавка материјала и постављање PVC канализационих цеви са свим потребним фазонским комадима, spoјивим материјалом и сифонима. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обељевање трасе, спајање и међусобно заплатање и причвршћивање цеви за међуспратну конструкцију. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију, као и крпљење свих отвора и шлицева укључујући и оне у подној плочи.<br>Обрачун по м1 постављене цеви.  |      |          |                          |                           |
|                | Ø50   | м1   | 4,00     | x                        | =                         |
|                | Ø70   | м1   | 15,00    | x                        | =                         |
|                | Ø100  | м1   | 15,00    | x                        | =                         |
| 8.             | Набавка и монтажа PVC подних реšetки Ø70, са вертикалним одводом. Решетку повезати са канализацијом и преко ње уградити правоугаони рам са решетком dim. 15h15cm од хромiranог челика. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију.<br>Обрачун по комаду:  | ком. | 10       | x                        | =                         |
| 9.             | Набавка материјала и израда инсталације водовода од пластичних цеви са свим потребним фазонским комадима и spoјивим материјалом. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обељевање водовода, израда шлицева у зидовима са одвозом шута на деонију и израда водоводне мреже. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију, као и потребне објемнице за причвршћивање дела инсталације који се води видно и крпљење шлицева и продора за инсталацију која је у зиду.<br>Обрачун по м1 постављених цеви. |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"  | м1   | 25,00    | x                        | =                         |
|                | 3/4"  | м1   | 40,00    | x                        | =                         |
|                | 1"  | м1   | 10,00    | x                        | =                         |
|                | 5/4"  | м1   | 10,00    | x                        | =                         |

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 63/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера   | Количина   | Јединична цена без ПДВ-а             | Укупна вредност без ПДВ-а            |
|----------------|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 10             | Nabavka materijala, montaža i zamena vodovodnih pocinkovanih cevi , zajedno sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojivim materijalom. Prethodno izvršiti pažljivu demontažu oštećenog dela vodovodne instalacije. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje vodova, izrada šliceva i prodora u zidovima i podu i njihovo krpjenje, fiksiranje mreže odgovarajućim obujmicima, sa odvozom šuta na mesto koje odredi Korisnik i izrada vodovodne mreže . U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i demontažu postojeće cevi.<br>Обрачун по м1 постављених цеви.<br>Ø 2"<br>Ø 2 1/2" | m1<br>m1   | 10,00<br>10,00   | x<br>x                               | =<br>=                               |
| 11             | Nabavka, transport i ugradnja propusnih vodovodnih ventila i to sa točkom, sa točkom i ispustom, propusnih ventila, ventila sa hromiranom kapom za sanitarne uređaje. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по комаду.<br>1/2"<br>3/4"<br>1"<br>5/4"<br>2"<br>2 1/2"<br>EK ventil<br>samozatvarajući vremenski ventil za pisoare   | КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ         | 20,00<br>20,00<br>2,00<br>2,00<br>2,00<br>2,00<br>2,00<br>3,00 | x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x | =<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>= |
| 12             | Nabavka i montaža sanitarne opreme, komplet.U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i povezivanje na kanalizacionu mrežu.<br>Обрачун по комаду.<br>lavabo sa sifonom<br>једноручна батерија за toplu i hladnu vodu<br>туš батерија за toplu i hladnu vodu sa stojećim тушем<br>visoki vodokotlić sa пратећом опремом (dovodnom i ispirnom cevi)<br>чућавач, komplet sa sifonom<br>slavina sa holenderom<br>pisoar sa sifonom   | КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ. | 4,00<br>10,00<br>11,00<br>2,00<br>2,00<br>1,00<br>3,00         | x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x      | =<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=      |
| 13.            | Nabavka i montaža sanitarne galanterije.<br>Обрачун по комаду.<br>kupatilski etažer sa ogledalom<br>држаћ за sapun<br>држаћ за papirne ubruse<br>држаћ за toalet papir  | КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ                                     | 10,00<br>10,00<br>3,00<br>2,00                                 | x<br>x<br>x<br>x                     | =<br>=<br>=<br>=                     |
| 14             | Završno fino čišćenje hemijskim i mehaničkim sredstvima. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.<br>Обрачун paušalno   | пауш   | 1  | x                                    | =                                    |

Укупна вредност без ПДВ-а за: водовод и канализација:

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 64/123**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**A Građevinski i građevinsko-zanatski radovi**

- I Rušenja i demontaže
- II Zemljani radovi
- III Stolarski radovi
- IV Zidarski radovi
- V Betonski i armirano-betonski radovi
- VI Izolaterski radovi
- VII Keramičarski radovi
- VIII Molersko farbarski radovi
- IX Vodovod i kanalizacija

**Укупна вредност без ПДВ-а за: А:**

**Б Elektro radovi**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера  | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|-------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 1.             | Demontaža svetiljki, priključnica i pripadajućih kablova. Pozicija obuhvata i odvoz demontiranog materijala.   | pauš. | 1        | x                        | =                         |
| 2.             | Nabavka, isporuka i montaža na plafon/zid svetiljke 2xFL18W, 4000K ili sa ekvivalentnim LED tube izvorima svetlosti, 230V, IP65, komplet sa izvorima svetlosti, elektronskim predspojnim priborom, i priborom za montažu; pozicija obuhvata i sitan navedeni instalacioni materijal. | kom.  | 6        | x                        | =                         |
| 3.             | Nabavka, isporuka i montaža na plafon/zid svetiljke 2xFL36W, 4000K ili sa ekvivalentnim LED tube izvorima svetlosti, 230V, IP65, komplet sa izvorima svetlosti, elektronskim predspojnim priborom, i priborom za montažu; pozicija obuhvata i sitan navedeni instalacioni materijal. | kom.  | 18       | x                        | =                         |
| 4.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG jednopolnog pregibnog prekidača, 250V, 10A; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.  | kom.  | 5        | x                        | =                         |
| 5.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG serijskog pregibnog prekidača, 250V, 2x10A; pozicija obuhvata ,i sitan, navedeni instalacioni materijal.   | kom.  | 10       | x                        | =                         |
| 6.             | Nabavka, isporuka i montaža u zid monofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija obuhvata i plastičnu instalacionu kutiju F60mm i sitan, navedeni instalacioni materijal.   | kom.  | 5        | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ



**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 65/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 7.             | Nabavka, isporuka i montaža na zid monofazne OG priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pозиција обухвата и sitan, nenavedeni instalacioni materijal.   | kom. | 5        | x                        | =                         |
| 8.             | Izrada veza metalnih masa za dopunsko izjednačenje potencijala (DIP); prosečna dužina veze iznosi 3m, a prosečan broj veza po jednoj kutiji za dopunsko izjednačenje potencijala je 4; pozicija обухвата nabavku, isporuku, polaganje i povezivanje na oba kraja provodnika P/F-Y 1x4mm <sup>2</sup> , nabavku, isporuku i ugradnju u zid kutije za dopunsko izjednačenje potencijala, bakarne обujmice sa olovним podmetačима, kao i ostalog potrebnog materijala za izradu veza. | kom. | 3        | x                        | =                         |
| 9.             | Nabavka, isporuka i polaganje kablova po zidu na odstojnim обujmicama i/ili u zidu ispod maltera. Pозиција обухвата povezivanje kabla na oba kraja, odstojne обujmice, kao i sitan ne navedeni instalacioni materijal, sve potrebne građevinske radove za бушење rupa na mestu prolaska kroz pod/tavanicu i njihovu popravku:  |      |          |                          |                           |
|                | - PP00-Y 3(2,4)x1,5 mm <sup>2</sup>  | m    | 100      | x                        | =                         |
|                | - PP00-Y 3x2,5 mm <sup>2</sup>   | m    | 30       | x                        | =                         |

UKUPNO ELEKTRO RADOVI:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

- A**    **Грађевински и грађевинско-zanatski radovi**  
**B**    **Elektro radovi**

**УКУПНО :**

**Мокри чвор НУЗ Дорћол**

- A**    **Грађевински и грађевинско-zanatski radovi**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера           | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|----------------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>I</b>       | <b>Rušenje i demontaže</b>   |                |          |                          |                           |
| 1.             | Pažljivo rušenje postojećih podnih keramičkih plačica , sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat i materijal. Obračun po m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 15,00    | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 66/123**

| Р.бр. Позиције                                   | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|--|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 2.   | Паžljivo, делимично рушење зидних керамичких плаћка, до здраве подлоге, у висини од 30 cm . Постојеће зидне плочице паžljivo порушити, да се додирне плочице не оштете.<br>У цену урачунати сав потребан рад и алат као и утовар и одвоз шћта на градску депоњују .<br>Обраћун по м2 | м2   | 12,00    | x                        | =                         |
| 3.   | Машино сећење бетонске подне плоче просећне дебљине 20 cm. У цену урачунати сав потребан рад и алат за комплет изведену позицију.<br>Обраћун по м1.  | м1   | 4,00     | x                        | =                         |
| 4.   | Рушење армирао-бетонске подне плоче, просећне дебљине 20 cm, у потребној шћрини, ради формирања рова за замену одвода од WC шћлје. У цену урачунати сав потребан рад и алат за комплет изведену позицију, као и утовар и одвоз шћта на градску депоњују.<br>Обраћун по м3.           | м3   | 0,50     | x                        | =                         |
| 5.   | Обијање потклобућеног малтера са зидова и плафона објекта, изношење и одвоз шћта на депоњују. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обраћун по м2.   | м2   | 5,00     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: рушење и демотажа: |  |      |          |                          |                           |
| <b>II</b>  | <b>Земљани радови</b>  |      |          |                          |                           |
| 1  | Рућни ископ у земљишту III категорије ради формирања рова за замену одвода од WC шћлје . У цену урачунати сав потребан рад и алат за комплет изведену позицију, као и утовар и одвоз шћта на градску депоњују.<br>Обраћун по м3.   | м3   | 1,00     | x                        | =                         |
| 2  | Набавка материјала, транспорт и насипање песка у ров 5cm испод, изнад и око цеви. Песак испод цеви испланирати у потребном нагибу. У цену урачунати сав потребан рад, материјал и алат за комплет изведену позицију.<br>Обраћун по м3.   | м3   | 0,50     | x                        | =                         |
| 3  | Набавка материјала, транспорт и затрпавање рова шћљунком, у слојевима после пешћане облоге. Набијање вршити рућно до потребне збијености. У цену урачунати сав потребан рад, материјал и алат за комплет изведену позицију.<br>Обраћун по м3.  | м3   | 0,50     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: земљани радови:    |  |      |          |                          |                           |
| <b>III</b>                                       | <b>Зидарски радови</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.   | Набавка материјала и малтерисање зидова и плафона, на местима где је обијен малтер. У цену урачунати сав потребан рад алат и материјал.<br>Обраћун по м2   | м2   | 5,00     | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 67/123**

| Р.бр. Позиције                                  | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>IV</b>                                       | <b>Betonski i armirano betonski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1   | Nabavka i transport materijala i popravka podne ploče na mestima gde je rušena radi formiranja rova za zamenu odvoda od WC šolje. Ploču raditi od armiranog betona MB30 sa armaturom Q188, sa povezivanjem za postojeću armaturu. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i potrebnu armaturu.<br><br>Obračun po m3.   | m3   | 0,50     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: бет. и АБ радови: |   |      |          |                          |                           |
| <b>V</b>  | <b>Izolaterski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka materijala i izrada trajno elastičnog višeslojnog sistema hidroizolacije poda i zidova mokrog čvora, sastavljenog od polimerski modifikovane hidroizolacione membrane na bazi cementa. Na spojevima zidova i poda zalepiti vodonepropusnim lepkom visoko elastične hidroizolacione trake sa pletenom mrežicom za lepljenje sa obe strane i elastičnom zonom u sredini. Sve radove na hidroizolaciji izvesti prema uputstvu proizvođača hidroizolacionog materijala. Hidroizolaciju raditi na podu, podići uz zidove do 30cm, odnosno 1,2m na mestima gde su tuš kade i obraditi sve prodore kroz međuspratnu konstrukciju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i ravnanje podloge pre postavljanje hidroizolacije (izrada cementne košuljice).<br><br>Obračun po m2. | m2   | 25,00    | x                        | =                         |
| Укупно izolaterski radovi:                      |   |      |          |                          |                           |
| <b>VI</b>                                       | <b>Keramičarski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka, transport i postavljanje podnih, neklizajućih keramičkih pločica na hidroizolacionom lepku, zatvorenih fuga, u boji i dezenu po izboru Naručioca, sa padom ka rešetki. U cenu uračunati rad, kao i sav potreban alat i materijal (izrada cementne košuljice).  |      |          |                          |                           |
| 2.  | Obračun po m2<br><br>Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica na hidroizolacionom lepku. Pločice raditi fugu na fugu, zatvorene fuge, u boji i dezenu po izboru Naručioca. U cenu uračunati rad, alat i materijal, kao i pripremu površine na koju se postavljaju pločice (dersovanje, popunjavanje neravnina i sl.).<br><br>Obračun po m2   | m2   | 15,00    | x                        | =                         |
| Укупно keramičarski radovi:                     |   |      |          |                          |                           |
| <b>VII</b>                                      | <b>Molersko farbarski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka materijala, struganje stare boje i mestimično gletovanje zidova i plafona, nanošenje podloge i bojenje u dva sloja disperzionom bojom u tonu koji odredi nadzorni organ. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal i rad na visini od 3,5m.<br><br>Obračun po m2  | m2   | 15,00    | x                        | =                         |
| Укупно molersko farbarski radovi:               |   |      |          |                          |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 68/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера                         | Количина                     | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>VIII</b>    | <b>Vodovod i kanalizacija</b>  |                              |                              |                          |                           |
| 1.             | Mašinsko odgušenje postojeće kanalizacione mreže, ispiranje i eventualno snimanje. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.<br>Обрачун паушално.  | пауш                         | 1,00                         | x                        | =                         |
| 2.             | Pažljiva demontaža postojeće sanitarne galanterije, komplet. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.<br>Обрачун по комаду.<br>WC šolja sa WC daskom<br>baterija za toplu i hladnu vodu<br>lavabo, komplet sa sifonom<br>visoki vodokotlić sa pratećom opremom (dovodnom i ispirnom cevi)   | ком.<br>ком.<br>ком.<br>ком. | 3,00<br>2,00<br>1,00<br>1,00 | x<br>x<br>x<br>x         | =<br>=<br>=<br>=          |
| 3.             | Demontaža postojeće kanalizacione mreže, komplet sa svim elementima na njoj (sifoni i fazonski komadi u međuspratnoj konstrukciji i zidovima), sa iznošenjem i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat , uključujući i šlicovanje zidova i štemovanje poda.<br>Обрачун по m1.<br>Ø50<br>Ø70<br>Ø100  | m1<br>m1<br>m1               | 2,00<br>2,00<br>4,00         | x<br>x<br>x              | =<br>=<br>=               |
| 4.             | Demontaža podnih rešetki, sa vertikalnim odvodom. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal kao i odvoz na gradsku deponiju.<br>Обрачун по комаду:   | ком.                         | 3                            | x                        | =                         |
| 6.             | Pažljiva demontaža postojećih vodovodnih propusnih ventila. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.<br>Обрачун по комаду.<br>5/2"<br>EK ventil  | ком<br>ком                   | 3,00<br>2,00                 | x<br>x                   | =<br>=                    |
| 7.             | Nabavka materijala i postavljanje PVC kanalizacionih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima, spojivim materijalom i sifonima. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje trase, spajanje i međusobno zaptivanje i pričvršćivanje cevi za međuspratnu konstrukciju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i krpljenje svih otvora i šliceva uključujući i one u podnoj ploči.<br>Обрачун по m1 postavljene cevi.<br>Ø50<br>Ø70<br>Ø100 | m1<br>m1<br>m1               | 2,00<br>2,00<br>4,00         | x<br>x<br>x              | =<br>=<br>=               |
| 8.             | Nabavka i montaža PVC podnih rešetki Ø70, sa vertikalnim odvodom. Rešetku povezati sa kanalizacijom i preko nje ugraditi pravougaoni ram sa rešetkom dim. 15h15cm od hromiranog čelika. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.  |                              |                              |                          |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страница 69/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера                         | Количина                             | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 9              | Обрачун по комаду:<br>Nabavka materijala, montaža i zamena vodovodne pocinkovane cevi Ø5/2", zajedno sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojivim materijalom. Prethodno izvršiti pažljivu demontažu oštećenog dela vodovodne instalacije. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje vodova, izrada šliceva i prodora u zidovima i podu i njihovo krpljenje, fiksiranje mreže odgovarajućim obujmicima, sa odvozom šuta na mesto koje odredi Korisnik i izrada vodovodne mreže . U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i demontažu postojeće cevi.<br>Обрачун по m1 постављених цеви.<br>Ø 5/2" | ком.                         | 3 x                                  | =                        |                           |
|                |   | m1                           | 10,00 x                              | =                        |                           |
| 10.            | Nabavka, transport i ugradnja propusnih vodovodnih ventila i to sa točkom, sa točkom i ispuštom, propusnih ventila, ventila sa hromiranom kapom za sanitarne uređaje. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br><br>Обрачун по комаду.<br>5/2"   | ком                          | 3,00 x                               | =                        |                           |
| 11             | Samozatvarajući vremenski ventil za pisoar<br>Montaža demontirane sanitarne opreme, komplet.U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i povezivanje na kanalizacionu mрžu.<br><br>Обрачун по комаду.<br>WC šolja sa WC daskom  | ком<br>ком                   | 2 x                                  | =                        |                           |
|                |   | ком.                         | 2,00 x                               | =                        |                           |
| 12             | Nabavka i montaža sanitarne opreme, komplet.U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i povezivanje na kanalizacionu mrežu.<br><br>Обрачун по комаду.<br>visoki vodokotlić sa pratećom opremom (dovodnom i ispirom cevi)<br>WC šolja sa WC daskom<br>lavabo sa sifonom<br>baterija za toplu i hladnu vodu  | ком.<br>ком.<br>ком.<br>ком. | 1,00 x<br>1,00 x<br>1,00 x<br>2,00 x | =<br>=<br>=<br>=         |                           |
| 13             | Nabavka, transport i montaža hromiranog sifona štelujuće visine, na postojeći lavabo . U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i demontažu starih sifona i povezivanje odvoda na postojeći kanalizacioni razvod .<br><br>Обрачун по комаду.  | ком                          | 1,00 x                               | =                        |                           |

Укупна вредност без ПДВ-а за: водовод и канализација:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

- A Građevinski i građevinsko-zanatski radovi**
- I Rušenja i demontaže
- II Zemljani radovi
- III Zidarski radovi
- IV Betonski i armirano-betonski radovi
- V Izolaterski radovi
- VI Keramičarski radovi
- VII Molersko farbarski radovi
- VIII Vodovod i kanalizacija

**Укупна вредност без ПДВ-а за: А:**

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 70/123**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**A Građevinski i građevinsko-zanatski radovi**

**УКУПНО :**

| Р.бр. Позиције                                     | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|--|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Мокри чвор у старој управној згради</b>         |  |      |          |                          |                           |
| <b>A Građevinski i građevinsko-zanatski radovi</b> |  |      |          |                          |                           |
| <b>I Rušenja i demontaže</b>                       |  |      |          |                          |                           |
| 1.   | Pažljiva demontaža PVC vrata dimenzija 70/205 cm i odlaganje na mesto koje odredi Korisnik, radi ponovne ugradnje. U cenu uračunati sav potreban rad i alat i materijal.<br>Обрачун по комаду.   | ком. | 1,00     | x                        | =                         |
| 2.   | Pažljivo rušenje postojećih podnih keramičkih pločica , sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat i materijal.<br>Обрачун по м2  | м2   | 6,00     | x                        | =                         |
| 3  | Pažljivo, delimično rušenje zidnih keramičkih pločica, do zdrave podloge. Postojeće zidne pločice pažljivo porušiti, da se dodirne pločice ne oštete. U cenu uračunati sav potreban rad i alat kao i utovar i odvoz štua na gradsku deponiju .<br>Обрачун по м2                | м2   | 10,00    | x                        | =                         |
| 4  | Rušenje pregradnog zida obloženog pločicama, prosečne debljine 12 cm i visine 205 cm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat za komplet izvedenu poziciju, kao i utovar i odvoz štua na gradsku deponiju.<br>Обрачун по м3.  | м3   | 0,50     | x                        | =                         |
| 5  | Mašinsko sečenje betonske podne ploče prosečne debljine 20 cm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по м1.  | м1   | 4,00     | x                        | =                         |
| 6  | Rušenje armirano-betonske podne ploče, prosečne debljine 20 cm, u potrebnoj širini, radi formiranja rova za zamenu odvoda od WC šolje. U cenu uračunati sav potreban rad i alat za komplet izvedenu poziciju, kao i utovar i odvoz štua na gradsku deponiju.<br>Обрачун по м3. | м3   | 0,50     | x                        | =                         |
| 7  | Obijanje potklobučenog maltera sa zidova i plafona objekta, iznošenje i odvoz štua na deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.<br>Обрачун по м2.   | м2   | 5,00     | x                        | =                         |

Укупна вредност без ПДВ-а за: рушење и демонтажа:

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 71/123**

| Р.бр. Позиције                                  | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>II</b>                                       | <b>Zidarski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka materijala i malterisanje produžnim malterom novih zidova od opeke, kao i na mestu gde je obijen malter. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по м2   | м2   | 15,00    | x                        | =                         |
| 2.  | Nabavka, transport i zidanje pregradnog zida od pune opeke d=12 cm u produžnom malteru . U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal kao i izradu potrebnih serklaža i greda sa potrebnom armaturom i oplatom.<br>Обрачун по м2   | м2   | 4,00     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: зидарски радови:  |   |      |          |                          |                           |
| <b>III</b>                                      | <b>Stolarski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka, transport, ugradnja PVC vrata, u beloj boji u mokrom čvoru. U cenu uračunati sav potreban okov, brave, dvostruke cilindre sa ručicom sa unutrašnje strane, obradu špaletni, kao i sav ostali potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju. Date mere su zidarski otvor, mere uzeti na licu mesta.<br><br>Обрачун по комаду:<br>Dimenzije 80/200cm   | КОМ  | 1        | x                        | =                         |
| <b>IV</b>                                       | <b>Betonski i armirano betonski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1   | Nabavka i transport materijala i popravka podne ploče na mestima gde je rušena radi formiranja rova za zamenu odvoda od WC šolje. Ploču raditi od armiranog betona MB30 sa armaturom Q188, sa povezivanjem za postojeću armaturu. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i potrebnu armaturu.<br>Обрачун по м3.   | м3   | 0,50     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: бет. и АБ радови: |   |      |          |                          |                           |
| <b>V</b>  | <b>Izolaterski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka materijala i izrada trajno elastičnog višeslojnog sistema hidroizolacije poda i zidova mokrog čvora, sastavljenog od polimerski modifikovane hidroizolacione membrane na bazi cementa. Na spojevima zidova i poda zalepiti vodonepropusnim lepkom visoko elastične hidroizolacione trake sa platenom mrežicom za lepljenje sa obe strane i elastičnom zonom u sredini. Sve radove na hidroizolaciji izvesti prema uputstvu proizvođača hidroizolacionog materijala. Hidroizolaciju raditi na podu, podići uz zidove do 30cm, odnosno 1,2m na mestima gde su tuš kade i obraditi sve prodore kroz međuspratnu konstrukciju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i ravnanje podloge pre postavljanje hidroizolacije (izrada cementne košuljice).<br>Обрачун по м2. | м2   | 10,00    | x                        | =                         |
| Укупно изолатерски радови:                      |   |      |          |                          |                           |

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 72/123**

| Р.бр. Позиције                    | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|-----------------------------------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>VI</b>                         | <b>Keramičarski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.                                | Nabavka, transport i postavljanje podnih, neklizajućih keramičkih pločica na hidroizolacionom lepku, zatvorenih fuga, u boji i dezenu po izboru Naručioca, sa padom ka rešetki. U cenu uračunati rad, kao i sav potreban alat i materijal (izrada cementne košuljice).  |      |          |                          |                           |
|                                   | Обрачун по м2   | м2   | 6,00     | x                        | =                         |
| 2.                                | Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica na hidroizolacionom lepku. Pločice raditi fugu na fugu, zatvorene fuge, u boji i dezenu po izboru Naručioca. U cenu uračunati rad, alat i materijal, kao i pripremu površine na koju se postavljaju pločice (dersovanje, popunjavanje neravnina i sl.). |      |          |                          |                           |
|                                   | Обрачун по м2   | м2   | 12,00    | x                        | =                         |
| Укупно keramičarski radovi:       |   |      |          |                          |                           |
| <b>VII</b>                        | <b>Molersko farbarski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.                                | Nabavka materijala, struganje stare boje i mestimično gletovanje zidova i plafona, nanošenje podloge i bojenje u dva sloja disperzionom bojom u tonu koji odredi nadzorni organ. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal i rad na visini od 3,5m.   |      |          |                          |                           |
|                                   | Обрачун по м2   | м2   | 30,00    | x                        | =                         |
| Укупно molersko farbarski radovi: |   |      |          |                          |                           |
| <b>VIII</b>                       | <b>Vodovod i kanalizacija</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.                                | Mašinsko odgušenje postojeće kanalizacione mreže, ispiranje i eventualno snimanje. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.  |      |          |                          |                           |
|                                   | Обрачун паушално.   | пауш | 1,00     | x                        | =                         |
| 2.                                | Pažljiva demontaža postojeće sanitarne galanterije, komplet. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.  |      |          |                          |                           |
|                                   | Обрачун по комаду.  |      |          |                          |                           |
|                                   | WC šolja sa WC daskom   | ком. | 1,00     | x                        | =                         |
|                                   | baterija za toplu i hladnu vodu   | ком. | 1,00     | x                        | =                         |
|                                   | lavabo, komplet sa sifonom  | ком. | 1,00     | x                        | =                         |
|                                   | visoki vodikotlič sa pratećom opremom (dovodnom i ispirnom cevi)  | ком. | 1,00     | x                        | =                         |
| 3.                                | Demontaža postojeće kanalizacione mreže, komplet sa svim elementima na njoj (sifoni i fazonski komadi u međuspratnoj konstrukciji i zidovima), sa iznošenjem i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, uključujući i šlicovanje zidova i štemovanje poda.                            |      |          |                          |                           |
|                                   | Обрачун по м1.  |      |          |                          |                           |
|                                   | Ø50   | м1   | 2,00     | x                        | =                         |
|                                   | Ø70   | м1   | 2,00     | x                        | =                         |
|                                   | Ø100  | м1   | 2,00     | x                        | =                         |

ПОНУЂАЧ

М.П.



**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 73/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера              | Количина             |             | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|-------------------|----------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| 4.             | Demontaža podnih rešetki, sa vertikalnim odvodom. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal kao i odvoz na gradsku deponiju.<br>Обрачун по комаду:  | КОМ.              | 2                    | x           | =                        |                           |
| 5              | Pažljiva demontaža postojećih vodovodnih propusnih ventila. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.<br>Обрачун по комаду.<br>1/2"<br>EK ventil   | КОМ<br>КОМ        | 2,00<br>3,00         | x<br>x      | =<br>=                   |                           |
| 6              | Nabavka materijala i postavljanje PVC kanalizacionih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima, spojivim materijalom i sifonima. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje trase, spajanje i međusobno zaptivanje i pričvršćivanje cevi za međuspratnu konstrukciju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i krpjenje svih otvora i šliceva uključujući i one u podnoj ploči.<br>Обрачун по m1 postavljene cevi.<br>Ø50<br>Ø70<br>Ø100   | M1<br>M1<br>M1    | 2,00<br>2,00<br>2,00 | x<br>x<br>x | =<br>=<br>=              |                           |
| 7              | Nabavka i montaža PVC podnih rešetki Ø70, sa vertikalnim odvodom. Rešetku povezati sa kanalizacijom i preko nje ugraditi pravougaoni ram sa rešetkom dim. 15h15cm od hromiranog čelika. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по комаду:   | КОМ.              | 2                    | x           | =                        |                           |
| 8              | Nabavka materijala i izrada instalacije vodovoda od plastičnih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojivim materijalom. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje vodovoda, izrada šliceva u zidovima sa odvozom šuta na deponiju i izrada vodovodne mreže. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i potrebne obujmice za pričvršćavanje dela instalacije koji se vodi vidno i krpjenje šliceva i prodora za instalaciju koja je u zidu.<br>Обрачун по m1 postavljenih cevi.<br>1/2" | M1                | 4,00                 | x           | =                        |                           |
| 9              | Nabavka, transport i ugradnja propusnih vodovodnih ventila i to sa točkom, sa točkom i ispuštom, propusnih ventila, ventila sa hromiranom kapom za sanitarne uređaje. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по комаду.<br>1/2"<br>EK ventil<br>Samozatvarajući vremenski ventil za pisoar  | КОМ<br>КОМ<br>КОМ | 2,00<br>1,00<br>2    | x<br>x<br>x | =<br>=<br>=              |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 74/123**

| Р.бр. Позиције  | Опис позиције  | Мера                                 | Количина                             | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |  |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| 10  | Nabavka i montaža санитарне опреме, komplet. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i povezivanje na kanalizacionu mrežu.<br>Обрачун по комаду.<br>visoki vodokotlić sa pratećom opremom (dovodnom i ispirnom cevi)<br>WC šolja sa WC daskom<br>lavabo sa sifonom<br>baterija za toplu i hladnu vodu<br>el.bojler 10 l | ком.<br>ком.<br>ком.<br>ком.<br>ком. | 1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00 | x<br>x<br>x<br>x<br>x    | =<br>=<br>=<br>=<br>=     |  |
| 11  | Nabavka i montaža санитарне galanterije.<br>Обрачун по комаду.<br><br>kupatilski etažer sa ogledalom<br>држач за sapun<br>држач за papirne ubruse<br>држач за toalet papir   | ком<br>ком<br>ком<br>ком             | 1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00         | x<br>x<br>x<br>x         | =<br>=<br>=<br>=          |  |
| 12  | Nabavka, transport i montaža hromiranih sifona štelujuće visine, na postojeće pisoare . U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i demontažu starih sifona i povezivanje odvoda na postojeći kanalizacioni razvod .<br>Обрачун по комаду.  | ком                                  | 2,00                                 | x                        | =                         |  |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: водовод и канализација: |  |                                      |                                      |                          |                           |  |
| <b>IX</b>   | <b>Razni radovi</b>  |                                      |                                      |                          |                           |  |
| 1   | Završno fino čišćenje hemijskim i mehaničkim sredstvima. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.<br><br>Обрачун paušalno  | пауш                                 | 1                                    | x                        | =                         |  |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: разни радови:           |  |                                      |                                      |                          |                           |  |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

|          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | <b>Građevinski i građevinsko-zanatski radovi</b> |
| I        | Rušenja i demontaže                              |
| II       | Zidarski radovi                                  |
| III      | Stolarski radovi                                 |
| IV       | Betonski i armirano-betonski radovi              |
| V        | Izolaterski radovi                               |
| VI       | Keramičarski radovi                              |
| VII      | Molersko farbarski radovi                        |
| VIII     | Vodovod i kanalizacija                           |
| IX       | Razni radovi                                     |

**Укупна вредност без ПДВ-а за: А:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

|          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | <b>Građevinski i građevinsko-zanatski radovi</b> |
|----------|--|

**УКУПНО :**

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 75/123**

| Р.бр. Позиције                                    | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Мокри чвор ватрогасци СП Нови Београд</b>      |  |      |          |                          |                           |
| <b>A</b>  | <b>Građevinski i građevinsko-zanatski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| <b>I</b>  | <b>Rušenja i demontaže</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.  | Pažljivo rušenje postojećih podnih keramičkih plačica , sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat i materijal. Obračun po m2   | m2   | 2,00     | x                        | =                         |
| 2.  | Pažljivo rušenje zidnih keramičkih plačica. U cenu uračunati sav potreban rad i alat kao i utovar i odvoz štua na gradsku deponiju .   | m2   | 12,00    | x                        | =                         |
| 3   | Demontaža postojećih metalnih vrata komplet sa dovratkom , plotom, nadsvetlom i pragom. Dovratak mašinski ukloniti sečenjem zbog postavljanja novih PVC vrata. Dovratak ja napravljen od čeličnih profila ankerovanih u zid.Plot je od čeličnih profila sa ispunom od lima. U cenu uračunati sav rad i alat kao i iznošenje i odvoz na mesto koje odredi naručioc. | КОМ  | 1        | x                        | =                         |
| 4   | Obijanje potklobučenog maltera sa zidova i plafona objekta, iznošenje i odvoz štua na deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal. Obračun po m2.  | m2   | 3,00     | x                        | =                         |
| 5.  | Pažljiva demontaža postojećeg Hunter-Daglas plafona i odlaganje na mesto koje odredi Nadzorni organ. U cenu uračunati sav potreban rad i alat. Obračun po m2.  | m2   | 2,00     | x                        | =                         |
| 6.  | Mašinsko sečenje betonske podne ploče prosečne debljine 20 cm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat za komplet izvedenu poziciju. Obračun po m1.   | m1   | 2,00     | x                        | =                         |
| 7.  | Rušenje armirano-betonske podne ploče, prosečne debljine 30 cm, radi zamene čučavca i izrade odvoda. U cenu uračunati sav potreban rad i alat za komplet izvedenu poziciju, kao i utovar i odvoz štua na gradsku deponiju. Obračun po m3.  | m3   | 0,60     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: рушење и демонтажа: |  |      |          |                          |                           |
| <b>II</b>   | <b>Zemljani radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1   | Ručni iskop u zemljištu III kategorije radi formiranja rova za zamenu odvoda od WC šolje . U cenu uračunati sav potreban rad i alat za komplet izvedenu poziciju, kao i utovar i odvoz štua na gradsku deponiju. Obračun po m3.  | m3   | 0,80     | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 76/123**

| Р.бр. Позиције                                  | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 2   | Nabavka materijala, transport i nasipanje peska u rov 5cm ispod, iznad i oko cevi. Pesak ispod cevi isplanirati u potrebnom nagibu. U cenu uracunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по м3.   | м3   | 0,20     | x                        | =                         |
| 3   | Nabavka materijala, transport i zatrpavanje rova šljunkom, u slojevima posle peščane obloge. Nabijanje vršiti ručno do potrebne zbijenosti. U cenu uracunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по м3.   | м3   | 0,60     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: земљани радови:   |   |      |          |                          |                           |
| <b>III</b>                                      | <b>Zidarski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka materijala i malterisanje zidova i plafona, na mestima gde je objen malter. U cenu uracunati sav potreban rad alat i materijal.<br>Обрачун по м2  | м2   | 3,00     | x                        | =                         |
| 2.  | Nabavka, transport i zidanje praga od pune opeke d=6,5 cm u produžnom malteru. U cenu uracunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по м2   | м2   | 0,20     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: зидарски радови:  |   |      |          |                          |                           |
| <b>IV</b>                                       | <b>Stolarski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka, transport, ugradnja PVC vrata sa nadsvetlom, u beloj boji u mokrom čvoru. Nadsvetlo uraditi zastakljeno sa termopan staklom debljine 4mm (4+12+4) i sa mogućnošću otvaranja na ventus . U cenu uracunati sav potreban okov, brave, obradu špaletni kao i sav ostali potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju. Date mere su zidarski otvor, mere uzeti na licu mesta.<br><br>Обрачун по комаду:<br>Dimenzije 70/(200+60)cm | КОМ  | 1        | x                        | =                         |
| Укупно stolarski radovi:                        |   |      |          |                          |                           |
| <b>V</b>  | <b>Betonski i armirano betonski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1   | Nabavka i transport materijala i popravka podne ploče na mestima gde je rušena radi zamene čučavca i odvoda . Ploču raditi od armiranog betona MB30 sa armaturom Q188, sa povezivanjem za postojeću armaturu. U cenu uracunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i potrebnu armaturu.<br><br>Обрачун по м3.   | м3   | 0,50     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: бет. и АБ радови: |   |      |          |                          |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 77/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а   |
|----------------|---|------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>VI</b>      | <b>Izolaterski radovi</b>   |      |          |                          |                             |
| 1.             | Nabavka materijala i izrada trajno elastičnog višeslojnog sistema hidroizolacije poda i zidova mokrog čvora, sastavljenog od polimerski modifikovane hidroizolacione membrane na bazi cementa. Na spojevima zidova i poda zalepiti vodonepropusnim lepkom visoko elastične hidroizolacione trake sa pletenom mrežicom za lepljenje sa obe strane i elastičnom zonom u sredini. Sve radove na hidroizolaciji izvesti prema uputstvu proizvođača hidroizolacionog materijala. Hidroizolaciju raditi na podu, podići uz zidove do 30cm, odnosno 1,2m na mestima gde su tuš kade i obraditi sve prodore kroz međuspratnu konstrukciju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i ravnanje podloge pre postavljanje hidroizolacije (izrada cementne košuljice).<br>Obračun po m2. | m2   | 6,00     | x                        | =                           |
|                |   |      |          |                          | Укупно izolaterski radovi:  |
| <b>VII</b>     | <b>Keramičarski radovi</b>  |      |          |                          |                             |
| 1.             | Nabavka, transport i postavljanje podnih, neklizajućih keramičkih pločica na sloju hidroizolacionog lepka, zatvorenih fuga, u boji i dezenu po izboru Naručioca, sa padom ka rešetki. U cenu uračunati rad, alat i materijal, kao i pripremu podloge za postavljanje keramičkih pločica (izrada cementne košuljice).<br>Obračun po m2   | m2   | 2,00     | x                        | =                           |
| 2.             | Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica na hidroizolacionom lepku sa ugaonim lajsnama. Pločice raditi fugu na fugu, zatvorene fuge, u boji i dezenu po izboru Naručioca. Na ugaonim spojevima postaviti PVC lajsne. U cenu uračunati rad, alat i materijal, kao i pripremu površine na koju se postavljaju pločice (dersovanje, popunjavanje neravnina i sl.).<br>Obračun po m2   | m2   | 12,00    | x                        | =                           |
|                |   |      |          |                          | Укупно keramičarski radovi: |
| <b>VIII</b>    | <b>Suvomontažni radovi</b>  |      |          |                          |                             |
| 1.             | Nabavka materijala i izrada spuštenog plafona od vodootpornih gips kartonskih ploča GKBI 12,5 mm, sa izradom metalne podkonstrukcije, Sastave obraditi glet masom i bandaž trakom. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i upotrebu skele za rad na visini.<br>Obračun po m2   | m2   | 2,00     | x                        | =                           |

Укупна вредност без ПДВ-а за: сувомонтажни радови:

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 78/123**

| Р.бр. Позиције                    | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|-----------------------------------|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>IX</b>                         | <b>Molersko farbarski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.                                | Nabavka materijala, struganje stare boje i gletovanje zidova i plafona, nanošenje podloge i bojenje u dva sloja disperzionom bojom u tonu koji odredi nadzorni organ.<br>U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal i rad na visini od 3,5m.<br>Обрачун по м2                                     | м2   | 15,00    | x                        | =                         |
| Укупно molersko farbarski radovi: |  |      |          |                          |                           |
| <b>X</b>                          | <b>Vodovod i kanalizacija</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.                                | Mašinsko odgušenje postojeće kanalizacione mreže i ispiranje. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.<br>Обрачун паушално.   | пауш | 1,00     | x                        | =                         |
| 2.                                | Pažljiva demontaža postojeće sanitarne galanterije, komplet. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.<br>Обрачун по комаду.   |      |          |                          |                           |
|                                   | čučavac sa sifonom   | КОМ. | 1,00     | x                        | =                         |
|                                   | visoki vodokotlić sa pratećom opremom (dovodnom i ispirnom cevi)   | КОМ. | 1,00     | x                        | =                         |
|                                   | lavabo sa sifonom  | КОМ. | 1,00     | x                        | =                         |
|                                   | el. bojler 10l   | КОМ  | 1,00     | x                        | =                         |
| 3.                                | Demontaža postojeće kanalizacione mreže, komplet sa svim elementima na njoj (sifoni i fazonski komadi u međuspratnoj konstrukciji i zidovima), sa iznošenjem i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, uključujući i šlicovanje zidova i štemovanje poda.<br>Обрачун по м1. |      |          |                          |                           |
|                                   | Ø50  | м1   | 1,00     | x                        | =                         |
|                                   | Ø70  | м1   | 2,00     | x                        | =                         |
|                                   | Ø100   | м1   | 2,00     | x                        | =                         |
| 4.                                | Demontaža podnih rešetki, sa vertikalnim odvodom. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal kao i odvoz na gradsku deponiju.<br>Обрачун по комаду:   | КОМ. | 1        | x                        | =                         |
| 5.                                | Pažljiva demontaža postojećih vodovodnih cevi i fittinga, postavljenih u zidu. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, uključujući i šlicovanje zidova i štemovanje poda.<br>Обрачун м1.   |      |          |                          |                           |
|                                   | 1/2"   | м1   | 4,00     | x                        | =                         |
|                                   | 3/4"   | м1   | 2,00     | x                        | =                         |
| 6.                                | Pažljiva demontaža postojećih vodovodnih propusnih ventila. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.<br>Обрачун по комаду.   |      |          |                          |                           |
|                                   | 1/2"   | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                                   | 3/4"   | КОМ  | 1,00     | x                        | =                         |
|                                   | EK ventil  | КОМ  | 1,00     | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 79/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 7.             | Nabavka materijala i postavljanje PVC kanalizacionih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima, spojivim materijalom i sifonima. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje trase, spajanje i međusobno zaptivanje i pričvršćivanje cevi za međuspratnu konstrukciju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i krpjenje svih otvora i šliceva uključujući i one u podnoj ploči.<br>Обрачун по м1 постављене цеви.   |      |          |                          |                           |
|                | Ø50  | м1   | 1,00     | x                        | =                         |
|                | Ø70  | м1   | 2,00     | x                        | =                         |
|                | Ø100   | м1   | 2,00     | x                        | =                         |
| 8.             | Nabavka i montaža PVC podnih rešetki Ø70, sa vertikalnim odvodom. Rešetku povezati sa kanalizacijom i preko nje ugraditi pravougaoni ram sa rešetkom dim. 15h15cm od hromiranog čelika. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по комаду:  | КОМ. | 1        | x                        | =                         |
| 9.             | Nabavka materijala i izrada instalacije vodovoda od plastičnih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojivim materijalom. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje vodovoda, izrada šliceva u zidovima sa odvozom šuta na deponiju i izrada vodovodne mreže. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i potrebne obujmice za pričvršćavanje dela instalacije koji se vodi vidno i krpjenje šliceva i prodora za instalaciju koja je u zidu.<br>Обрачун по м1 постављених цеви. |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"   | м1   | 4,00     | x                        | =                         |
|                | 3/4"   | м1   | 2,00     | x                        | =                         |
| 10.            | Nabavka, transport i ugradnja propusnih vodovodnih ventila i to sa točkom, sa točkom i ispuštom, ventila sa hromiranom kapom za sanitarne uređaje. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по комаду.   |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"   | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | 3/4"   | КОМ  | 1,00     | x                        | =                         |
|                | EK ventil  | КОМ  | 1,00     | x                        | =                         |
| 11             | Nabavka i montaža sanitarne opreme, komplet. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i povezivanje na kanalizacionu mrežu.<br>Обрачун по комаду.  |      |          |                          |                           |
|                | visoki vodokotlić sa pratećom opremom (dovodnom i ispirnom cevi)   | КОМ. | 1,00     | x                        | =                         |
|                | WC šolja sa WC daskom  | КОМ. | 1,00     | x                        | =                         |
|                | lavabo sa sifonom  | КОМ. | 1,00     | x                        | =                         |
|                | jednoručna baterija za toplu i hladnu vodu   | КОМ. | 1,00     | x                        | =                         |
|                | tuš baterija za toplu i hladnu vodu sa stojećim tušem  | КОМ. | 1,00     | x                        | =                         |
|                | el. bojler 50l   | КОМ  | 1,00     | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 80/123**

| Р.бр. Позиције  | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 12  | Nabavka i montaža санитарне галантерије.<br>Обрачун по комаду.   |      |          |                          |                           |
|   | купатилски етажер са огледалом   | ком  | 1,00     | x                        | =                         |
|   | држач за тоалет папир  | ком  | 1,00     | x                        | =                         |
|   | држач за течни сапун   | ком  | 1,00     | x                        | =                         |
|   | држач за папирне убресе  | ком  | 1,00     | x                        | =                         |
| 13  | Завршно фина чишћење хемијским и механичким средствима. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун паушално | пауш | 1        | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: водовод и канализација: |  |      |          |                          |                           |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**A Грађевински и грађевинско-занатски радови**

- I Рушења и демонтаже
- II Земљани радови
- III Зидарски радови
- IV Столарски радови
- V Бетонски и армирано-бетонски радови
- VI Изолатерски радови
- VII Керамиčарски радови
- VIII Сувомонтажни радови
- IX Молерско фарбарски радови
- X Водовод и канализација

Укупна вредност без ПДВ-а за: А:

**Б Електро радови**

| #  | Опис позиције  | Мера  | Колічина | Јединична цена | Износ |
|----|--|-------|----------|----------------|-------|
| 1. | Демонтажа светилјки, прикључница и припадајућих каблова. Позиција обухвата и одвоз демонтаног материјала.  | пауш. | 1        | x              | =     |
| 2. | Набавка, испорука и монтажа на плафон/зид светилјке 2xFL18W, 4000K или са еквивалентним LED tube изворима светлости, 230V, IP65, комплет са изворима светлости, електронским предспojним прибором, и прибором за монтажу; позиција обухвата и ситан наведени инсталациони материјал. | ком.  | 2        | x              | =     |
| 3. | Набавка, испорука и монтажа на плафон/зид светилјке 2xFL36W, 4000K или са еквивалентним LED tube изворима светлости, 230V, IP65, комплет са изворима светлости, електронским предспojним прибором, и прибором за монтажу; позиција обухвата и ситан наведени инсталациони материјал. | ком.  | 12       | x              | =     |
| 4. | Набавка, испорука и монтажа надградног ОГ једнополног пегибног прекидача, 250V, 10A; позиција обухвата и ситан, наведени инсталациони материјал.   | ком.  | 2        | x              | =     |

ПОНУЂАЧ

М.П.



**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 81/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 5.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG serijskog pregibnog prekidača, 250V, 2x10A; pozicija obuhvata ,i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.   | kom. | 1        | x                        | =                         |
| 6.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG jednopolnog pregibnog KIP prekidača, 250V, 16A; pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.  | kom. | 1        | x                        | =                         |
| 7.             | Nabavka, isporuka i montaža na zid monofazne OG priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija obuhvata i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.   | kom. | 5        | x                        | =                         |
| 8.             | Izrada veza metalnih masa za dopunsko izjednačenje potencijala (DIP); prosečna dužina veze iznosi 3m, a prosečan broj veza po jednoj kutiji za dopunsko izjednačenje potencijala je 4; pozicija obuhvata nabavku, isporuku, polaganje i povezivanje na oba kraja provodnika P/F-Y 1x4mm <sup>2</sup> , nabavku, isporuku i ugradnju u zid kutije za dopunsko izjednačenje potencijala, bakarne obujmice sa olovним podmetačима, kao i ostalog potrebnog materijala za izradu veza. | kom. | 1        | x                        | =                         |
| 9.             | Nabavka, isporuka i polaganje kablova po zidu na odstojnim obujmicama i/ili u zidu ispod maltera. Pozicija obuhvata povezivanje kablova na oba kraja, odstojne obujmice, kao i sitan ne navedeni instalacioni materijal, sve potrebne građevinske radove za bušenje rupa na mestu prolaska kroz pod/tavanicu i njihovu popravku:   |      |          |                          |                           |
|                | - PP00-Y 3(2,4)x1,5 mm <sup>2</sup>  | m    | 60       | x                        | =                         |
|                | - PP00-Y 3x2,5 mm <sup>2</sup>   | m    | 30       | x                        | =                         |

UKUPNO ELEKTRO RADOVI:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

- A** Грађевински и грађевинско-занатски радови  
**Б** Електро радови

**УКУПНО :**

**Мокри чвор гардеробе одржавање**

- A** Грађевински и грађевинско-занатски радови

| # | Опис позиције | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|---------------|------|----------|--------------------------|---------------------------|
|---|---------------|------|----------|--------------------------|---------------------------|

**I** Рушења и демонтаже

1.

Pažljivo rušenje postojećih podnih keramičkih plačica , sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat i materijal. Obračun po m2

m2 80,00 x =

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 82/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 2.             | Rušenje postojećih zidnih keramičkih plačica sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat i materijal. Obračun po m2   | m2   | 200,00   | x                        | =                         |
| 3              | Rušenje postojeće obloge korita od keramičkih pločica na cementnom malteru. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, kao i utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m2  | m2   | 10,00    | x                        | =                         |
| 4.             | Demontaža postojećih drvenih vrata komplet sa pragom. U cenu uračunati sav rad i alat kao i iznošenje i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po komadu. Dimenzije 80/200cm  | КОМ  | 9        | x                        | =                         |
| 5              | Demontaža postojećih metalnih zastakljenih pregrade, ankerovanih u zid i pod, u mokrom čvoru, komplet sa nosačima. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju kao i utovar i odvoz na mesto koje odredi naručilac. Obračun po m2.     | m2   | 15,00    | x                        | =                         |
| 6              | Mašinsko sečenje betonske podne ploče prosečne debljine 20 cm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat za komplet izvedenu poziciju. Obračun po m1.  | m1   | 6,00     | x                        | =                         |
| 7              | Rušenje armirano-betonske podne ploče, prosečne debljine 20 cm, u potrebnoj širini, radi formiranja rova za zamenu odvoda od WC šolje. U cenu uračunati sav potreban rad i alat za komplet izvedenu poziciju, kao i utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m3. | m3   | 0,80     | x                        | =                         |
| 8              | Obijanje potklobučenog maltera sa zidova i plafona objekta, iznošenje i odvoz šuta na deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal. Obračun po m2.   | m2   | 10,00    | x                        | =                         |

Укупна вредност без ПДВ-а за: рушење и демонтажа:

**II Zemljani radovi**

|   |  |    |      |   |   |
|---|--|----|------|---|---|
| 1 | Ručni iskop u zemljištu III kategorije radi formiranja rova za zamenu kanalizacione mreže. U cenu uračunati sav potreban rad i alat za komplet izvedenu poziciju, kao i utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m3.      | m3 | 2,00 | x | = |
| 2 | Nabavka materijala, transport i nasipanje peska u rov 5cm ispod, iznad i oko cevi. Pesak ispod cevi isplanirati u potrebnom nagibu. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju. Obračun po m3. | m3 | 0,50 | x | = |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 83/123**

| Р.бр. Позиције                                  | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 3   | Nabavka materijala, transport i zatrpavanje rova šljunkom, u slojevima posle peščane obloge. Nabijanje vršiti ručno do potrebne zbijenosti. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по м3.  | м3   | 1,50     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: земљани радови:   |  |      |          |                          |                           |
| <b>III</b>                                      | <b>Zidarski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka materijala i malterisanje zidova i plafona, na mestima gde je obijen malter. U cenu uračunati sav potreban rad alat i materijal.<br>Обрачун по м2  | м2   | 10,00    | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: зидарски радови:  |  |      |          |                          |                           |
| <b>IV</b>                                       | <b>Betonski i armirano betonski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1   | Nabavka i transport materijala i popravka podne ploče na mestima gde je rušena radi formiranja rova za zamenu odvoda od WC šolje. Ploču raditi od armiranog betona MB30 sa armaturom Q188, sa povezivanjem za postojeću armaturu. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i potrebnu armaturu.<br>Обрачун по м3.  | м3   | 0,50     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: бет. и АБ радови: |  |      |          |                          |                           |
| <b>V</b>  | <b>Stolarski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka, transport, ugradnja PVC vrata, komplet sa pragom, u beloj boji u mokrom čvoru. U cenu uračunati sav potreban okov, brave, obradu špaletni kao i sav ostali potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju. Date mere su zidarski otvor, mere uzeti na licu mesta.<br><br>Обрачун по комаду:<br>Dimenzije 70/200cm  | КОМ  | 9        | x                        | =                         |
| 2   | Nabavka materijala, izrada i montaža PVC pregrada sa vratima u kupatilu. Pregradu izvesti u rasteru od trokomornih profila, sa izradom ukrućenja po horizontali i vertikalni i sa ispunom od plastificiranog lima. Vrata su dim. 70/200cm, sa mehanizmom za zaključavanje sa unutrašnje strane (8 komada). Dimenzije pregrade su dužina 2h4,60 m, poprečne pregrade 6h1,0m i visine 2m. U cenu uračunati sav potreban okov, kao i ankerisanje u zidove i pod i sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по м2 | м2   | 22,00    | x                        | =                         |
| Укупно stolarski radovi:                        |  |      |          |                          |                           |

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 84/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а    | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------|----------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>VI</b>      | <b>Izolaterski radovi</b>   |      |          |                             |                           |
| 1.             | Nabavka materijala i izrada trajno elastičnog višeslojnog sistema hidroizolacije poda i zidova mokrog čvora, sastavljenog od polimerski modifikovane hidroizolacione membrane na bazi cementa. Na spojevima zidova i poda zalepiti vodonepropusnim lepkom visoko elastične hidroizolacione trake sa pletenom mrežicom za lepljenje sa obe strane i elastičnom zonom u sredini. Sve radove na hidroizolaciji izvesti prema uputstvu proizvođača hidroizolacionog materijala. Hidroizolaciju raditi na podu, podići uz zidove do 30cm, odnosno 1,2m na mestima gde su tuš kade i obraditi sve prodore kroz međuspratnu konstrukciju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i ravnanje podloge pre postavljanje hidroizolacije (izrada cementne košuljice). |      |          |                             |                           |
|                | Obračun po m2.  | m2   | 110,00   | x                           | =                         |
|                |   |      |          | Укупно izolaterski radovi:  |                           |
| <b>VII</b>     | <b>Keramičarski radovi</b>  |      |          |                             |                           |
| 1.             | Nabavka, transport i postavljanje podnih, neklizajućih keramičkih pločica na sloju hidroizolacionog lepka, zatvorenih fuga, u boji i dezenu po izboru Naručioca, sa padom ka rešetki. U cenu uračunati rad, alat i materijal, kao i pripremu podloge za postavljanje keramičkih pločica (izrada cementne košuljice).  |      |          |                             |                           |
|                | Obračun po m2   | m2   | 80,00    | x                           | =                         |
| 2.             | Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica na hidroizolacionom lepku. Pločice raditi fugu na fugu, zatvorene fuge, u boji i dezenu po izboru Naručioca. U cenu uračunati rad, alat i materijal, kao i pripremu površine na koju se postavljaju pločice (dersovanje, popunjavanje neravnina i sl.).   |      |          |                             |                           |
|                | Obračun po m2   | m2   | 200,00   | x                           | =                         |
| 3.             | Nabavka, transport i postavljanje keramičkih pločica na hidroizolacionom lepku na koritu za pranje ruku. Pločice raditi fugu na fugu, zatvorene fuge, u boji i dezenu po izboru Naručioca. U cenu uračunati rad, alat i materijal, kao i pripremu površine na koju se postavljaju pločice (dersovanje, popunjavanje neravnina i sl.).   |      |          |                             |                           |
|                | Obračun po m2   | m2   | 10,00    | x                           | =                         |
|                |   |      |          | Укупно keramičarski radovi: |                           |

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 85/123**

| Р.бр. Позиције                    | Опис позиције  | Мера                                 | Количина  | Јединична цена без ПДВ-а   | Укупна вредност без ПДВ-а  |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>VIII</b>                       | <b>Molersko farbarski radovi</b>   |                                      |   |                            |                            |
| 1.                                | Nabavka materijala, struganje stare boje, gletovanje zidova i plafona, nanošenje podloge i bojenje u dva sloja disperzionom bojom u tonu koji odredi nadzorni organ.<br>U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.<br>Обрачун по м2  | м2                                   | 150,00  | x                          | =                          |
| Укупно molersko farbarski radovi: |  |                                      |   |                            |                            |
| <b>IX</b>                         | <b>Vodovod i kanalizacija</b>  |                                      |   |                            |                            |
| 1.                                | Mašinsko odgušenje postojeće kanalizacione mreže i ispiranje. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.<br>Обрачун paušalno.   | пауш                                 | 1,00  | x                          | =                          |
| 2.                                | Pažljiva demontaža postojeće sanitarne galanterije, komplet. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.<br>Обрачун по комаду.<br>чуčавac, komplet sa sifonom i vodokotлиćem<br>baterija za toplu i hladnu vodu<br>tuš baterija za toplu i hladnu vodu<br>lavabo, komplet sa sifonom<br>pisoar, komplet sa sifonom                 | ком.<br>ком.<br>ком.<br>ком.<br>ком. | 9,00<br>31,00<br>44,00<br>3,00<br>3,00              | x<br>x<br>x<br>x<br>x      | =<br>=<br>=<br>=<br>=      |
| 3.                                | Demontaža postojeće kanalizacione mreže, komplet sa svim elementima na njoj (sifoni i fazonski komadi u međuspratnoj konstrukciji i zidovima), sa iznošenjem i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, uključujući i šlicovanje zidova i štemovanje poda.<br>Обрачун по м1.<br>Ø50<br>Ø70<br>Ø100 | м1<br>м1<br>м1                       | 10,00<br>40,00<br>50,00                             | x<br>x<br>x                | =<br>=<br>=                |
| 4.                                | Demontaža podnih rešetki, sa vertikalnim odvodom. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal kao i odvoz na gradsku deponiju.<br>Обрачун по комаду:   | ком.                                 | 15  | x                          | =                          |
| 5.                                | Pažljiva demontaža postojećih vodovodnih cevi i fittinga, postavljenih u zidu i vidno. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, uključujući i šlicovanje zidova i štemovanje poda.<br>Обрачун м1.<br>1/2"<br>3/4"<br>1"<br>5/4"<br>2"<br>2 1/2"   | м1<br>м1<br>м1<br>м1<br>м1<br>м1     | 100,00<br>50,00<br>40,00<br>40,00<br>20,00<br>20,00 | x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x | =<br>=<br>=<br>=<br>=<br>= |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 86/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 6.             | <p>Paжљивa демонтажа постојећих водоводних пропусних вентила. У цену урачунати сав потребан рад,алат и материјал.</p> <p>Обрачун по комаду.</p>   |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"  | КОМ  | 70,00    | x                        | =                         |
|                | 3/4"  | КОМ  | 5,00     | x                        | =                         |
|                | 1"  | КОМ  | 3,00     | x                        | =                         |
|                | 5/4"  | КОМ  | 3,00     | x                        | =                         |
|                | 2"  | КОМ  | 3,00     | x                        | =                         |
|                | 2 1/2"  | КОМ  | 3,00     | x                        | =                         |
|                | EK вентил   | КОМ  | 9,00     | x                        | =                         |
| 7.             | <p>Набавка материјала и постављање PVC канализационих цеви са свим потребним фазонским комадима, spoјивим материјалом и сифонима. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обељаванје трасе, спајање и међусобно заплатање и причвршћивање цеви за међуспратну конструкцију. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију, као и крпљење свих отвора и шлицева укључујући и оне у подној плочи.</p> <p>Обрачун по м1 постављене цеви.</p>  |      |          |                          |                           |
|                | Ø50   | м1   | 10,00    | x                        | =                         |
|                | Ø70   | м1   | 40,00    | x                        | =                         |
|                | Ø100  | м1   | 50,00    | x                        | =                         |
| 8.             | <p>Набавка и монтажа PVC подних реšetки Ø70, са вертикалним одводом. Решетку повеzати са канализацијом и преко ње уградити правougаони рам са решетком dim. 15h15cm од хромiranог челика. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију.</p> <p>Обрачун по комаду:</p>   | КОМ. | 15       | x                        | =                         |
| 9.             | <p>Набавка материјала и израда инсталације водовода од пластичних цеви са свим потребним фазонским комадима и spoјивим материјалом. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обељаванје водовода, израда шлицева у зидовима са одвозом шута на депоњу и израда водоводне мреже. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију, као и потребне објмце за причвршћивање дела инсталације који се води видно и крпљење шлицева и продора за инсталацију која је у зиду.</p> <p>Обрачун по м1 постављених цеви.</p> |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"  | м1   | 100,00   | x                        | =                         |
|                | 3/4"  | м1   | 50,00    | x                        | =                         |
|                | 1"  | м2   | 40,00    | x                        | =                         |
|                | 5/4"  | м2   | 40,00    | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 87/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера   | Количина   | Јединична цена без ПДВ-а             | Укупна вредност без ПДВ-а            |
|----------------|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 10             | Nabavka materijala, montaža i zamena vodovodnih pocinkovanih cevi , zajedno sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojivim materijalom. Prethodno izvršiti pažljivu demontažu oštećenog dela vodovodne instalacije. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje vodova, izrada šliceva i prodora u zidovima i podu i njihovo krpljenje, fiksiranje mreže odgovarajućim obujmicima, sa odvozom štata na mesto koje odredi Korisnik i izrada vodovodne mreže . U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i demontažu postojeće cevi.<br>Obračun po m1 postavljenih cevi.<br>Ø 2"<br>Ø2 1/2" | m1<br>m1   | 20,00<br>20,00   | x<br>x                               | =<br>=                               |
| 11             | Nabavka, transport i ugradnja propusnih vodovodnih ventila i to sa točkom, sa točkom i ispuštom, propusnih ventila, ventila sa hromiranom kapom za sanitarne uređaje. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Obračun po komadu.<br>1/2"<br>3/4"<br>1"<br>5/4"<br>2"<br>2 1/2"<br>EK ventil<br>Samozatvarajući vremenski ventil za pisoar  | КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ | 70,00<br>5,00<br>3,00<br>3,00<br>3,00<br>3,00<br>9,00<br>3 | x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x | =<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=<br>= |
| 12             | Nabavka i montaža sanitarne opreme, komplet.U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i povezivanje na kanalizacionu mrežu.<br>Obračun po komadu.<br>lavabo sa sifonom<br>visoki vodokotlić sa pratećom opremom (dovodnom i ispirnom cevi)<br>čučavac sa sifonom<br>jednoručna baterija za toplu i hladnu vodu<br>tuš baterija za toplu i hladnu vodu sa stojećim tušem<br>pisoar sa sifonom   | КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ.         | 3,00<br>9,00<br>9,00<br>31,00<br>44,00<br>3,00             | x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x           | =<br>=<br>=<br>=<br>=<br>=           |
| 13             | Nabavka i montaža sanitarne galanterije.<br>Obračun po komadu.<br>kupatilski etažer sa ogledalom<br>držač za sapun<br>držač za papirne ubruse<br>držač za toalet papir  | КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ                             | 6,00<br>6,00<br>3,00<br>5,00                               | x<br>x<br>x<br>x                     | =<br>=<br>=<br>=                     |
| 14             | Završno fino čišćenje hemijskim i mehaničkim sredstvima. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.<br>Obračun paušalno   | пауш   | 1  | x                                    | =                                    |

Укупна вредност без ПДВ-а за: водовод и канализација:

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 88/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---------------|------|----------|--------------------------|---------------------------|
|----------------|---------------|------|----------|--------------------------|---------------------------|

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**А Грађевински и грађевинско-zanatski radovi**

- I Rušenja i demontaže
- II Zemljani radovi
- III Zidarski radovi
- IV Betonski i armirano-betonski radovi
- V Stolarski radovi
- VI Izolaterski radovi
- VII Keramičarski radovi
- VIII Molersko farbarski radovi
- IX Vodovod i kanalizacija

**Укупна вредност без ПДВ-а за: А:**

**Б Elektro radovi**

| #  | Опис позиције  | Мера  | Количина |   | Јединична цена | Iznos |
|----|--|-------|----------|---|----------------|-------|
|    |  |       |          |   |                |       |
| 1. | Demontaža svetiljki, priključnica i pripadajućih kablova. Pозиција обухвата и одвоз демонтiranог материјала.   | pauš. | 1        | x | =              |       |
| 2. | Nabavka, isporuka i montaža na plafon/zid svetiljke 2xFL18W, 4000K ili sa ekvivalentnim LED tube izvorima svetlosti, 230V, IP65, komplet sa izvorima svetlosti, elektronskim predspojnim priborom, i priborom za montažu; pozicija обухвата и sitan nenaдeдeни instalacionи материјал. | kom.  | 6        | x | =              |       |
| 3. | Nabavka, isporuka i montaža na plafon/zid svetiljke 2xFL36W, 4000K ili sa ekvivalentnim LED tube izvorima svetlosti, 230V, IP65, komplet sa izvorima svetlosti, elektronskim predspojnim priborom, i priborom za montažu; pozicija обухвата и sitan nenaдeдeни instalacionи материјал. | kom.  | 18       | x | =              |       |
| 4. | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG jednopolnog pregibnog prekidača, 250V, 10A; pozicija обухвата и sitan, nenaдeдeни instalacionи материјал.  | kom.  | 5        | x | =              |       |
| 5. | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG serijskog pregibnog prekidača, 250V, 2x10A; pozicija обухвата и sitan, nenaдeдeни instalacionи материјал.  | kom.  | 10       | x | =              |       |
| 6. | Nabavka, isporuka i montaža u zid monofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pозиција обухвата и plastičnu instalacionu kutiju F60mm и sitan, nenaдeдeни instalacionи материјал.   | kom.  | 5        | x | =              |       |

М.П.

ПОНУЂАЧ



**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 89/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 7.             | Nabavka, isporuka i montaža na zid monofazne OG priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pозиција обухвата и ситан, ненаведени инсталациони материјал.  | kom. | 5        | x                        | =                         |
| 8.             | Izrada veza metalnih masa za dopunsko izjednačenje potencijala (DIP); prosečna dužina veze iznosi 3m, a prosečan broj veza po jednoj kutiji za dopunsko izjednačenje potencijala je 4; pozicija обухвата набавку, испоруку, полагање и повезивање на оба краја проводника P/F-Y 1x4mm <sup>2</sup> , набавку, испоруку и уградњу у зид кутије за допунско изједначење потенцијала, бакарне објемце са оловним подметаčима, као и осталог потребног материјала за израду вежа. | kom. | 3        | x                        | =                         |
| 9.             | Nabavka, isporuka i polaganje kablova po zidu na odstojnim објемцама и/или у зиду испод малтера. Pозиција обухвата повезивање кабла на оба краја, одстојне објемце, као и ситан не наведени инсталациони материјал, све потребне грађевинске радове за бушење рупа на месту проласка кроз под/тавану и њихову поправку:   |      |          |                          |                           |
|                | - PP00-Y 3(2,4)x1,5 mm <sup>2</sup>   | m    | 180      | x                        | =                         |
|                | - PP00-Y 3x2,5 mm <sup>2</sup>  | m    | 40       | x                        | =                         |

УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

- A** Грађевински и грађевинско-занатски радови  
**B** Електро радови

**УКУПНО :**

**Мокри чвор гардеробе I сервис**

- A** Грађевински и грађевинско-занатски радови

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера           | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|----------------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>I</b>       | <b>Rušenja i demontaže</b>   |                |          |                          |                           |
| 1.             | Pažljivo rušenje postojećih podnih keramičkih plačica , sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat i materijal. Obračun po m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 50,00    | x                        | =                         |
| 2.             | Rušenje postojećih zidnih keramičkih plačica sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat i materijal. Obračun po m <sup>2</sup>            | m <sup>2</sup> | 65,00    | x                        | =                         |

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 90/123**

| Р.бр. Позиције                                    | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 3   | Обијанје потклобућеног малтера са зидова и плафона објекта, изношење и одвоз шута на депоњу. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун по м2.   | м2   | 5,00     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: рушење и демонтажа: |   |      |          |                          |                           |
| <b>II</b>   | <b>Zidarski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.  | Набавка материјала и малтерисање зидова и плафона, на местима где је обијен малтер. У цену урачунати сав потребан рад алат и материјал.<br>Обрачун по м2  | м2   | 5,00     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: зидарски радови:    |   |      |          |                          |                           |
| <b>III</b>  | <b>Izolaterski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.  | Набавка материјала и израда трајно еластичног вишеслојног система хидроизолације пода и зидова мокрог чвора, састављеног од полимерски модификоване хидроизолационе мембране на бази цемента. На спојевима зидова и пода залепити водонепропусним лепком високо еластичне хидроизолационе траке са плетеном мрежицом за лепљење са обе стране и еластичном зonom у средини. Све радове на хидроизолацији извести према упутству произвођача хидроизолационог материјала. Хидроизолацију радити на поду, подићи уз зидове до 30cm, односно 1,2m на местима где су туш кaде и обрадити све продоре кроз међуспратну конструкцију. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал, као и равнање подлоге пре постављање хидроизолације (израда цементне кошуљнице).<br>Обрачун по м2. | м2   | 100,00   | x                        | =                         |
| Укупно изолатерски радови:                        |   |      |          |                          |                           |
| <b>IV</b>   | <b>Keramičarski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.  | Набавка, транспорт и постављање подних, неклизајућих керамичких плочица на слоју хидроизолационог лепка, затворених fuga, у боји и деzeniu по избору Наручиоца, са падом ка реšetки. У цену урачунати рад, алат и материјал, као и припрему подлоге за постављање керамичких плочица (израда цементне кошуљнице).<br>Обрачун по м2  | м2   | 50,00    | x                        | =                         |
| 2.  | Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица на хидроизолационом лепку. Плочице радити fugу на fugу, затворене fugе, у боји и деzeniu по избору Наручиоца. У цену урачунати рад, алат и материјал, као и припрему површине на коју се постављају плочице (dersовање, попуњавање неравнина и сл.).<br>Обрачун по м2   | м2   | 65,00    | x                        | =                         |
| Укупно керамичарски радови:                       |   |      |          |                          |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 91/123**

| Р.бр. Позиције                    | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|-----------------------------------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>V</b>                          | <b>Molersko farbarski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.                                | Nabavka materijala, struganje stare boje i gletovanje zidova i plafona, nanošenje podloge i bojenje u dva sloja disperzionom bojom u tonu koji odredi nadzorni organ.<br>U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal .<br>Обрачун по м2   | м2   | 100,00   | x                        | =                         |
| Укупно molersko farbarski radovi: |   |      |          |                          |                           |
| <b>VI</b>                         | <b>Vodovod i kanalizacija</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.                                | Mašinsko odgušenje postojeće kanalizacione mreže i ispiranje. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.<br>Обрачун paušalno.  | пауш | 1,00     | x                        | =                         |
| 2.                                | Pažljiva demontaža postojeće sanitarne galanterije, komplet. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.<br>Обрачун по комаду.  |      |          |                          |                           |
|                                   | lavabo sa sifonom   | ком. | 6,00     | x                        | =                         |
|                                   | baterija za toplu i hladnu vodu   | ком. | 8,00     | x                        | =                         |
|                                   | tuš kade  | ком. | 8,00     | x                        | =                         |
|                                   | tuš baterije za toplu i hladnu vodu   | ком. | 8,00     | x                        | =                         |
| 3.                                | Demontaža postojeće kanalizacione mreže, komplet sa svim elementima na njoj (sifoni i fazonski komadi u međuspratnoj konstrukciji i zidovima), sa iznošenjem i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat , uključujući i šlicovanje zidova i štemovanje poda.<br>Обрачун по м1. |      |          |                          |                           |
|                                   | Ø50   | м1   | 4,00     | x                        | =                         |
|                                   | Ø70   | м1   | 4,00     | x                        | =                         |
|                                   | Ø100  | м1   | 6,00     | x                        | =                         |
| 4.                                | Demontaža podnih rešetki, sa vertikalnim odvodom. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal kao i odvoz na gradsku deponiju.<br>Обрачун по комаду:  | ком. | 10       | x                        | =                         |
| 5.                                | Pažljiva demontaža postojećih vodovodnih cevi i fittinga, postavljenih u zidu i vidno. U cenu uračunati sav potreban rad i alat , uključujući i šlicovanje zidova i štemovanje poda.<br>Обрачун м1.   |      |          |                          |                           |
|                                   | 1/2"  | м1   | 30,00    | x                        | =                         |
|                                   | 3/4"  | м1   | 30,00    | x                        | =                         |
|                                   | 1"  | м1   | 30,00    | x                        | =                         |
|                                   | 5/4"  | м1   | 10,00    | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 92/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 6.             | Паžљива демонтажа постојећих водоводних пропусних вентила. У цену урачунати сав потребан рад,alat и материјал.<br>Обрачун по комаду.  |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"  | КОМ  | 30,00    | x                        | =                         |
|                | 3/4"  | КОМ  | 4,00     | x                        | =                         |
|                | 1"  | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | 5/4"  | ком  | 2,00     | x                        | =                         |
| 7.             | Набавка материјала и постављање PVC канализационих цеви са свим потребним фазонским комадима, spoјивим материјалом и сифонима. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обељаванје трасе, спајање и међусобно заплатање и причвршћивање цеви за међуспратну конструкцију. У цену урачунати сав потребан рад, alat и материјал за комплет изведену позицију, као и крпљење свих отвора и шлицева укључујући и оне у подној плочи.<br>Обрачун по м1 постављене цеви.   |      |          |                          |                           |
|                | Ø50   | м1   | 4,00     | x                        | =                         |
|                | Ø70   | м1   | 4,00     | x                        | =                         |
|                | Ø100  | м1   | 6,00     | x                        | =                         |
| 8.             | Набавка и монтажа PVC подних решетки Ø70, са вертикалним одводом. Решетку повежати са канализацијом и преко нје уградити правоугаони рам са решетком dim. 15h15cm од хромiranог челика. У цену урачунати сав потребан рад, alat и материјал за комплет изведену позицију.<br>Обрачун по комаду:   | КОМ. | 10       | x                        | =                         |
| 9.             | Набавка материјала и израда инсталације водовода од пластичних цеви са свим потребним фазонским комадима и spoјивим материјалом. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обељаванје водовода, израда шлицева у зидовима са одвозом шута на деонију и израда водоводне мреже. У цену урачунати сав потребан рад, alat и материјал за комплет изведену позицију, као и потребне објемце за причвршћивање дела инсталације који се води видно и крпљење шлицева и продора за инсталацију која је у зиду.<br>Обрачун по м1 постављених цеви.  |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"  | м1   | 8,00     | x                        | =                         |
|                | 3/4"  | м1   | 30,00    | x                        | =                         |
|                | 1"  | м1   | 30,00    | x                        | =                         |
| 10             | Набавка материјала, монтажа и замена водоводних pocинкованих цеви, заједно са свим потребним фазонским комадима и spoјивим материјалом. Претходно извршити паžљиву демонтажу оштећеног дела водоводне инсталације. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обељаванје водова, израда шлицева и продора у зидовима и поду и њихово крпљење, фиксирање мреже одговарајућим објемцима, са одвозом шута на место које одреди Наручилац и израда водоводне мреже. У цену урачунати сав потребан рад, alat и материјал за комплет изведену позицију, као и демонтажу постојеће цеви.<br>Обрачун по м1 постављених цеви. |      |          |                          |                           |
|                | Ø 2"  | м1   | 30,00    | x                        | =                         |
|                | Ø 2 1/2"  | м1   | 30,00    | x                        | =                         |

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 93/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера                                   | Количина                                      | Јединична цена без ПДВ-а   | Укупна вредност без ПДВ-а  |
|----------------|---|--|---|----------------------------|----------------------------|
| 11             | Nabavka, transport i ugradnja propusnih vodovodnih ventila i to sa točkom, sa točkom i ispuštom, propusnih ventila, ventila sa hromiranom kapom za санитарне уређаје. U cenu урачунати sav потребан рад, alat i материјал за komplet изведену позизију.<br>Обрачун по комаду.<br>1/2"<br>3/4"<br>1"<br>5/4"<br>2"<br>2 1/2" | КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ | 30,00<br>4,00<br>2,00<br>2,00<br>2,00<br>2,00 | x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x | =<br>=<br>=<br>=<br>=<br>= |
| 12             | Nabavka i montaža санитарне опреме, komplet. U cenu урачунати sav потребан рад, alat i материјал, као i повезивање на канализациону мрежу.<br>Обрачун по комаду.<br>lavabo sa sifonom<br>tuš kada 80h80 cm<br>jednoručna батерија за топлу и хладну воду<br>tuš батерија за топлу и хладну воду са стојећим тушем           | КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ.           | 8,00<br>8,00<br>8,00<br>8,00                  | x<br>x<br>x<br>x           | =<br>=<br>=<br>=           |
| 13.            | Nabavka i montaža санитарне галантерије.<br>Обрачун по комаду.<br>kupaćilski етажер са огледалом<br>држаћ за сапун<br>држаћ за папирне убресе   | КОМ<br>КОМ<br>КОМ                      | 4,00<br>16,00<br>2,00                         | x<br>x<br>x                | =<br>=<br>=                |

Укупна вредност без ПДВ-а за: водовод и канализација:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**А**

**Građevinski i građevinsko-zanatski radovi**

I Rušenja i demontaže

II Zidarski radovi  
 Izolaterski radovi

III

IV Keramičarski radovi

V Molersko farbarski radovi

VI Vodovod i kanalizacija

**Укупна вредност без ПДВ-а за: А:**

**Б Elektro radovi**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера  | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|-------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 1.             | Demontaža svetiljki, priključnica i pripadajućih kablova. Pозиција обухвата i одвоз демонтаног материјала.   | рауш. | 1        | x                        | =                         |
| 2.             | Nabavka, isporuka i montaža на плафон/зид светилјке 2xFL18W, 4000K или са еквивалентним LED tube изворима светлости, 230V, IP65, komplet са изворима светлости, електронским предспojним прибором, i прибором за монтажу; позиција обухвата i sitan наведени инсталациони материјал. | ком.  | 6        | x                        | =                         |

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 94/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 3.             | Nabavka, isporuka i montaža na plafon/zid svetiljke 2xFL36W, 4000K ili sa ekvivalentnim LED tube izvorima svetlosti, 230V, IP65, komplet sa izvorima svetlosti, elektronskim predspojnim прибором, i прибором за монтажу; pozicija обухвата i sitan nenavedeni instalacioni materijal.   | kom. | 31       | x                        | =                         |
| 4.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG jednopolnog pregibnog prekidača, 250V, 10A; pozicija обухвата i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.  | kom. | 7        | x                        | =                         |
| 5.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG serijskog pregibnog prekidača, 250V, 2x10A; pozicija обухвата i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.  | kom. | 5        | x                        | =                         |
| 6.             | Nabavka, isporuka i montaža u zid monofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija обухвата i plastičnu instalacionu kutiju F60mm i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.   | kom. | 5        | x                        | =                         |
| 7.             | Nabavka, isporuka i montaža na zid monofazne OG priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija обухвата i sitan, nenavedeni instalacioni materijal.   | kom. | 5        | x                        | =                         |
| 8.             | Izrada veza metalnih masa za dopunsko izjednačenje potencijala (DIP); prosečna dužina veze iznosi 3m, a prosečan broj veza po jednoj kutiji za dopunsko izjednačenje potencijala je 4; pozicija обухвата nabavku, isporuku, polaganje i povezivanje na oba kraja provodnika P/F-Y 1x4mm <sup>2</sup> , nabavku, isporuku i ugradnju u zid kutije za dopunsko izjednačenje potencijala, bakarne обujmice sa olovnim podmetačima, kao i ostalog potrebnog materijala za izradu veza. | kom. | 3        | x                        | =                         |
| 9.             | Nabavka, isporuka i polaganje kablova po zidu na odstojnim обujmicama i/ili u zidu ispod maltera. Pozicija обухвата povezivanje kabla na oba kraja, odstojne обujmice, kao i sitan ne navedeni instalacioni materijal, sve potrebne građevinske radove za бушење рупа на месту проласка кроз под/тавану и њихову поправку:   |      |          |                          |                           |
|                | - PP00-Y 3(2,4)x1,5 mm <sup>2</sup>  | m    | 200      | x                        | =                         |
|                | - PP00-Y 3x2,5 mm <sup>2</sup>   | m    | 50       | x                        | =                         |

UKUPNO ELEKTRO RADOVI:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**А** Грађевински и грађевинско-занатски радови  
**Б** Електро радови

**УКУПНО :**

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 95/123**

**Мокри чвор WC I сервис и технички преглед**  
**A Грађевински и грађевинско-занатски радови**

| Р.бр. Позиције                                    | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Rušenja i demontaže</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.  | Pažljivo rušenje postojećih podnih keramičkih plačica , sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat i materijal. Obračun po m2  | m2   | 35,00    | x                        | =                         |
| 2.  | Pažljivo delimično rušenje postojećih zidnih keramičkih plačica sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat i materijal. Obračun po m2  | m2   | 55,00    | x                        | =                         |
| 3   | Demontaža postojećih drvenih vrata komplet sa pragom. U cenu uračunati sav rad i alat kao i iznošenje i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po komadu. Dimenzije 80/200cm  | КОМ  | 6        | x                        | =                         |
| 4   | Mašinsko sečenje betonske podne ploče prosečne debljine 20 cm. U cenu uračunati sav potreban rad i alat za komplet izvedenu poziciju. Obračun po m1.  | m1   | 2,00     | x                        | =                         |
| 5   | Rušenje armirano-betonske podne ploče, prosečne debljine 20 cm, u potrebnoj širini, radi formiranja rova za zamenu odvoda od WC šolje. U cenu uračunati sav potreban rad i alat za komplet izvedenu poziciju, kao i utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m3. | m3   | 0,25     | x                        | =                         |
| 6   | Obijanje potklobučenog maltera sa zidova i plafona objekta, iznošenje i odvoz šuta na deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal. Obračun po m2.   | m2   | 5,00     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: рушење и демонтажа: |   |      |          |                          |                           |
| <b>II</b>   | <b>Zemljani radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1   | Ručni iskop u zemljištu III kategorije radi formiranja rova za zamenu odvoda od WC šolje . U cenu uračunati sav potreban rad i alat za komplet izvedenu poziciju, kao i utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m3.   | m3   | 0,50     | x                        | =                         |
| 2   | Nabavka materijala, transport i nasipanje peska u rov 5cm ispod, iznad i oko cevi. Pesak ispod cevi isplanirati u potrebnom nagibu. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju. Obračun po m3.  | m3   | 0,25     | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 96/123**

| Р.бр. Позиције                                  | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 3   | Nabavka materijala, transport i zatrpavanje rova šljunkom, u slojevima posle peščane obloge. Nabijanje vršiti ručno do potrebne zbijenosti. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal i alat za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по м3.   | м3   | 0,25     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: земљани радови:   |   |      |          |                          |                           |
| <b>III</b>                                      | <b>Zidarski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka materijala i malterisanje zidova i plafona, na mestima gde je obijen malter. U cenu uračunati sav potreban rad alat i materijal.<br>Обрачун по м2   | м2   | 5,00     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: зидарски радови:  |   |      |          |                          |                           |
| <b>IV</b>                                       | <b>Betonski i armirano betonski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1   | Nabavka i transport materijala i popravka podne ploče na mestima gde je rušena radi formiranja rova za zamenu odvoda od WC šolje. Ploču raditi od armiranog betona MB30 sa armaturom Q188, sa povezivanjem za postojeću armaturu. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i potrebnu armaturu.<br>Обрачун по м3.   | м3   | 0,25     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: бет. и АБ радови: |   |      |          |                          |                           |
| <b>V</b>  | <b>Stolarski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka, transport, ugradnja PVC vrata, komplet sa pragom, u beloj boji u mokrom čvoru. U cenu uračunati sav potreban okov, brave, dvostruke cilindre sa ručicom sa unutrašnje strane, obradu špaletni, kao i sav ostali potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju. Date mere su zidarski otvor, mere uzeti na licu mesta.<br><br>Обрачун по комаду:<br>Dimenzije 80/200cm  | КОМ  | 6        | x                        | =                         |
| Укупно stolarski radovi:                        |   |      |          |                          |                           |
| <b>VI</b>                                       | <b>Izolaterski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka materijala i izrada trajno elastičnog višeslojnog sistema hidroizolacije poda i zidova mokrog čvora, sastavljenog od polimerski modifikovane hidroizolacione membrane na bazi cementa. Na spojevima zidova i poda zalepiti vodonepropusnim lepkom visoko elastične hidroizolacione trake sa pletenom mrežicom za lepljenje sa obe strane i elastičnom zonom u sredini. Sve radove na hidroizolaciji izvesti prema uputstvu proizvođača hidroizolacionog materijala. Hidroizolaciju raditi na podu, podići uz zidove do 30cm, odnosno 1,2m na mestima gde su tuš kade i obraditi sve prodore kroz međuspratnu konstrukciju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i ravnanje podloge pre postavljanje hidroizolacije (izrada cementne košuljice).<br>Обрачун по м2. | м2   | 65,00    | x                        | =                         |
| Укупно izolaterski radovi:                      |   |      |          |                          |                           |

ПОНУЂАЧ

М.П.



**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
страна 97/123

| Р.бр. Позиције                    | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|-----------------------------------|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>VII</b>                        | <b>Keramičarski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.                                | Nabavka, transport i postavljanje podnih, neklizajućih keramičkih pločica na sloju hidroizolacionog lepka, zatvorenih fuga, u boji i dezenu po izboru Naručioca, sa padom ka rešetki. U cenu uračunati rad, alat i materijal, kao i pripremu podloge za postavljanje keramičkih pločica (izrada cementne košuljice). |      |          |                          |                           |
|                                   | Обрачун по м2  | м2   | 35,00    | x                        | =                         |
| 2.                                | Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica na hidroizolacionom lepku. Pločice raditi fugu na fugu, zatvorene fuge, u boji i dezenu po izboru Naručioca. U cenu uračunati rad, alat i materijal, kao i pripremu površine na koju se postavljaju pločice (dersovanje, popunjavanje neravnina i sl.).  |      |          |                          |                           |
|                                   | Обрачун по м2  | м2   | 55,00    | x                        | 2.200,00 =                |
| Укупно keramičarski radovi:       |  |      |          |                          |                           |
| <b>VIII</b>                       | <b>Molersko farbarski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.                                | Nabavka materijala, struganje stare boje i mestimično gletovanje zidova i plafona, nanošenje podloge i bojenje u dva sloja disperzionom bojom u tonu koji odredi nadzorni organ. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.  |      |          |                          |                           |
|                                   | Обрачун по м2  | м2   | 50,00    | x                        | =                         |
| Укупно molersko farbarski radovi: |  |      |          |                          |                           |
| <b>IX</b>                         | <b>Vodovod i kanalizacija</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.                                | Mašinsko odgušenje postojeće kanalizacione mreže i ispiranje. U cenu uračunati sav potreban rad i alat. Обрачун paušalno.  | пауш | 1,00     | x                        | =                         |
| 2.                                | Pažljiva demontaža postojeće sanitarne galanterije, komplet. U cenu uračunati sav potreban rad i alat. Обрачун по комаду.  |      |          |                          |                           |
|                                   | чуčавac, komplet sa sifonom  | ком. | 6,00     | x                        | =                         |
|                                   | baterija za toplu i hladnu vodu  | ком. | 6,00     | x                        | =                         |
|                                   | lavabo sa sifonom  | ком. | 6,00     | x                        | =                         |
|                                   | visoar, komplet sa sifonom   | ком. | 4,00     | x                        | =                         |
| 3.                                | Demontaža postojeće kanalizacione mreže, komplet sa svim elementima na njoj (sifoni i fazonski komadi u међуспратној конструкцији и зидовима), sa iznošenjem i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, укључујући и шлицовање зидова и штемовање пода.                                |      |          |                          |                           |
|                                   | Обрачун по м1.   |      |          |                          |                           |
|                                   | Ø50  | м1   | 4,00     | x                        | =                         |
|                                   | Ø70  | м1   | 4,00     | x                        | =                         |
|                                   | Ø100   | м1   | 3,00     | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 98/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 4.             | Demontaža podnih rešetki, sa vertikalnim odvodom. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal kao i odvoz na gradsku deponiju.  |      |          |                          |                           |
|                | Обрачун по комаду:  | КОМ. | 3        | x                        | =                         |
| 5.             | Pažljiva demontaža postojećih vodovodnih cevi i fittinga, postavljenih u zidu i vidno. U cenu uračunati sav potreban rad i alat, uključujući i šlicovanje zidova i štemovanje poda.   |      |          |                          |                           |
|                | Обрачун м1.   |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"  | М1   | 10,00    | x                        | =                         |
|                | 3/4"  | М1   | 10,00    | x                        | =                         |
|                | 1"  | М1   | 10,00    | x                        | =                         |
| 6.             | Pažljiva demontaža postojećih vodovodnih propusnih ventila. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.  |      |          |                          |                           |
|                | Обрачун по комаду.  |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"  | КОМ  | 10,00    | x                        | =                         |
|                | 3/4"  | КОМ  | 4,00     | x                        | =                         |
|                | 1"  | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | 5/2"  | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | EK ventil   | КОМ  | 10,00    | x                        | =                         |
| 7.             | Nabavka materijala i postavljanje PVC kanalizacionih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima, spojivim materijalom i sifonima. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje trase, spajanje i međusobno zaptivanje i pričvršćivanje cevi za međuspratnu konstrukciju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i krpjenje svih otvora i šliceva uključujući i one u podnoj ploči.  |      |          |                          |                           |
|                | Обрачун по м1 postavljene cevi.   |      |          |                          |                           |
|                | Ø50   | М1   | 4,00     | x                        | =                         |
|                | Ø70   | М1   | 4,00     | x                        | =                         |
|                | Ø100  | М1   | 3,00     | x                        | =                         |
| 8.             | Nabavka i montaža PVC podnih rešetki Ø70, sa vertikalnim odvodom. Rešetku povezati sa kanalizacijom i preko nje ugraditi pravougaoni ram sa rešetkom dim. 15h15cm od hromiranog čelika. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.   |      |          |                          |                           |
|                | Обрачун по комаду:  | КОМ. | 3        | x                        | =                         |
| 9.             | Nabavka materijala i izrada instalacije vodovoda od plastičnih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojivim materijalom. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje vodovoda, izrada šliceva u zidovima sa odvozom šuta na deponiju i izrada vodovodne mreže. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i potrebne obujmice za pričvršćavanje dela instalacije koji se vodi vidno i krpjenje šliceva i prodora za instalaciju koja je u zidu. |      |          |                          |                           |
|                | Обрачун по м1 postavljenih cevi.  |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"  | М1   | 10,00    | x                        | =                         |
|                | 3/4"  | М1   | 10,00    | x                        | =                         |
|                | 1"  | М1   | 10,00    | x                        | =                         |

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 99/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера                                   | Количина                                  | Јединична цена без ПДВ-а   | Укупна вредност без ПДВ-а  |
|----------------|--|--|---|----------------------------|----------------------------|
| 10             | Nabavka materijala, montaža i zamena vodovodnih pocinkovanih cevi , zajedno sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojivim materijalom. Prethodno izvršiti pažljivu demontažu oštećenog dela vodovodne instalacije. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje vodova, izrada šliceva i prodora u zidovima i podu i njihovo krpjenje, fiksiranje mreže odgovarajućim obujmicima, sa odvozom šteta na deponiju i izrada vodovodne mreže . U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i demontažu postojeće cevi.<br>Обрачун по м1 постављених цеви.<br>Ø 5/2" | м1                                     | 10,00                                     | x                          | =                          |
| 11             | Nabavka, transport i ugradnja propusnih vodovodnih ventila. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по комаду.<br>1/2"<br>3/4"<br>1"<br>5/2"<br>EK ventil<br>Samozatvarajući vremenski ventil za pisoar   | КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ | 8,00<br>4,00<br>2,00<br>2,00<br>6,00<br>4 | x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x | =<br>=<br>=<br>=<br>=<br>= |
| 12             | Nabavka i montaža sanitarne opreme, komplet.U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i povezivanje na kanalizacionu mrežu.<br>Обрачун по комаду.<br>visoki vodokotlić sa pratećom opremom (dovodnom i ispirnom cevi)<br>lavabo sa sifonom<br>čučavac, komplet sa sifonom<br>jednoručna baterija za toplu i hladnu vodu<br>pisoar sa sifonom  | КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ.   | 6,00<br>6,00<br>6,00<br>6,00<br>4,00      | x<br>x<br>x<br>x<br>x      | =<br>=<br>=<br>=<br>=      |
| 13.            | Nabavka i montaža sanitarne galanterije.<br>Обрачун по комаду.<br>kupatijski etažer sa ogledalom<br>држач за сапун<br>држач за тоалет папир<br>држач за папирне убрсе  | КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ               | 6,00<br>6,00<br>6,00<br>3,00              | x<br>x<br>x<br>x           | =<br>=<br>=<br>=           |
| 14             | Završno fino čišćenje hemijskim i mehaničkim sredstvima. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.<br>Обрачун паушално  | пауш                                   | 1   | x                          | =                          |

Укупна вредност без ПДВ-а за: водовод и канализација:

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 100/123**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

|          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | <b>Građevinski i građevinsko-zanatski radovi</b> |
| I        | Rušenja i demontaže                              |
| II       | Zemljani radovi                                  |
| III      | Zidarski radovi                                  |
| IV       | Betonski i armirano-betonski radovi              |
| V        | Stolarski radovi<br>Izolaterski radovi           |
| VI       |  |
| VII      | Keramičarski radovi                              |
| VIII     | Molersko farbarski radovi                        |
| IX       | Vodovod i kanalizacija                           |

**Укупна вредност без ПДВ-а за: А:**

**Б Elektro radovi**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера  | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|-------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 1.             | Demontaža svetiljki, priključnica i pripadajućih kablova. Pozicija obuhvata i odvoz demontiranog materijala.   | pauš. | 1        | x                        | =                         |
| 2.             | Nabavka, isporuka i montaža na plafon/zid svetiljke 2xFL18W, 4000K ili sa ekvivalentnim LED tube izvorima svetlosti, 230V, IP65, komplet sa izvorima svetlosti, elektronskim predspojnim priborom, i priborom za montažu; pozicija obuhvata i sitan navedeni instalacioni materijal. | kom.  | 6        | x                        | =                         |
| 3.             | Nabavka, isporuka i montaža na plafon/zid svetiljke 2xFL36W, 4000K ili sa ekvivalentnim LED tube izvorima svetlosti, 230V, IP65, komplet sa izvorima svetlosti, elektronskim predspojnim priborom, i priborom za montažu; pozicija obuhvata i sitan navedeni instalacioni materijal. | kom.  | 6        | x                        | =                         |
| 4.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG jednopolnog pregibnog prekidača, 250V, 10A; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.  | kom.  | 4        | x                        | =                         |
| 5.             | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG serijskog pregibnog prekidača, 250V, 2x10A; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.  | kom.  | 4        | x                        | =                         |
| 6.             | Nabavka, isporuka i montaža u zid monofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija obuhvata i plastičnu instalacionu kutiju F60mm i sitan, navedeni instalacioni materijal.   | kom.  | 2        | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 101/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 7.             | Nabavka, isporuka i montaža na zid monofazne OG priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pозиција обухвата и ситан, ненаведени инсталациони материјал.  | kom. | 2        | x                        | =                         |
| 8.             | Izrada veza metalnih masa za dopunsko izjednačenje potencijala (DIP); prosečna dužina veze iznosi 3m, a prosečan broj veza po jednoj kutiji za dopunsko izjednačenje potencijala je 4; pozicija обухвата набавку, испоручу, полагање и повезивање на оба краја проводника P/F-Y 1x4mm <sup>2</sup> , набавку, испоручу и уградњу у зид кутије за допунско изједначење потенцијала, бакарне објумце са оловним подметаџима, као и осталог потребног материјала за израду вежа. | kom. | 2        | x                        | =                         |
| 9.             | Nabavka, isporuka i polaganje kablova po zidu na odstojnim објумцама и/или у зиду испод малтера. Pозиција обухвата повезивање кабла на оба краја, одстојне објумце, као и ситан не наведени инсталациони материјал, све потребне грађевинске радове за бушење рупа на месту проласка кроз под/тавану и њихову поправку:   |      |          |                          |                           |
|                | - PP00-Y 3(2,4)x1,5 mm <sup>2</sup>   | m    | 100      | x                        | =                         |
|                | - PP00-Y 3x2,5 mm <sup>2</sup>  | m    | 30       | x                        | =                         |

UKUPNO ELEKTRO RADOVI:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

- A** Грађевински и грађевинско-занатски радови  
**B** Електро радови

**УКУПНО :**

**Мокри чвор у II сервису**

- A** Грађевински и грађевинско-занатски радови

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера           | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|----------------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>I</b>       | <b>Rušenja i demontaže</b>   |                |          |                          |                           |
| 1.             | Pažljivo rušenje postojećih podnih keramičkih plačica , sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat i materijal. Obračun po m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 25,00    | x                        | =                         |
| 2.             | Pažljivo rušenje postojećih zidnih keramičkih plačica sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat i materijal. Obračun po m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 30,00    | x                        | =                         |

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 102/123**

| Р.бр. Позиције                                    | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 3   | Demontaža postojećih drvenih vrata komplet sa pragom. U cenu uračunati sav rad i alat kao i iznošenje i odvoz na gradsku deponiju.<br>Обрачун по комаду.<br>Димензије 80/200cm  | КОМ  | 2        | x                        | =                         |
| 4   | Обијанје потклобућеног малтера са зидова и плафона објекта, изношење и одвоз шута на депоњу. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун по м2.   | м2   | 5,00     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: рушење и демонтажа: |   |      |          |                          |                           |
| <b>II</b>   | <b>Zidarski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka materijala i malterisanje zidova i plafona, na mestima gde je obijen malter i gde odredi nadzorni organ. U cenu uračunati sav potreban rad alat i materijal.<br>Обрачун по м2   | м2   | 5,00     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: зидарски радови:    |   |      |          |                          |                           |
| <b>III</b>  | <b>Stolarski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka, transport, ugradnja PVC vrata, komplet sa pragom, u beloј boјi u mokrom čvoru. U cenu uračunati sav potreban okov, brave, dvostruke cilindre, obradu špaletni, kao i sav ostali potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju. Date mere su zidarski otvor, mere uzeti na licu mesta.<br><br>Обрачун по комаду:<br>Димензије 80/200cm  | КОМ  | 2        | x                        | =                         |
| Укупно столарски радови:                          |   |      |          |                          |                           |
| <b>IV</b>   | <b>Izolaterski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka materijala i izrada trajno elastičnog višeslojnog sistema hidroizolacije poda i zidova mokrog čvora, sastavljenog od polimerski modifikovane hidroizolacione membrane na bazi cementa. Na spojevima zidova i poda zalepiti vodonepropusnim lepkom visoko elastične hidroizolacione trake sa pletenom mrežicom za lepljenje sa obe strane i elastičnom zonom u sredini. Sve radove na hidroizolaciji izvesti prema uputstvu proizvođača hidroizolacionog materijala. Hidroizolaciju raditi na podu, podići uz zidove do 30cm, odnosno 1,2m na mestima gde su tuš kade i obraditi sve prodore kroz međuspratnu konstrukciju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i ravnanje podloge pre postavljanje hidroizolacije (izrada cementne košuljice).<br>Обрачун по м2. | м2   | 35,00    | x                        | =                         |
| Укупно изолатерски радови:                        |   |      |          |                          |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 103/123**

| Р.бр. Позиције                    | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|-----------------------------------|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>V</b>                          | <b>Keramičarski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.                                | Nabavka, transport i postavljanje podnih, neklizajućih keramičkih pločica na sloju hidroizolacionog lepka, zatvorenih fuga, u boji i dezenu po izboru Naručioca, sa padom ka rešetki. U cenu uračunati rad, alat i materijal, kao i pripremu podloge za postavljanje keramičkih pločica (izrada cementne košuljice). |      |          |                          |                           |
|                                   | Обрачун по м2  | м2   | 25,00    | x                        | =                         |
| 2.                                | Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica na hidroizolacionom lepku. Pločice raditi fugu na fugu, zatvorene fuge, u boji i dezenu po izboru Naručioca. U cenu uračunati rad, alat i materijal, kao i pripremu površine na koju se postavljaju pločice (dersovanje, popunjavanje neravnina i sl.).  |      |          |                          |                           |
|                                   | Обрачун по м2  | м2   | 30,00    | x                        | =                         |
| Укупно keramičarski radovi:       |  |      |          |                          |                           |
| <b>VI</b>                         | <b>Molersko farbarski radovi</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.                                | Nabavka materijala, struganje stare boje i mestimično gletovanje zidova i plafona, nanošenje podloge i bojenje u dva sloja disperzionom bojom u tonu koji odredi nadzorni organ. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal i rad na visini od 3,5m.  |      |          |                          |                           |
|                                   | Обрачун по м2  | м2   | 100,00   | x                        | =                         |
| 2.                                | Čišćenje radijatora i cevne mreže od stare boje. Miniziranje i bojenje završnom bojom otpornom na toplotu. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.  |      |          |                          |                           |
|                                   | Обрачун по м2.   | м2   | 5,00     | x                        | =                         |
| 3.                                | Nabavka materijala i bojenje spoljašnjih metalnih prozora, osnovnom i lak bojom do potpunog pokrivanja. Podlogu prethodno očistiti fizičkim i hemiskim sredstvima, brusiti, naneti atikorozivni premaz i bojiti bojom za metal u boji po izboru Naručioca. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.      |      |          |                          |                           |
|                                   | Обрачун по м2  | м2   | 4,50     | x                        | =                         |
| Укупно molersko farbarski radovi: |  |      |          |                          |                           |
| <b>VII</b>                        | <b>Vodovod i kanalizacija</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.                                | Mašinsko odgušenje postojeće kanalizacione mreže i ispiranje. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.  |      |          |                          |                           |
|                                   | Обрачун paušalno.  | пауш | 1,00     | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 104/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера                                   | Количина                                     | Јединична цена без ПДВ-а   | Укупна вредност без ПДВ-а  |
|----------------|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 2.             | Паžљива демонтажа постојеће санитарне галантерије, комплет. У цену урачунати сав потребан рад и алат.<br>Обрачун по комаду.<br>чуџавач са сифоном<br>високи водокотлић са пратећом опремом (доводном и испирном цеви)<br>батерија за топлу и хладну воду<br>лавабо са сифоном   | КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ.<br>КОМ.           | 5,00<br>5,00<br>3,00<br>3,00                 | x<br>x<br>x<br>x           | =<br>=<br>=<br>=           |
| 3.             | Демонтажа постојеће канализационе мреже, комплет са свим елементима на њој (сифони и фазонски комади у међуспратној конструкцији и зидовима), са изношењем и одвозом на градску депоњу. У цену урачунати сав потребан рад и алат, укључујући и шлицовање зидова и штемовање пода.<br>Обрачун по м1.<br>Ø50<br>Ø70<br>Ø100   | М1<br>М1<br>М1                         | 2,00<br>2,00<br>3,00                         | x<br>x<br>x                | =<br>=<br>=                |
| 4.             | Демонтажа подних реšetки, са вертикалним одводом. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал као и одвоз на градску депоњу.<br>Обрачун по комаду:  | КОМ.                                   | 2  | x                          | =                          |
| 5.             | Паžљива демонтажа постојећих водоводних цеви и фитинга, постављених у зиду и видно. У цену урачунати сав потребан рад и алат, укључујући и шлицовање зидова и штемовање пода.<br>Обрачун м1.<br>1/2"<br>3/4"<br>1"<br>5/4"  | М1<br>М1<br>М1<br>М1                   | 2,00<br>2,00<br>5,00<br>5,00                 | x<br>x<br>x<br>x           | =<br>=<br>=<br>=           |
| 6.             | Паžљива демонтажа постојећих водоводних пропусних вентила. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун по комаду.<br>1/2"<br>3/4"<br>1"<br>5/4"<br>ЕК вентил<br>Самозатварajuћи вренски вентил за pisoар  | КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ<br>КОМ | 6,00<br>3,00<br>2,00<br>2,00<br>5,00<br>3,00 | x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x | =<br>=<br>=<br>=<br>=<br>= |
| 7.             | Набавка материјала и постављање PVC канализационих цеви са свим потребним фазонским комадима, spoјивим материјалом и сифонима. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обељаванње трасе, спајање и међусобно зaptивање и причвршћивање цеви за међуспратну конструкцију. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију, као и крпљење свих отвора и шлицева укључујући и оне у подној плочи.<br>Обрачун по м1 постављене цеви.<br>Ø50<br>Ø70<br>Ø100 | М1<br>М1<br>М1                         | 2,00<br>2,00<br>3,00                         | x<br>x<br>x                | =<br>=<br>=                |

М.П.

ПОНУЂАЧ



**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 105/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 8.             | Nabavka i montaža PVC podnih rešetki Ø70, sa vertikalnim odvodom. Rešetku povezati sa kanalizacijom i preko nje ugraditi pravougaoni ram sa rešetkom dim. 15h15cm od hromiranog čelika. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по комаду:   | КОМ. | 2        | x                        | =                         |
| 9.             | Nabavka materijala i izrada instalacije vodovoda od plastičnih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojivim materijalom. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje vodovoda, izrada šliceva u zidovima sa odvozom šuta na deponiju i izrada vodovodne mreže. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i potrebne obujmice za pričvršćavanje dela instalacije koji se vodi vidno i krpjenje šliceva i prodora za instalaciju koja je u zidu.<br>Обрачун по m1 postavljenih cevi. |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"  | M1   | 2,00     | x                        | =                         |
|                | 3/4"  | M1   | 2,00     | x                        | =                         |
|                | 1"  | M1   | 5,00     | x                        | =                         |
|                | 5/4"  | M1   | 5,00     | x                        | =                         |
| 10.            | Nabavka, transport i ugradnja propusnih vodovodnih ventila. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по комаду.   |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"  | КОМ  | 3,00     | x                        | =                         |
|                | 3/4"  | КОМ  | 3,00     | x                        | =                         |
|                | 1"  | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | 5/4"  | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | EK ventil   | КОМ  | 5,00     | x                        | =                         |
|                | Samozatvarajući vremenski ventil za pisoar  | КОМ  | 3        | x                        | =                         |
| 11.            | Nabavka i montaža sanitarne opreme, komplet.U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i povezivanje na kanalizacionu mrežu.<br>Обрачун по комаду.  |      |          |                          |                           |
|                | čučavac sa sifonom  | КОМ. | 5,00     | x                        | =                         |
|                | visoki vodokotlić sa pratećom opremom (dovodnom i ispirnom cevi)  | КОМ. | 5,00     | x                        | =                         |
|                | baterija za toplu i hladnu vodu   | КОМ. | 3,00     | x                        | =                         |
|                | lavabo sa sifonom   | КОМ. | 3,00     | x                        | =                         |
|                | slavina za hladnu vodu  | КОМ. | 1,00     | x                        | =                         |
| 12.            | Nabavka, transport i montaža hromiranih sifona štelujuće visine, na postojeći pisoar . U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i demontažu starih sifona i povezivanje odvoda na postojeći kanalizacioni razvod .<br>Обрачун по комаду.  | КОМ  | 3,00     | x                        | =                         |
| 13.            | Nabavka i montaža sanitarne galanterije.<br>Обрачун по комаду.  |      |          |                          |                           |
|                | kupatilski etažer sa ogledalom  | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | držač za tečni sapun  | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | držač za toalet papir   | КОМ  | 5,00     | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 106/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 14             | Završno fino čišćenje hemijskim i mehaničkim sredstvima. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.<br>Обрачун паушално | пауш | 1        | x                        | =                         |

Укупна вредност без ПДВ-а за: водовод и канализација:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**A Građevinski i građevinsko-zanatski radovi**

- I Rušenja i demontaže
- II Zidarski radovi
- III Stolarski radovi
- IV Izolaterski radovi
- V Keramičarski radovi
- VI Molersko farbarski radovi

VII Vodovod i kanalizacija

**Укупна вредност без ПДВ-а за: А:**

**Б Elektro radovi**

| #  | Опис позиције  | Мера  | Количина | Јединична цена | Износ |
|----|--|-------|----------|----------------|-------|
| 1. | Demontaža svetiljki, priključnica i pripadajućih kablova. Pozicija obuhvata i odvoz demontiranog materijala.   | пауш. | 1        | x              | =     |
| 2. | Nabavka, isporuka i montaža na plafon/zid svetiljke 2xFL18W, 4000K ili sa ekvivalentnim LED tube izvorima svetlosti, 230V, IP65, komplet sa izvorima svetlosti, elektronskim predspojnim priborom, i priborom za montažu; pozicija obuhvata i sitan navedeni instalacioni materijal. | kom.  | 2        | x              | =     |
| 3. | Nabavka, isporuka i montaža na plafon/zid svetiljke 2xFL36W, 4000K ili sa ekvivalentnim LED tube izvorima svetlosti, 230V, IP65, komplet sa izvorima svetlosti, elektronskim predspojnim priborom, i priborom za montažu; pozicija obuhvata i sitan navedeni instalacioni materijal. | kom.  | 4        | x              | =     |
| 4. | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG jednopolnog pregibnog prekidača, 250V, 10A; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.  | kom.  | 1        | x              | =     |
| 5. | Nabavka, isporuka i montaža nadgradnog OG serijskog pregibnog prekidača, 250V, 2x10A; pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal.  | kom.  | 1        | x              | =     |
| 6. | Nabavka, isporuka i montaža u zid monofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija obuhvata i plastičnu instalacionu kutiju F60mm i sitan, navedeni instalacioni materijal.   | kom.  | 1        | x              | =     |

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 107/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 7.             | Nabavka, isporuka i montaža na zid monofazne OG priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pозиција обухвата и ситан, ненаведени инсталациони материјал.  | kom. | 1        | x                        | =                         |
| 8.             | Izrada veza metalnih masa za dopunsko izjednačenje potencijala (DIP); prosečna dužina veze iznosi 3m, a prosečan broj veza po jednoj kutiji za dopunsko izjednačenje potencijala je 4; pozicija обухвата набавку, испорuku, полагање и повезивање на оба краја проводника P/F-Y 1x4mm <sup>2</sup> , набавку, испорuku и уградњу у зид кутије за допунско изједначење потенцијала, бакарне објумце са оловним подметаџима, као и осталог потребног материјала за израду вежа. | kom. | 1        | x                        | =                         |
| 9.             | Nabavka, isporuka i polaganje kablova po zidu na odstojnim објумцама и/или у зиду испод малтера. Pозиција обухвата повезивање кабла на оба краја, одстојне објумце, као и ситан не наведени инсталациони материјал, све потребне грађевинске радове за бушење рупа на месту проласка кроз под/тавану и њихову поправку:   |      |          |                          |                           |
|                | - PP00-Y 3(2,4)x1,5 mm <sup>2</sup>   | m    | 30       | x                        | =                         |
|                | - PP00-Y 3x2,5 mm <sup>2</sup>  | m    | 10       | x                        | =                         |

UKUPNO ELEKTRO RADOVI:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

- A** Грађевински и грађевинско-занатски радови  
**B** Електро радови

**УКУПНО :**

**Управна зграда СП "Нови Београд"**

- A** Грађевински и грађевинско-занатски радови

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера           | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|----------------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 1              | Pažljiva demontaža postojeće plafonske obloge, tipa Hanter-Daglas, radi zamene vodovodne mreže i odlaganje na mesto koje odredi Nadzorni organ. U cenu uračunati sav potreban rad i alat za komplet izvedenu poziciju. Обрачун по м <sup>2</sup> . | м <sup>2</sup> | 110,00   | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 108/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 2              | <p>Паžљива демонтажа постојећих водоводних цеви и fittinga, постављених у плафону и зиду видно и под малтером. У цену урачунати сав потребан рад и алат, укључујући и шлицовање зидова, као и утовар и одвоз на место које одреди наручилац.</p> <p>Обрачун м1.</p>  |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"   | м1   | 60,00    | x                        | =                         |
|                | 3/4"   | м1   | 60,00    | x                        | =                         |
|                | 1"   | м1   | 70,00    | x                        | =                         |
|                | 5/4"   | м1   | 50,00    | x                        | =                         |
|                | 2"   | м1   | 30,00    | x                        | =                         |
|                | 2 1/2"   | м1   | 60,00    | x                        | =                         |
| 3              | <p>Паžљива демонтажа постојећих водоводних пропусних вентила. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал као и одвоз на место које одреди наручилац.</p> <p>Обрачун по комаду.</p>  |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"   | КОМ  | 6,00     | x                        | =                         |
|                | 3/4"   | КОМ  | 4,00     | x                        | =                         |
|                | 1"   | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | 5/4"   | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | 2"   | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | 2 1/2"   | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
| 4              | <p>Набавка материјала и израда инсталације водовода од пластичних цеви са свим потребним фазонским комадима и spoјивим материјалом. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обележавање водовода, израда шлицева у зидовима, са одвозом шута на деонију, и израда водоводне мреже. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију, као и потребне објемнице за причвршћавање дела инсталације који се води видно и крпљење шлицева и продора за инсталацију која је у зиду.</p> <p>Обрачун по м1 постављених цеви.</p> |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"   | м1   | 60,00    | x                        | =                         |
|                | 3/4"   | м1   | 60,00    | x                        | =                         |
|                | 1"   | м1   | 70,00    | x                        | =                         |
|                | Ø 5/4"   | м1   | 50,00    | x                        | =                         |
| 5              | <p>Набавка материјала, монтажа и замена водоводних pocинкованих цеви, заједно са свим потребним фазонским комадима и spoјивим материјалом. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обележавање водова, израда шлицева и продора у зидовима и њихово крпљење, фиксирање мреже одговарајућим објемницама, са одвозом шута на место које одреди Корисник и израда водоводне мреже. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију.</p> <p>Обрачун по м1 постављених цеви.</p>   |      |          |                          |                           |
|                | Ø 2"   | м1   | 30,00    | x                        | =                         |
|                | Ø 2 1/2"   | м1   | 60,00    | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 109/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 6              | Nabavka, transport i ugradnja propusnih vodovodnih ventila. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по комаду.   |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"  | КОМ  | 6,00     | x                        | =                         |
|                | 3/4"  | КОМ  | 4,00     | x                        | =                         |
|                | 1"  | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | 5/4"  | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | 2"  | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | 2 1/2"  | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
| 7              | Montaža demontirane plafonske obloge tipa Hanter-Daglas, nakon završenih radova na zamenu vodovodne mreže. U cenu uračunati i eventualnu zamenu oštećenih delova podkonstrukcije, kao i sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по m2 | m2   | 10,00    | x                        | =                         |
| 8              | Montaža novog plafonske obloge tipa Hanter-Daglas, na postojeću podkonstrukciju sa uklapanjem u postojeću. U cenu uračunati i eventualnu zamenu oštećenih delova podkonstrukcije, kao i sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по m2 | m2   | 100,00   | x                        | =                         |
| 9              | Završno fino čišćenje hemijskim i mehaničkim sredstvima. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.<br>Обрачун паушално   | пауш | 1        | x                        | =                         |

Укупна вредност без ПДВ-а за: грађевинско занатски радови:

**Б Електро радови**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера  | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|-------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 1.             | Demontaža i ponovna montaža, nakon završetka radova na kanalizacionoj mreži, svetiljki i pripadajućih kablova. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.  | пауш. |          |                          |                           |
|                |   |       | 1        | x                        | =                         |
| 2.             | Nabavka, isporuka i polaganje kablova po zidu na odstojnim obujmicama i/ili u zidu ispod maltera. Pozicija obuhvata povezivanje kabla na oba kraja, odstojne obujmice, kao i sitan ne navedeni instalacioni materijal, sve potrebne građevinske radove za bušenje rupa na mestu prolaska kroz pod/tavanicu i njihovu popravku:<br>- PP00-Y 3(2,4)x1,5 mm2 | m     | 30       | x                        | =                         |

UKUPNO ELEKTRO RADOVI:

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
страна 110/123

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

- A Građevinski i građevinsko-zanatski radovi**  
**B Elektro radovi**

**УКУПНО :**

**Мокри чвор у објекту Турнуса**

- A Građevinski i građevinsko-zanatski radovi**

| Р.бр. Позиције                                    | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>I Rušenja i demontaže</b>                      |  |      |          |                          |                           |
| 1.  | Pažljivo rušenje postojećih podnih keramičkih plačica , sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju.<br>U cenu uračunati sav potreban rad i alat i materijal.<br>Обрачун по м2   | м2   | 30,00    | x                        | =                         |
| 2.  | Pažljivo delimično rušenje postojećih zidnih keramičkih plačica sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju.<br>U cenu uračunati sav potreban rad i alat i materijal.<br>Обрачун по м2   | м2   | 45,00    | x                        | =                         |
| 3   | Obijanje potkloбуčenog maltera sa zidova i plafona objekta, iznošenje i odvoz šuta na deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.<br>Обрачун по м2.   | м2   | 5,00     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: рушење и демонтажа: |  |      |          |                          |                           |
| <b>II Zidarski radovi</b>                         |  |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka materijala i malterisanje zidova i plafona, na mestima gde je obijen malter. U cenu uračunati sav potreban rad alat i materijal.<br>Обрачун по м2  | м2   | 5,00     | x                        | =                         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: зидарски радови:    |  |      |          |                          |                           |
| <b>III Izolaterski radovi</b>                     |  |      |          |                          |                           |
| 1.  | Nabavka materijala i izrada trajno elastičnog višeslojnog sistema hidroizolacije poda i zidova mokrrog čvora, sastavljenog od polimerski modifikovane hidroizolacione membrane na bazi cementa. Na spojevima zidova i poda zalepiti vodonepropusnim lepkom visoko elastične hidroizolacione trake sa pletenom mrežicom za lepljenje sa obe strane i elastičnom zonom u sredini. Sve radove na hidroizolaciji izvesti prema uputstvu proizvođača hidroizolacionog materijala. Hidroizolaciju raditi na podu, podići uz zidove do 30cm, odnosno 1,2m na mestima gde su tuš kade i obraditi sve prodore kroz međuspratnu konstrukciju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i ravnanje podloge pre postavljanje hidroizolacije (izrada cementne košuljice).<br>Обрачун по м2. | м2   | 55,00    | x                        | =                         |
| Укупно izolaterski radovi:                        |  |      |          |                          |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 111/123**

| Р.бр. Позиције                    | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|-----------------------------------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>IV</b>                         | <b>Keramičarski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.                                | Nabavka, transport i postavljanje podnih, neklizajućih keramičkih pločica na sloju hidroizolacionog lepka, zatvorenih fuga, u boji i dezenu po izboru Naručioca, sa padom ka rešetki.<br>U cenu uračunati rad, alat i materijal, kao i pripremu podloge za postavljanje keramičkih pločica (izrada cementne košuljice). |      |          |                          |                           |
|                                   | Обрачун по м2   | м2   | 30,00    | x                        | =                         |
| 2.                                | Nabavka, transport i postavljanje zidnih keramičkih pločica na hidroizolacionom lepku. Pločice raditi fugu na fugu, zatvorene fuge, u boji i dezenu po izboru Naručioca. U cenu uračunati rad, alat i materijal, kao i pripremu površine na koju se postavljaju pločice (dersovanje, popunjavanje neravnina i sl.).     |      |          |                          |                           |
|                                   | Обрачун по м2   | м2   | 45,00    | x                        | =                         |
| Укупно keramičarski radovi:       |   |      |          |                          |                           |
| <b>V</b>                          | <b>Molersko farbarski radovi</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.                                | Nabavka materijala, struganje stare boje i gletovanje zidova i plafona, nanošenje podloge i bojenje u dva sloja disperzionom bojom u tonu koji odredi nadzorni organ. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal i rad na visini od 3,5m.  |      |          |                          |                           |
|                                   | Обрачун по м2   | м2   | 120,00   | x                        | =                         |
| Укупно molersko farbarski radovi: |   |      |          |                          |                           |
| <b>VI</b>                         | <b>Vodovod i kanalizacija</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.                                | Mašinsko odgušenje postojeće kanalizacione mreže i ispiranje. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.<br>Обрачун paušalno.  | пауш | 1,00     | x                        | =                         |
| 2.                                | Pažljiva demontaža postojeće sanitarne galanterije, komplet. U cenu uračunati sav potreban rad i alat.<br>Обрачун по комаду.  |      |          |                          |                           |
|                                   | lavabo sa sifonom   | ком. | 2,00     | x                        | =                         |
|                                   | baterija za toplu i hladnu vodu   | ком. | 2,00     | x                        | =                         |
|                                   | tuš kade  | ком. | 2,00     | x                        | =                         |
|                                   | tuš baterije za toplu i hladnu vodu   | ком. | 2,00     | x                        | =                         |
|                                   | visoki vodokotlić sa pratećom opremom (dovodnom i ispirnom cevi)  | ком. | 2,00     | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 112/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 3.             | Demontaža postojeće kanalizacione mreže, komplet sa svim elementima na njoj (sifoni i fazonski komadi u međuspratnoj konstrukciji i zidovima), sa iznošenjem i odvozom na gradsku deponiju. U cenu uračunati sav potreban rad i alat , uključujući i šlicovanje zidova i štemovanje poda.<br>Обрачун по м1.  |      |          |                          |                           |
|                | Ø50  | м1   | 2,00     | x                        | =                         |
|                | Ø70  | м1   | 2,00     | x                        | =                         |
|                | Ø100   | м1   | 2,00     | x                        | =                         |
| 4.             | Demontaža podnih rešetki, sa vertikalnim odvodom. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal kao i odvoz na gradsku deponiju.<br>Обрачун по комаду:   | ком. | 3        | x                        | =                         |
| 5.             | Pažljiva demontaža postojećih vodovodnih cevi i fittinga, postavljenih u zidu i vidno. U cenu uračunati sav potreban rad i alat , uključujući i šlicovanje zidova i štemovanje poda.<br>Обрачун м1.  |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"   | м1   | 4,00     | x                        | =                         |
|                | 3/4"   | м1   | 4,00     | x                        | =                         |
| 6.             | Pažljiva demontaža postojećih vodovodnih propusnih ventila. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.<br>Обрачун по комаду.   |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"   | КОМ  | 4,00     | x                        | =                         |
|                | 3/4"   | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | Samozatvarajući vremenski ventil za pisoar   | КОМ  | 4        | x                        | =                         |
| 7.             | Nabavka materijala i postavljanje PVC kanalizacionih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima, spojivim materijalom i sifonima. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje trase, spajanje i međusobno zaptivanje i pričvršćivanje cevi za međuspratnu konstrukciju. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i krpljenje svih otvora i šliceva uključujući i one u podnoj ploči.<br>Обрачун по м1 postavljene cevi. |      |          |                          |                           |
|                | Ø50  | м1   | 2,00     | x                        | =                         |
|                | Ø70  | м1   | 2,00     | x                        | =                         |
|                | Ø100   | м1   | 2,00     | x                        | =                         |
| 8.             | Nabavka i montaža PVC podnih rešetki Ø70, sa vertikalnim odvodom. Rešetku povezati sa kanalizacijom i preko nje ugraditi pravougaoni ram sa rešetkom dim. 15h15cm od hromiranog čelika. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по комаду:  | ком. | 3        | x                        | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ



**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 113/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 9.             | Nabavka materijala i izrada instalacije vodovoda od plastičnih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojivim materijalom. Pod montažom se podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i prenos do mesta ugradnje, obeležavanje vodovoda, izrada šliceva u zidovima sa odvozom šuta na deponiju i izrada vodovodne mreže. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju, kao i potrebne obujmice za pričvršćavanje dela instalacije koji se vodi vidno i krpljenje šliceva i prodora za instalaciju koja je u zidu.<br>Обрачун по м1 постављених цеви. |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"  | М1   | 4,00     | x                        | =                         |
|                | 3/4"  | М1   | 4,00     | x                        | =                         |
| 10             | Nabavka, transport i ugradnja propusnih vodovodnih ventila i to sa točkom, sa točkom i ispustom, propusnih ventila, ventila sa hromiranom kapom za sanitarne uređaje. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal za komplet izvedenu poziciju.<br>Обрачун по комаду.   |      |          |                          |                           |
|                | 1/2"  | КОМ  | 4,00     | x                        | =                         |
|                | 3/4"  | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | EK ventil   | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | Samozatvarajući vremenski ventil za pisoar  | КОМ  | 4        | x                        | =                         |
| 11             | Nabavka i montaža sanitarne opreme, komplet.U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i povezivanje na kanalizacionu mrežu.<br>Обрачун по комаду.  |      |          |                          |                           |
|                | lavabo sa sifonom   | КОМ. | 2,00     | x                        | =                         |
|                | tuš kada 80h80 cm   | КОМ. | 2,00     | x                        | =                         |
|                | jednоруčna батерија за топлу и хладну воду  | КОМ. | 2,00     | x                        | =                         |
|                | tuš батерија за топлу и хладну воду са стојећим тушем   | КОМ. | 2,00     | x                        | =                         |
|                | visoki vodokotlić sa пратећом опремом (dovodnom i ispirnom cevi)  | КОМ. | 2,00     | x                        | =                         |
| 12             | Nabavka i montaža sanitarne galanterije.<br>Обрачун по комаду.  |      |          |                          |                           |
|                | kupatilski etažer sa ogledalom  | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | држач за сапун  | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
|                | држач за папирне убрсе  | КОМ  | 2,00     | x                        | =                         |
| 13             | Nabavka, transport i montaža hromiranih sifona štelujuće visine, na postojeće pisoare . U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal, kao i demontažu starih sifona i povezivanje odvoda na postojeći kanalizacioni razvod .<br>Обрачун по комаду.   | КОМ  | 4,00     | x                        | =                         |
| 14             | Završno fino чишћење хемијским и механичким средствима. U cenu uračunati sav potreban rad, alat i materijal.<br>Обрачун паушално  | пауш | 1        | x                        | =                         |

Укупна вредност без ПДВ-а за: водовод и канализација:

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 114/123**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

- A Građevinski i građevinsko-zanatski radovi**  
 I Rušenja i demontaže  
 II Zidarski radovi  
 Izolaterski radovi  
 III  
 IV Keramičarski radovi  
 V Molarsko farbarski radovi  
 VI Vodovod i kanalizacija

**Укупна вредност без ПДВ-а за: А:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

- A Građevinski i građevinsko-zanatski radovi**

**УКУПНО :**

**Мокри чворови у Самачком хотелу**

- A Грађевински и грађевинско-занатски радови**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| <b>I</b>       | <b>Рушења и демонтаже</b>   |      |          |                          |                           |
| 1.             | Измештање, демонтажа и заштита постојећег инвентара и уређаја ( веш машина, машина за сушење..), због извођења радова, на место које одреди надзорни орган и враћање инвентара и прикључење уређаја након завршетка радова.<br>Обрачун паушално | пауш | 1,00 x   |                          | =                         |
| 2.             | Рушење постојећих подних керамичких плочица, до здраве подлоге, са утоваром и одвозом на градску депонију.<br>У цену урачунати сав потребан рад и алат и материјал.<br>Обрачун по м2  | м2   | 270,00 x |                          | =                         |
| 3.             | Рушење постојећих зидних керамичких плочица, до здраве подлоге, са утоваром и одвозом на градску депонију.<br>У цену урачунати сав потребан рад и алат и материјал.<br>Обрачун по м2  | м2   | 770,00 x |                          | =                         |
| 4.             | Рушење постојећих бетонских корита, обложених керамичким плочицама.<br>У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал, као у утовар и одвоз шута на градску депонију.<br>Обрачун по м3   | м3   | 2,00 x   |                          | =                         |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
страна 115/123

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера       | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 5              | Демонтажа постојећих дрвених врата комплет са прагом. У цену урачунати сав рад и алат као и изношење и одвоз на градску депонију. Обрачун по комаду.<br>Димензије 75/200цм<br>Димензије 65/200цм | ком<br>ком | 22<br>19 | x<br>x                   | =<br>=                    |
| 6.             | Обијање потклубученог малтера са зидова и плафона објекта, изношење и одвоз шута на депонију. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал, као и рад на висини од 3,5м. Обрачун по м2.   | м2         | 300,00   | x                        | =                         |
| 7              | Демонтажа постојеће оштећене плафонске облоге од ламперије, са изношењем и одвозом на градску депонију. У цену урачунати сав рад и алат. Обрачун по м2.  | м2         | 100,00   | x                        | =                         |

Укупна вредност без ПДВ-а за: рушење и демонтажа:

**II Зидарски радови**

1. Набавка материјала и малтерисање зидова и плафона, на местима где је обијен малтер. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал. Обрачун по м2

м2 300,00 x =

Укупна вредност без ПДВ-а за: зидарски радови:

**III Столарски радови**

1. Набавка, транспорт, уградња ПВЦ врата, комплет са прагом, у белој боји у мокром чвору. У цену урачунати сав потребан оков, браве, двоструке цилиндрице са ручицом са унутрашње стране, обраду шпалетни, као и сав остали потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију. Дате мере су зидарски отвор, мере узети на лицу места.

Обрачун по комаду:

Димензије 75/200цм ком 22 x =

Димензије 65/200цм ком 19 x =

Укупна вредност без ПДВ-а за: столарски радови:

**IV Керамичарски радови**

1. Набавка, транспорт и постављање подних, неклизајућих керамичких плочица на слоју хидроизолационог лепка, затворених фуга, у боји и дезену по избору Наручиоца, са падом ка решетки. У цену урачунати рад, алат и материјал, као и припрему подлоге за постављање керамичких плочица (израда цементне кошуљице).

Обрачун по м2 м2 270,00 x =

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 116/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 2.             | Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица на хидроизолационом лепку. Плочице радити фугу на фугу, затворене фуге, у боји и дезену по избору Наручиоца. На угаоним спојевима поставити ПВЦ лајсне.<br>У цену урачунати рад, алат и материјал, као и припрему површине на коју се постављају плочице (дерсовање, попуњавање неравнина и сл.).                  |      |          |                          |                           |
|                | Обрачун по м2  | м2   | 770,00   | x                        | =                         |
| 3              | Набавка, транспорт и постављање керамичких плочица на хидроизолационом лепку на кориту за прање веша. Плочице радити фугу на фугу, затворене фуге, у боји и дезену по избору Наручиоца. На угаоним спојевима поставити ПВЦ лајсне.<br>У цену урачунати рад, алат и материјал, као и припрему површине на коју се постављају плочице (дерсовање, попуњавање неравнина и сл.). |      |          |                          |                           |
|                | Обрачун по м2  | м2   | 10,00    | x                        | =                         |

Укупна вредност без ПДВ-а за: керамичарски радови:

**V Молерско фарбарски радови**

- Набавка материјала, стругање старе боје и глетовање зидова и плафона, наношење подлоге и бојење у два слоја дисперзионом бојом у тону који одреди надзорни орган.  
У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.  
Обрачун по м2
- Набавка материјала, стругање старе боје и глетовање зидова, наношење подлоге и бојење у два слоја масном бојом у тону који одреди надзорни орган.  
У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.  
Обрачун по м2
- Набавка, материјал и бојење дрвених унутрашњих врата дим. 75/200 цм. Врата бојити основном и лак бојом до потпуног покривања.  
У цену урачунати припрему површина за бојење, скидање старе боје хемијским средствима и физичким путем, брусити и китовати.  
У цену урачунати сав рад, као и потребан алат и материјал, као и замену брава, квака и цилиндара.  
Обрачун по комаду.

|      |        |   |   |
|------|--------|---|---|
| м2   | 700,00 | x | = |
| м2   | 75,00  | x | = |
| ком. | 4,00   | x | = |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 117/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције   | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|---|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 4              | Чишћење радијатора и цевне мреже од старе боје. Минимизирање и бојење завршном бојом отпорном на топлоту. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун по м2 | м2   | 50       | x                        | =                         |

Укупна вредност без ПДВ-а за: молерско фарбарски радови:

**VI Изолатерски радови**

- Набавка материјала и израда трајно еластичног вишеслојног система хидроизолације пода и зидова мокрог чвора, састављеног од полимерски модификоване хидроизолационе мембране на бази цемента. На спојевима зидова и пода залепити водонепропусним лепком високо еластичне хидроизолационе траке са плетеном мрежицом за лепљење са обе стране и еластичном зоном у средини. Све радове на хидроизолацији извести према упутству произвођача хидроизолационог материјала. Хидроизолацију радити на поду, подићи уз зидове до 30цм, односно 1,2м на местима где су туш каде и обрадити све продоре кроз међуспратну конструкцију. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал, као и равнање подлоге пре постављање хидроизолације (израда цементне кошуљице).  
Обрачун по м2.

м2 530,00 x =

Укупна вредност без ПДВ-а за: изолатерски радови:

**VII Водовод и канализација**

- Машинско одгушење постојеће канализационе мреже и испирање. У цену урачунати сав потребан рад и алат.  
Обрачун паушално.
- Пажљива демонтажа постојеће санитарне галантерије, комплет. У цену урачунати сав потребан рад и алат, као и утовар и одвоз на место које одреди Наручилац.  
Обрачун по комаду.

ком. 7,00 x =

ком. 23,00 x =

ком. 7,00 x =

ком. 35,00 x =

ком. 15,00 x =

ком. 20,00 x =

ПОНУЂАЧ

М.П.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 118/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 3.             | Демонтажа постојеће канализационе мреже, комплет са свим елементима на њој (сифони и фазонски комади у међуспратној конструкцији и зидовима), са изношењем и одвозом на градску депонију. У цену урачунати сав потребан рад и алат, укључујући и шлицовање зидова и штемовање пода. Обрачун по м1.   |      |          |                          |                           |
|                | Ø50  | м1   | 34,00 x  | =                        |                           |
|                | Ø70  | м1   | 131,00 x | =                        |                           |
|                | Ø100   | м1   | 54,00 x  | =                        |                           |
| 4.             | Демонтажа подних решетки, са хоризонталним одводом. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал као и одвоз на градску депонију. Обрачун по комаду.  | ком. | 43,00 x  | =                        |                           |
| 5.             | Пажљива демонтажа постојећих водоводних цеви и фитинга, постављених видно. У цену урачунати сав потребан рад и алат, као и утовар и одвоз на место које одреди Наручилац. Обрачун м1.  |      |          |                          |                           |
|                | 2"   | м1   | 63,00 x  | =                        |                           |
|                | 5/4"   | м1   | 30,00 x  | =                        |                           |
|                | 1"   | м1   | 30,00 x  | =                        |                           |
|                | 3/4"   | м1   | 178,00 x | =                        |                           |
|                | 1/2"   | м1   | 62,00 x  | =                        |                           |
| 6.             | Пажљива демонтажа постојећих водоводних пропусних вентила. У цену урачунати сав потребан рад и алат, као и утовар и одвоз на место које одреди Наручилац. Обрачун по комаду.   |      |          |                          |                           |
|                | 2"   | ком  | 20,00 x  | =                        |                           |
|                | 5/4"   | ком  | 5,00 x   | =                        |                           |
|                | 1"   | ком  | 5,00 x   | =                        |                           |
|                | 3/4"   | ком  | 30,00 x  | =                        |                           |
|                | 1/2"   | ком  | 100,00 x | =                        |                           |
|                | ЕК вентил  | ком  | 26,00 x  | =                        |                           |
| 7.             | Набавка материјала и постављање ПВЦ канализационих цеви са свим потребним фазонским комадима, спојивим материјалом и сифонима. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обележавање трасе, спајање и међусобно заптивање. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију, као и крпљење свих отвора и шлицева укључујући и оне у подној плочи. Обрачун по м1 постављене цеви. |      |          |                          |                           |
|                | Ø50  | м1   | 34,00 x  | =                        |                           |
|                | Ø70  | м1   | 131,00 x | =                        |                           |
|                | Ø100   | м1   | 54,00 x  | =                        |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 119/123**

| Р.бр. Позиције | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 8.             | Набавка и монтажа ПВЦ подних решетки Ø70, са хоризонталним одводом. Решетку повезати са канализацијом и преко ње уградити правоугаони рам са решетком дим. 15x15cm од хромираног челика. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију.<br>Обрачун по комаду.   | ком. | 43,00 x  | =                        |                           |
| 9.             | Набавка материјала и израда инсталације водовода од пластичних цеви са свим потребним фазонским комадима и спојивим материјалом. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обележавање водовода, израда шлицева у зидовима са одвозом шута на депонију и израда водоводне мреже. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију, као и потребне обујмице за причвршћавање дела инсталације који се води видно, и крпљење свих шлицева и продора за инсталацију која се не води видно.<br>Обрачун по м1 постављених цеви. |      |          |                          |                           |
|                | 3/4"   | м1   | 178,00 x | =                        |                           |
|                | 1/2"   | м1   | 62,00 x  | =                        |                           |
| 10             | Набавка материјала и монтажа водоводних поцинкованих цеви , заједно са свим потребним фазонским комадима и спојивим материјалом. Под монтажом се подразумева допремање потребног материјала и пренос до места уградње, обележавање водова, израда шлицева и продора у зидовима и међуспратној конструкцији , њихово крпљење, фиксирање мреже одговарајућим обујмицима, са одвозом шута на депонију и израда водоводне мреже . У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију.<br>Обрачун по м1 постављених цеви.   |      |          |                          |                           |
|                | Ø 2"   | м1   | 63,00 x  | =                        |                           |
|                | Ø 5/4"   | м1   | 30,00 x  | =                        |                           |
|                | Ø 1"   | м1   | 30,00 x  | =                        |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 120/123**

| Р.бр. Позиције  | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 11  | Набавка, транспорт и уградња пропусних водоводних вентила и то са точком, са точком и испустом, пропусних вентила, вентила са хромираном капом за санитарне уређаје. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију.<br>Обрачун по комаду. |      |          |                          |                           |
|   | 2"   | ком  | 20,00 x  | =                        |                           |
|   | 5/4"   | ком  | 5,00 x   | =                        |                           |
|   | 1"   | ком  | 5,00 x   | =                        |                           |
|   | 3/4"   | ком  | 30,00 x  | =                        |                           |
|   | 1/2"   | ком  | 100,00 x | =                        |                           |
|   | ЕК вентил  | ком  | 20,00 x  | =                        |                           |
|   | Самозатварајући временски вентил за pisoар   | ком  | 6 x      | =                        |                           |
| 12  | Набавка и монтажа санитарне опреме, комплет. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун по комаду.  |      |          |                          |                           |
|   | батерија за топлу и хладну воду високи водокотлић са пратећом опремом  | ком. | 35,00 x  | =                        |                           |
|   | туш батерија за топлу и хладну воду са стојећим тушем  | ком. | 20,00 x  | =                        |                           |
|   | WC шоља са WC даском   | ком. | 15,00 x  | =                        |                           |
|   | лавабо са сифоном  | ком. | 20,00 x  | =                        |                           |
|   | виндабона са сифоном   | ком. | 23,00 x  | =                        |                           |
|   | пизоар, комплет са сифоном   | ком. | 7,00 x   | =                        |                           |
|   |  | ком. | 6,00 x   | =                        |                           |
| 13.   | Набавка и монтажа санитарне галантерије.<br>Обрачун по комаду.   |      |          |                          |                           |
|   | купатилски етажер са огледалом   | ком  | 23,00 x  | =                        |                           |
|   | држач за течни сапун   | ком  | 23,00 x  | =                        |                           |
|   | држача за тоалет папир   | ком. | 20,00 x  | =                        |                           |
|   | држач за папирне убрусе  | ком  | 23,00 x  | =                        |                           |
| Укупна вредност без ПДВ-а за: водовод и канализација: |  |      |          |                          |                           |
| <b>VIII</b>   | <b>Разни радови</b>  |      |          |                          |                           |
| 1.  | Завршно фина чишћење објекта и инвентара, хемијским и механичким средствима. У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал.<br>Обрачун по комаду мокрог чвора  | ком  | 7 x      | =                        |                           |
| 2   | Набавка и монтажа облоге плафона пластичном ламперијом, са израдом подконструкције . У цену урачунати сав потребан рад, алат и материјал за комплет изведену позицију.<br>Обрачун по м2.   | м2   | 100,00 x | =                        |                           |

Укупна вредност без ПДВ-а за: разни радови:

М.П.

ПОНУЂАЧ



**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 121/123**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

- A Грађевински и грађевинско-занатски радови**  
 I Рушења и демонтаже  
 II Зидарски радови  
 III Столарски радови  
 IV Керамичарски радови  
 V Молерско фарбарски радови  
 VI Изолатерски радови  
 VII Водовод и канализација  
 VIII Разни радови

**Укупна вредност без ПДВ-а за: А:**

**Б Електро радови**

| Р.бр. Позициј е | Опис позиције  | Мера  | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|-----------------|--|-------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 1.              | Demontaža svetiljki, priključnica i pripadajućih kablova. Pozicija obuhvata i odvoz demontiranog materijala.   | pauš. | 1 x      | =                        |                           |
| 2.              | Nabavka, isporuka i montaža na plafon/zid svetiljke 2xFL18W, 4000K ili sa ekvivalentnim LED tube izvorima svetlosti, 230V, IP65, komplet sa izvorima svetlosti, elektronskim predspojnim priborom, i priborom za montažu; pozicija obuhvata i sitan navedeni instalacioni materijal.   | kom.  | 70 x     | =                        |                           |
| 3.              | Nabavka, isporuka i montaža u zid jednopolnog pregibnog prekidača 250V, 10A. Pozicija obuhvata i plastičnu instalacionu kutiju Φ60mm i sitan, navedeni instalacioni materijal.   | kom.  | 40 x     | =                        |                           |
| 4.              | Nabavka, isporuka i montaža u zid monofazne priključnice sa zaštitnim kontaktom i poklopcem, IP43. Pozicija obuhvata i plastičnu instalacionu kutiju Φ60mm i sitan, navedeni instalacioni materijal.   | kom.  | 10 x     | =                        |                           |
| 5.              | Izrada veza metalnih masa za dopunsko izjednačenje potencijala (DIP); prosečna dužina veze iznosi 8m, a prosečan broj veza po jednoj kutiji za dopunsko izjednačenje potencijala je 4; pozicija obuhvata nabavku, isporuku, polaganje i povezivanje na oba kraja provodnika P/F-Y 1x4mm <sup>2</sup> , nabavku, isporuku i ugradnju u zid kutije za dopunsko izjednačenje potencijala, bakarne obujmice sa olovnim podmetačima, kao i ostalog potrebnog materijala za izradu veza. | kom.  | 14 x     | =                        |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 2**  
**страна 122/123**

| Р.бр. Позације | Опис позиције  | Мера | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
|----------------|--|------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 6.             | Nabavka, isporuka i polaganje kablova/provodnika po zidu na odstoјnim објимцама и/или у зиду испод малтера. Pozicija обухвата повезивање кабла на оба краја, одстојне објимце, као и sitan не наведени инсталациони материјал, све потребне грађевинске радове за бушење рупа на месту проласка кроз под/тавану и њихову поправку: |      |          |                          |                           |
|                | - PP00-Y 3(2,4)x1,5 mm <sup>2</sup>  | m    | 400      | x                        | =                         |
|                | - P/F-Y 1x6 mm <sup>2</sup>  | m    | 150      | x                        | =                         |

UKUPNO ELEKTRO RADOVI:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

- А** Грађевински и грађевинско-занатски радови  
**Б** Електро радови

**УКУПНО :**

**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

|   | Укупна вредност без ПДВ-а |
|---|---------------------------|
| <b>1.</b> Мокри чвор у ресторану                        |                           |
| <b>3.</b> Мокри чвор радничког савета                   |                           |
| <b>4.</b> Мокри чвор у саобраћају                       |                           |
| <b>5.</b> Мокри чвор код директора ( возачи и директор) |                           |
| <b>7.</b> Мокри чвор мезанин                            |                           |
| <b>8.</b> Мокри чвор ватрогасци Карабурма               |                           |
| <b>9.</b> Мокри чвор приземље                           |                           |
| <b>10.</b> Мокри чвор изнад акумулаторске               |                           |
| <b>11.</b> Мокри чвор гардеробе и WC II сервис          |                           |
| <b>12.</b> Мокри чвор бравари                           |                           |
| <b>13.</b> НУЗ Дорћол                                   |                           |
| <b>19.</b> Стара управна зграда                         |                           |
| <b>8.</b> Мокри чвор ватрогасци Нови Београд            |                           |
| <b>15.</b> Мокри чвор гардеробе одржавање Нови Београд  |                           |
| <b>14.</b> Мокри чвор гардеробе I сервис Нови Београд   |                           |
| <b>11.</b> Мокри чвор WC I сервис и технички преглед    |                           |
| <b>16.</b> Мокри чвор у II сервису Нови Београд         |                           |
| <b>17.</b> Управна зграда СП "Нови Београд"             |                           |
| <b>18.</b> Мокри чвор у објекту Турнуса                 |                           |
| <b>19.</b> Самачки хотел                                |                           |

М.П.

ПОНУЂАЧ

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ</b> | <b>ОБРАЗАЦ 2</b><br>страна 123/123 |
|-----------------------|------------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (ЗБИР СВИХ РАДОВА) БЕЗ<br/>УКЉУЧЕНОГ ПДВ-а</b> |  |
|--|--|

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Опција понуде важи | _____ дана од дана отварања понуда |
|--------------------|------------------------------------|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Понуђени рок извођења радова | _____ радних дана<br>од дана увођења у посао од стране Наручиоца |
|------------------------------|--|

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Понуђени услови и начин плаћања | <b>45 дана</b> од дана пријема исправне оверене привремене/окончане ситуације, а на основу оверених количина из грађевинске књиге, односно, по потписивању Записника о примопредаји радова и достављања средства обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и Записника о коначном обрачуну |
|---------------------------------|---|

|  |   |
|--|---|
| Понуђени гарантни периодна изведене радове | _____ године<br>рачунајући од дана записничке примопредаје радова |
|--|---|

|                     |  |
|---------------------|--|
| Посебне погодности: |  |
|---------------------|--|

М.П.

ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_

|                                  |
|----------------------------------|
| Овера чланова Комисије Наручиоца |
| 1.                               |
| 2.                               |
| 3.                               |
| 4.                               |
| 5.                               |
| 6.                               |
| 7.                               |



**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 4**

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ**

**Трошкови прибављања средства обезбеђења:**

| <b>Редни број</b>                | <b>Спецификација трошкова прибављања средства обезбеђења</b> | <b>Износ без ПДВ-а (у динарима)</b> | <b>Износ са ПДВ-ом (у динарима)</b> |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                  |  |                                     |                                     |
|                                  |  |                                     |                                     |
|                                  |  |                                     |                                     |
|                                  |  |                                     |                                     |
| <b>Укупан износ (без ПДВ-а):</b> |  |                                     |                                     |
| <b>Укупан износ (са ПДВ-ом):</b> |  |                                     |                                     |

М.П.

ПОНУЂАЧ

---

**ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

**ОБРАЗАЦ 5**

## **ИЗЈАВА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.

ПОНУЂАЧ

---

**МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ**

**ОБРАЗАЦ 6**

На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр. 104/46 и 18/58, „Сл.лист“ СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, Сл.лист СРЈ“ бр. 46/96) и Закона о платним услугама (СЛ.ГЛ.РС 139/2014)

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>ДУЖНИК:</b>               |  |
| <b>МАТИЧНИ БРОЈ:</b>         |  |
| <b>ПИБ:</b>                  |  |
| <b>ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА:</b> |  |

**ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ  
- за корисника бланко сопствене менице -**

**КОРИСНИК: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД", из Београда, Кнегиње Љубице 29 (у даљем тексту: Поверилац)**

Предајемо Вам бланко сопствену(соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да меницу, серијски број \_\_\_\_\_, може попунити у износу од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а за јавну набавку: **САНАЦИЈА МОКРИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-а, број ВНР-438/19, а које ће важити и у случају спровођења преговарачког поступка сходно члану 35. став 1. тачка 1. ЗЈН, по истом предмету набавке.**

Овлашћујемо Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће "Београд", **да попуни меницу на износ од 5% укупне вредности понуде без ПДВ-а и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски** у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника код свих пословних банака, а у корист Повериоца Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће "Београд", Кнегиње Љубице 29, Београд.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да исплату - плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Поверилац може захтевати исплату менице ако:

- Дужник повуче своју понуду после отварања понуде
- Дужник одбије да закључи уговор након што понуда Дужника буде изабрана као најповољнија.
- Дужник не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање
- Након закључења уговора, дужник не достави средство обезбеђења за добро извршење посла, на начин како је захтевано конкурсном документацијом.

ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

\_\_\_\_\_  
М.П.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИЗЈАВА ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЊА ПОНУДА**

**ОБРАЗАЦ 7**

## **ИЗЈАВА**

**Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо:**

- Да смо приликом састављања понуде поштовали обавезе које произилазе изважећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
- Да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

М.П.

ПОНУЂАЧ

---



**МОДЕЛ УГОВОРА**

**ОБРАЗАЦ 8**

**У Г О В О Р**

Закључен између уговорних страна:

1. \_\_\_\_\_, (назив - навести пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра) и седиште Извођача), ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, које заступа генерални директор/директор \_\_\_\_\_ (име и презиме генералог директора/директора), (у даљем тексту: Извођач), с једне стране  
Извођач наступа да Подизвођачем \_\_\_\_\_ (назив и седиште подизвођача)

..... (назив понуђача из групе понуђача)  
..... (назив понуђача из групе понуђача)  
..... (назив понуђача из групе понуђача)

И

2. **Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће "Београд"**, Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд, ПИБ 100049398, матични број 07022662, које заступа директор Радиша Момчиловић, дипл.саоб.инж. (у даљем тексту: Наручилац), с друге стране.

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Набавка радова: САНАЦИЈА МОКРИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП-а, у свему према конкурсној документацији број ВНР-438/19 од 13.12.2019. године и усвојеној понуди Извођача код Наручиоца заведеној под бројем XIV-\_\_\_/\_\_\_ од \_\_.\_\_.2019. године.**

**Члан 1.**

Након спроведеног поступка за доделу уговора о јавној набавци радова, уговорне стране сагласно утврђују услове под којима се Извођач обавезује да у наредном периоду изведе све радове из предмета овог уговора, по усвојеној понуди Извођача бројем XIV-\_\_\_/\_\_\_ од \_\_.\_\_.2019. године, аусвему према предмјеру радова Наручиоца из конкурсне документације број ВНР-438/19 од \_\_.\_\_.2019. године и условима из овог Уговора.

Понуда Извођача, општи подаци о понуђачу, структура цене, и технички услови из конкурсне документације чине саставни део овог Уговора.

**Члан 2.**

Извршење целокупне уговорене обавезе (по врсти и количини), Извођач ће извршити у року од \_\_\_\_\_ радних дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца.

Под увођењем Извођача у посао подразумева се да надзорни орган Наручиоца отвори Извођачу радова грађевински дневник.

Извођач је дужан да у току извођења радова води грађевински дневник и инспекцијску књигу.

У грађевински дневник уписују се сви подаци о току и начину извођења радова које прописује Закон о планирању и изградњи и подзаконска акта.

Извршење целокупне уговорне обавезе из предмета овог уговора, биће потврђено потписивањем Записника о примопредаји радова од стране представника Наручиоца и Извођача.

Даном потписивања Записника из претходног става од стране представника уговорних страна, радови из предмета уговора сматрају се окончаним.

**Члан 3.**

У случају да Извођач својом кривицом не изведе уговорене радове у роковима предвиђеним чланом 2. уговора, сагласан је да му Наручилац обрачуна и наплати уговорну казну у висини од 1 %од укупно уговорене вредности из чл. 5 овог Уговора за сваки дан закашњења, с тим да укупна вредност уговорне казне не пређе износ од 5% уговорене вредности.

Наручилац има право да услед задоцњења у испуњењу уговорене обавезе, захтева наплату уговорне казне, без обавештења Извођача о задржавању тог права.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

#### Члан 4.

Извођач сноси све трошкове и ризике у вези са допремањем грађевинског материјала, опреме и алата потребних за извођење радова до места опредељења (извођења радова).

Извођач се обавезује да обезбеди место извођења радова тако да не буду угрожени или доведени у опасност радници који изводе радове нити трећа лица, а у случају било каквих пропуста у том погледу, за исте одговорност сноси искључиво Извођач.

Сву штету која том приликом буде причињена, било трећим лицима, било Наручиоцу, Извођач је дужан да надокнади.

Опрема која ће се користити приликом извођења радова мора да испуњава стандарде у погледу безбедносно-техничких карактеристика и захтева који су прописани за ту опрему.

#### Члан 5.

Извођач се обавезује да радове којису предмет овог уговора врши по јединичним ценама из усвојене понудеИзвођача код Наручиоца заведене под бројем XIV-\_\_\_\_/\_\_\_ од \_\_.\_\_.2019. године, а према обрасцу понуде који чини саставни део овог Уговора.

Укупна вредност уговора, без укљученог ПДВ-а износи \_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_), а са укљученим ПДВ-ом износи \_\_\_\_\_ динара (словима: \_\_\_\_\_).

Уговорена цена дата је на паритету локација Наручиоца (из техничке спецификације), Београд и њом су обухваћени сви трошкови и порези који терете извршење предметних радова.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да предузмесве активности неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

#### Члан 6.

Све цене из овог уговора су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације Уговора.

#### Члан 7.

Извођач се обавезује да на име гаранције **за добро извршење посла**, приликом потписивања уговора Наручиоцу преда 1 (једну) потписану сопствену меницу, без означања доспелости и меничне своте, као гаранцију за добро извршење посла (уредно извршење својих обавеза).

Истовремено са предајом менице из става 1. овог члана, Извођач се обавезује да Наручиоцу предаменично писмо (овлашћење) за Наручиоца, да Наручилац може попунити меницу на износ од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а из члана 5. уговора у случају неуредног извршења обавеза од стране Извођача, **са роком важења годину дана рачунајући од дана закључења уговора**, копију картона депонованих потписа овлашћених лица који може бити оверен од стране банке, не старији од шест месеци и Захтев за регистрацију менице који може бити оверен од стране пословне банке.

Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране лица које је наведено у картону депонованих потписа и овлашћено да располаже средствима са рачуна и могу бити оверени печатом Извођача.

Добро извршење посла подразумева извршење свих уговором преузетих обавеза од стране Извођача коме је уговор додељен, на начин и у роковима који су уговорени.

Наручилац има право да наплати меницу за добро извршење посла у свим ситуацијама када Извођач непоштује уговорне обавезе на начин и у року који је уговорен, као што је: неизвођење радова, делимично извођење радова, кашњење у извођењу радова дуже од 10 (десет) календарских дана, не отклањање недостатака у уговореном року, ангажовање као подивођача лица које није навео у понуди и другим случајевима неиспуњења преузетих обавеза из овог Уговора.

Наручилац задржава право да пре истека важења меничног овлашћења, писаним путем затражи продужење рока важења истог или достављање новог.

Уколико не наступе горе наведене околности, Наручилац је дужан да **након истека рока важења меничног овлашћења, без одлагања, меницу врати Извођачу**.

Наручилац неће наплатити средство за добро извршење посла у ситуацијама када је до кашњења у извођењурадова дошло услед наступања околности (виша сила) које онемогућавају Извођача да изврши посао у уговореном року, или наступања других објективних околности које су наступиле после закључења уговора (настале независно од воље Извођача), а које Извођач није никако могао избећи, отклонити, предвидети, о чему Извођач мора да достави доказ.

Извођач се обавезује да у случају да средство финансијског обезбеђења буде наплаћено, достави под истим условима, уколико то захтева Наручилац, ново средство финансијског обезбеђења у висини од 10% нереализованог износа уговора без ПДВ-а.

Све трошкове добијања, продужења и активирања гаранције сноси Извођач.

Рок за достављање новогсредства је 7 дана од дана добијања писаног позива Наручиоца за доставу истог.

#### Члан 8.

Извођач се обавезује да на име гаранције **за отклањања недостатака у гарантном року**, на дан потписивања Записника о примопредаји радова, Наручиоцу преда 1 (једну) потписану сопствену меницу, без означења доспелости и меничне своте, као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Истовремено са предајом менице из става 1. овог члана, Извођач се обавезује да Наручиоцу преда: менично писмо (овлашћење) за Наручиоца, да Наручилац може попунити меницу на износ од 5% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а из члана 5. уговора у случају неотклањања недостатака у уговореном року, **са роком важења 30 дана дужим од истека гарантног периода**; копију картона депонованих потписа овлашћених лица који може бити оверен од стране банке, не старији од шест месеци и Захтев за регистрацију менице који може бити оверен од стране пословне банке. Извођача.

Наручилац је дужан да обавести Извођача, писменим путем, о насталим неисправностима које подлежу гаранцији одмах по уоченим неисправностима.

Извођач се обавезује да, у току трајања гарантног рока, на први позив Наручиоца, а најкасније у року од 2 дана од дана добијања позива, о свом трошку отклони све недостатке који су настали за време гарантног рока. У том случају гарантни рок се продужава сразмерно временском периоду у коме је Наручилац услед уоченог недостатка био онемогућен да, у целости или делимично, користи локацију на којој се изводе радови.

Уколико не наступе горе наведене околности, Наручилац је дужан да **након истека рока важења меничног овлашћења, без одлагања, меницу врати Извођачу.**

Извођач се обавезује да у случају да средство финансијског обезбеђења буде наплаћено, достави под истим условима, уколико то захтева Наручилац, ново средство финансијског обезбеђења у висини од 5% нереализованог износа уговора без ПДВ-а.

Уколико Извођач не отклони недостатке на начин и у року предвиђеном претходним ставовима, Наручилац има право да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року односно изврши наплату трошкова отклањања неисправности које подлежу гаранцији.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 4. овог члана, Наручилац има право да од Извођача захтева потпуну накнаду штете.

#### Члан 9.

Наручилац се обавезује да вредност стварно изведених радова, исплати Извођачу и то на следећи начин:

- у року од 45 дана од дана достављања исправне привремене ситуације Наручиоцу на плаћање, а на основу доставе оверених количина из грађевинске књиге.
- у року од 45 дана од дана достављања исправне окончане ситуације Наручиоцу на плаћање, а на основу доставе оверених количина из грађевинске књиге, достављања Записника о примопредаји радова, менице за отклањање недостатака у гарантном року и Записника о коначном обрачуна.

Записник о примопредаји радова из претходног става представља доказ да су радови изведени.

#### Члан 10.

Извођач се обавезује да све радове који су предмет овог Уговора, изведе квалитетно, стручно и у свему сагласно важећим техничким прописима и општим техничким условима који важе за ову врсту радова, као и пројектној документацији.

Извођач се обавезује да се приликом извођења предметних радова придржава свих обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.

#### Члан 11.

Извођач гарантује за изведене радове у периоду од \_\_\_\_ године од дана примопредаје радова, што се константује записником о примопредаји радова, који су дужни потписати представници обе уговорне стране.

#### Члан 12.

Надзор над радовима, који су предмет овог Уговора вршиће стручна служба Наручиоца (у даљем тексту: Надзорни орган).

Наручилац је дужан да, одмах по закључењу овог Уговора, писмено извести Извођача о наименовању чланова Надзорног органа.

Надзорни орган пуноправно заступа Наручиоца при извођењу уговорених радова и овлашћен је да Извођачу даје потребна објашњења и налоге у вези са извођењем радова.

У случају да током надзора Надзорни орган уочи ма какву неусклађеност са предмером радова из усвојеног образаца понуде, Наручилац, односно Надзорни орган ће, у писменој форми, обавестити Извођача о уоченим недостацима и/или пропустима.

Извођач се обавезује да, у року не дужем од 2 дана од дана пријема писаног обавештења, извести Наручиоца о мерама предузетим ради отклањања уочених недостатака и/или пропусти.

#### **Члан 13.**

Квантитативни и квалитативни пријем радова врши се на месту извршења радова – локације Наручиоца из техничке спецификације.

Уговорне стране се обавезују да формирају Комисију за примопредају радова, коју ће чинити представници Наручиоца и Извођача.

Уколико Комисија за примопредају радова стави примедбе на изведене радове, Извођач је дужан да у целости поступи по примедбама и у складу са роковима Комисије за примопредају изведених радова.

Уколико Извођач не отклони недостатке или непоступи по примедбама Комисије у задатом року, Наручилац има право да наплати средство обезбеђења за добро извршење посла.

Записник о примопредаји радова ће бити потписан тек када Извођач отклони све примедбе дате од стране Комисије.

#### **Члан 14.**

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Овај уговор се закључује на период до испуњења финансијске вредности.

Наручилац и Извођач могу, пре истека важности овог Уговора, а услед повећања обима предмета набавке, сагласном изјавом воља закључити Анекс уговора, без спровођења поступка јавне набавке, с тим да вредност повећаног обима не може прећи више од 5% вредности овог Уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000,00 динара.

Наручилац може дозволити промену рока извођења радова и других битних елемената Уговора из објективних разлога који нису постојали у тренутку закључења уговора, нити су их уговорне стране могле предвидети, отклонити, нити избећи.

Овај Уговор се може раскинути споразумно.

У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид дужна је другој уговорној страни надокнадити штету.

Обавезе из овог уговора, које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

#### **Члан 15.**

Сви спорови из овог Уговора решаваће се првенствено споразумно.

У случају да спор не може бити решен на начин из претходног става овог члана, за његово решавање надлежан је Привредни суд у Београду.

#### **Члан 16.**

Промене овог Уговора важиће уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен Анекс Уговора.

#### **Члан 17.**

За све што није обухваћено овим Уговором примењиваће се Закон о облигационим односима.

#### **Члан 18.**

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Извођач задржава 1 (један), а Наручилац 5 (пет) примерака.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

***Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће му изрећи негативну рефренцу и реализовати достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде.***

## IX МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр. 104/46 и 18/58, „Сл.лист“ СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, Сл.лист СРЈ“ бр. 46/96) и Закона о платним услугама (СЛ.ГЛ.РС 139/2014)

ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
Ул.: \_\_\_\_\_  
Матични бр: \_\_\_\_\_  
ПИБ: \_\_\_\_\_  
Текући рачун: \_\_\_\_\_

### ИЗДАЈЕ

ПОВЕРИОЦУ: ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“  
Ул. Кнегиње Љубице бр. 29, Београд  
Матични бр: 07022662  
ПИБ: 100049398  
Текући рачун: 105-500122-59

### МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ за Повериоца бланко, соло меницеца добро извршење посла

Предајемо Вам \_\_\_\_\_ бланко, соло меницу бр. \_\_\_\_\_, плативу по виђењу и овлашћује се \_\_\_\_\_ као Поверилац да у случају неиспуњења обавеза Дужника из Уговора бр. \_\_\_\_\_ (унети заводни број уговора ЈКП ГСП „Београд“) од \_\_\_\_\_ године, **може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима, извршити наплату са рачуна Дужника – Издаваоца менице из његових новчаних средстава у износу 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а. Рок важења меничног овлашћења је годину дана рачунајући од дана закључења уговора.**

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да исплату - плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у року трајања или након доспећа обавеза по основу предметног Уговора дође до: промене лица овлашћених за располагање на средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

**ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ**

Датум издавања овлашћења:

\_\_\_\_\_ године.

## Х МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр. 104/46 и 18/58, „Сл.лист“ СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, Сл.лист СРЈ“ бр. 46/96) и Закона о платним услугама (СЛ.ГЛ.РС 139/2014)

ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
Ул.: \_\_\_\_\_  
Матични бр: \_\_\_\_\_  
ПИБ: \_\_\_\_\_  
Текући рачун: \_\_\_\_\_

### ИЗДАЈЕ

ПОВЕРИОЦУ: ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“  
Ул. Кнегиње Љубице бр. 29, Београд  
Матични бр: 07022662  
ПИБ: 100049398  
Текући рачун: 105-500122-59

### МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ за Повереоца бланко, соло менице за отклањање недостатака у гарантном року

Предајемо Вам \_\_\_\_\_ бланко, соло меницу бр. \_\_\_\_\_, плативу по виђењу и овлашћује се \_\_\_\_\_ као Поверилац да у случају неиспуњења обавеза Дужника из Уговора бр. \_\_\_\_\_ (унети заводни број уговора ЈКП ГСП „Београд“) од \_\_\_\_\_ године, **може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима, извршити наплату са рачуна Дужника – Издаваоца менице из његових новчаних средстава у износу 5% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а. Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека гарантног периода.**

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да исплату - плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима опште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у року трајања или након доспећа обавеза по основу предметног Уговора дође до: промене лица овлашћених за располагање на средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

**ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ**

Датум издавања овлашћења:

\_\_\_\_\_ године.